

二、开标一览表（格式）

（一）开标一览表

投标人名称：陕西凯鸿晟铭建设工程有限公司

项目编号：JCZC-2025-126

项目名称	标段名称	投标报价（人民币：元）	工期	质量要求
2025 年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)	岚皋第三标段	7420461.58	合同履行期限：退化林修复工期六个月（管护期 3 年）	合格，须符合国家相关政策执行标准
投标总价（人民币：元）		大写：柒佰肆拾贰万零肆佰陆拾壹元伍角捌分		

注：1、本表价格应按投标总价填写。

2、报价精确到小数点后两位。

3、投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

法定代表人：（盖法定代表人私章）

投标人单位：陕西凯鸿晟铭建设工程有限公司（公章）

日期：2025年10月31日

（二）已标价工程量清单

投标人应按照第四部分 施工内容及要求中“工程量清单”的要求及工程量清单各项表格逐页填报工程量清单。

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西凯鸿晟铭建设工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2025年10月31日

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇银盘村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	612.20		工日	1530.50	125.00	191312.50
2	栽植	1.0工日/亩	612.20		工日	612.20	125.00	76525.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	612.20	3年5次，以1-2-2 为序	工日	1224.40	125.00	153050.00
小 计								420887.50
二、补植树种								
1	红枫	土球苗，苗龄3-0，地径 $\geq 3.0\text{cm}$ ， 苗高 $\geq 2.0\text{m}$	305.30	穴状 (50*50*40cm)	株	10076	5.50	55418.00
2	银杏	土球苗，苗龄4-0，地径 $\geq 3.0\text{cm}$ ， 苗高 $\geq 2.0\text{m}$	113.60	穴状 (50*50*40cm)	株	3748	6.00	22488.00
3	漆树	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ， 苗高 $\geq 0.8\text{m}$	193.3	穴状 (40*40*30cm)	株	10823	9.00	97407.00
小 计								175313.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1906.40		工日	3812.80	125.00	476600.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	1906.40		工日	1906.40	125.00	238300.00
小计								714900.00
四、辅助措施								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇银盘村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1906.40		工日	2859.60	125.00	357450.00
小 计								357450.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	612.20		千克	320.41	18.00	5767.40
2	防草布	1m ² /株	612.20		m ²	24647.00	4.00	98588.00
小 计								104355.40
合 计								1772905.90
说明：作业面积1906.40亩，其中采伐修复1906.40亩，辅助措施1906.40亩，补植补造612.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇枣树村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	68.20		工日	170.50	125.00	21312.50
2	栽植	1.0工日/亩	68.20		工日	68.20	125.00	8525.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	68.20	3年5次，以1-2-2为序	工日	136.40	125.00	17050.00
小 计								46887.50
二、补植树种								
1	红枫	土球苗，苗龄3-0，地径 $\geq 3.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 2.0\text{m}$	33.40	穴状 (50*50*40cm)	株	1102	5.50	6061.00
2	银杏	土球苗，苗龄4-0，地径 $\geq 3.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 2.0\text{m}$	34.80	穴状 (50*50*40cm)	株	1149	6.00	6894.00
小 计								12955.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	626.50		工日	1253.00	125.00	156625.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	626.50		工日	626.50	125.00	78312.50
小计								234937.50
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	626.50		工日	939.75	125.00	117468.75

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇枣树村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								117468.75
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	68.20		千克	29.26	18.00	526.73
2	防草布	1m ² /株	68.20		m ²	2251.00	4.00	9004.00
小 计								9530.73
合 计								421779.48
说明：作业面积626.50亩，其中采伐修复626.50亩，辅助措施626.50亩，补植补造68.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇德胜村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	62.30		工日	155.75	125.00	19468.75
2	栽植	1.0工日/亩	62.30		工日	62.30	125.00	7787.50
3	抚育管护	2.0工日/亩	62.30	3年5次，以1-2-2为序	工日	124.60	125.00	15575.00
小 计								42831.25
二、补植树种								
1	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq$ 0.8cm，苗高 $\geq$ 0.8m	62.30	穴状 (40*40*30cm)	株	3489	8.00	27912.00
小 计								27912.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	699.00		工日	1398.00	125.00	174750.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	699.00		工日	699.00	125.00	87375.00
小计								262125.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	699.00		工日	1048.50	125.00	131062.50
小 计								131062.50
五、材料费								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇德胜村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
1	保水剂	0.013kg/株	62.30		千克	45.36	18.00	816.43
2	防草布	1m ² /株	62.30		m ²	3489.00	4.00	13956.00
小 计								14772.43
合 计								478703.18
说明：作业面积699.00亩，其中采伐修复699.00亩，辅助措施699.00亩，补植补造62.30亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇狮子村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	21.10		工日	52.75	125.00	6593.75
2	栽植	1.0工日/亩	21.10		工日	21.10	125.00	2637.50
3	抚育管护	2.0工日/亩	21.10	3年5次，以1-2-2为序	工日	42.20	125.00	5275.00
小 计								14506.25
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	11.50	穴状 (50*50*40cm)	株	483	8.00	3864.00
2	漆树	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	9.6	穴状 (40*40*30cm)	株	538	9.00	4842.00
小 计								8706.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	369.70		工日	739.40	125.00	92425.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	369.70		工日	369.70	125.00	46212.50
小计								138637.50
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	369.70		工日	554.55	125.00	69318.75

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇狮子村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								69318.75
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	21.10		千克	13.27	18.00	238.91
2	防草布	1m ² /株	21.10		m ²	1021.00	4.00	4084.00
小 计								4322.91
合 计								235491.41
说明：作业面积369.70亩，其中采伐修复369.70亩，辅助措施369.70亩，补植补造21.10亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇榨溪村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	47.20		工日	118.00	125.00	14750.00
2	栽植	1.0工日/亩	47.20		工日	47.20	125.00	5900.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	47.20	3年5次，以1-2-2为序	工日	94.40	125.00	11800.00
小 计								32450.00
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	16.70	穴状 (50*50*40cm)	株	701	8.00	5608.00
2	香椿	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.0\text{m}$	30.50	穴状 (40*40*30cm)	株	1709	6.00	10254.00
小 计								15862.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	631.20		工日	1262.40	125.00	157800.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	631.20		工日	631.20	125.00	78900.00
小计								236700.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	631.20		工日	946.80	125.00	118350.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇榨溪村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								118350.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	47.20		千克	31.33	18.00	563.94
2	防草布	1m ² /株	47.20		m ²	2410.00	4.00	9640.00
小 计								10203.94
合 计								413565.94
说明：作业面积631.20亩，其中采伐修复631.20亩，辅助措施631.20亩，补植补造47.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇枫树村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	97.20		工日	243.00	125.00	30375.00
2	栽植	1.0工日/亩	97.20		工日	97.20	125.00	12150.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	97.20	3年5次，以1-2-2为序	工日	194.40	125.00	24300.00
小 计								66825.00
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	17.60	穴状 (50*50*40cm)	株	739	8.00	5912.00
2	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	79.60	穴状 (40*40*30cm)	株	4458	8.00	35664.00
小 计								41576.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	984.00		工日	1968.00	125.00	246000.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	984.00		工日	984.00	125.00	123000.00
小计								369000.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	984.00		工日	1476.00	125.00	184500.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇枫树村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								184500.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	97.20		千克	67.56	18.00	1216.10
2	防草布	1m ² /株	97.20		m ²	5197.00	4.00	20788.00
小 计								22004.10
合 计								683905.10
说明：作业面积984.00亩，其中采伐修复984.00亩，辅助措施984.00亩，补植补造97.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇新喜村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	47.20		工日	118.00	125.00	14750.00
2	栽植	1.0工日/亩	47.20		工日	47.20	125.00	5900.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	47.20	3年5次，以1-2-2为序	工日	94.40	125.00	11800.00
小 计								32450.00
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	3.20	穴状 (50*50*40cm)	株	134	8.00	1072.00
2	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	44.00	穴状 (40*40*30cm)	株	2463	8.00	19704.00
小 计								20776.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	445.80		工日	891.60	125.00	111450.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	445.80		工日	445.80	125.00	55725.00
小计								167175.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	445.80		工日	668.70	125.00	83587.50

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇新喜村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								83587.50
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	47.20		千克	33.76	18.00	607.70
2	防草布	1m ² /株	47.20		m ²	2597.00	4.00	10388.00
小 计								10995.70
合 计								314984.20
说明：作业面积445.80亩，其中采伐修复445.80亩，辅助措施445.80亩，补植补造47.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇银米村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	179.40		工日	448.50	125.00	56062.50
2	栽植	1.0工日/亩	179.40		工日	179.40	125.00	22425.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	179.40	3年5次，以1-2-2为序	工日	358.80	125.00	44850.00
小 计								123337.50
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	92.90	穴状 (50*50*40cm)	株	3902	8.00	31216.00
2	漆树	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	86.5	穴状 (40*40*30cm)	株	4846	9.00	43614.00
小 计								74830.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	839.80		工日	1679.60	125.00	209950.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	839.80		工日	839.80	125.00	104975.00
小计								314925.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	839.80		工日	1259.70	125.00	157462.50

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇银米村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								157462.50
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	179.40		千克	113.72	18.00	2047.03
2	防草布	1m ² /株	179.40		m ²	8748.00	4.00	34992.00
小 计								37039.03
合 计								707594.03
说明：作业面积839.80亩，其中采伐修复839.80亩，辅助措施839.80亩，补植补造179.40亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇田湾村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	72.40		工日	181.00	125.00	22625.00
2	栽植	1.0工日/亩	72.40		工日	72.40	125.00	9050.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	72.40	3年5次，以1-2-2 为序	工日	144.80	125.00	18100.00
小 计								49775.00
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ， 苗高 $\geq 1.5\text{m}$	31.60	穴状 (50*50*40cm)	株	1327	8.00	10616.00
2	香椿	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ， 苗高 $\geq 1.0\text{m}$	40.80	穴状 (40*40*30cm)	株	2285	6.00	13710.00
小 计								24326.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	834.10		工日	1668.20	125.00	208525.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	834.10		工日	834.10	125.00	104262.50
小计								312787.50
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	834.10		工日	1251.15	125.00	156393.75

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇田湾村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								156393.75
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	72.40		千克	46.96	18.00	845.21
2	防草布	1m ² /株	72.40		m ²	3612.00	4.00	14448.00
小 计								15293.21
合 计								558575.46
说明：作业面积834.10亩，其中采伐修复834.10亩，辅助措施834.10亩，补植补造72.40亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇庙坝村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	29.90		工日	74.75	125.00	9343.75
2	栽植	1.0工日/亩	29.90		工日	29.90	125.00	3737.50
3	抚育管护	2.0工日/亩	29.90	3年5次，以1-2-2为序	工日	59.80	125.00	7475.00
小 计								20556.25
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	15.30	穴状 (50*50*40cm)	株	643	8.00	5144.00
2	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	14.60	穴状 (40*40*30cm)	株	817	8.00	6536.00
小 计								11680.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1267.30		工日	2534.60	125.00	316825.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	1267.30		工日	1267.30	125.00	158412.50
小计								475237.50
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1267.30		工日	1900.95	125.00	237618.75

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇庙坝村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								237618.75
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	29.90		千克	18.98	18.00	341.64
2	防草布	1m ² /株	29.90		m ²	1460.00	4.00	5840.00
小 计								6181.64
合 计								751274.14
说明：作业面积1267.30亩，其中采伐修复1267.30亩，辅助措施1267.30亩，补植补造29.90亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）

岚皋第三标段民主镇光荣村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	171.70		工日	429.25	125.00	53656.25
2	栽植	1.0工日/亩	171.70		工日	171.70	125.00	21462.50
3	抚育管护	2.0工日/亩	171.70	3年5次，以1-2-2为序	工日	343.40	125.00	42925.00
小 计								118043.75
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	26.30	穴状 (50*50*40cm)	株	1105	8.00	8840.00
2	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	145.40	穴状 (40*40*30cm)	株	8143	8.00	65144.00
小 计								73984.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1118.40		工日	2236.80	125.00	279600.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	1118.40		工日	1118.40	125.00	139800.00
小计								419400.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1118.40		工日	1677.60	125.00	209700.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇光荣村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								209700.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	171.70		千克	120.22	18.00	2164.03
2	防草布	1m²/株	171.70		m²	9248.00	4.00	36992.00
小 计								39156.03
合 计								860283.78
说明：作业面积1118.40亩，其中采伐修复1118.40亩，辅助措施1118.40亩，补植补造171.70亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇先进村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	49.10		工日	122.75	125.00	15343.75
2	栽植	1.0工日/亩	49.10		工日	49.10	125.00	6137.50
3	抚育管护	2.0工日/亩	49.10	3年5次，以1-2-2为序	工日	98.20	125.00	12275.00
小 计								33756.25
二、补植树种								
1	七叶树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$	13.20	穴状 (50*50*40cm)	株	554	8.00	4432.00
2	厚朴	容器苗，苗龄1-0，地径 $\geq 0.8\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$	35.90	穴状 (40*40*30cm)	株	2011	8.00	16088.00
小 计								20520.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	277.80		工日	555.60	125.00	69450.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	277.80		工日	277.80	125.00	34725.00
小计								104175.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	277.80		工日	416.70	125.00	52087.50

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（岚皋县）
岚皋第三标段民主镇先进村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
小 计								52087.50
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	49.10		千克	33.35	18.00	600.21
2	防草布	1m ² /株	49.10		m ²	2565.00	4.00	10260.00
小 计								10860.21
合 计								221398.96
说明：作业面积277.80亩，其中采伐修复277.80亩，辅助措施277.80亩，补植补造49.10亩								