

二、开标一览表（格式）

（一）开标一览表

投标人名称：陕西君睿城市政工程有限公司

项目编号：JCZC-2025-126

项目名称	标段名称	投标报价 (人民币:元)	工期	质量要求
2025 年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)	岚皋第四标段	5830486.20	退化林修复工期六个月（管护期 3 年）	合格，须符合国家相关政策执行标准
投标总价 (人民币:元)		大写：伍佰捌拾叁万零肆佰捌拾陆元贰角整		

- 注：1、本表价格应按投标总价填写。
- 2、报价精确到小数点后两位。
- 3、投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

法定代表人：（盖法定代表人私章）

投标人单位：陕西君睿城市政工程有限公司（公章） 日 期：2025 年 10 月 31 日

(二) 已标价工程量清单

投标人应按照第四部分施工内容及要求中“工程量清单”的要求及工程量清单各项表格逐页填报工程量清单。

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西君睿城市政工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2025 年 10 月 31 日

报价汇总表

项目名称及标段：2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)岚皋第四标段

项目编号：JCZC-2025-126

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	蔺河镇茶园村退化林修复工程	2205580.09	
2	蔺河镇和平村退化林修复工程	693233.62	
3	蔺河镇蒋家关村退化林修复工程	2931672.49	
合计		5830486.20	
大写：伍佰捌拾叁万零肆佰捌拾陆元贰角整			

投标人（盖章）： 陕西君睿城市政工程有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2025 年 10 月 31 日

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第四标段蔺河镇茶园村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	463.10		工日	1157.75	138.00	159769.50
2	栽植	1.0工日/亩	463.10		工日	463.10	138.00	63907.80
3	抚育管护	2.0工日/亩	463.10	3年5次,以1-2-2 为序	工日	926.20	138.00	127815.60
小 计								351492.90
二、补植树种								
1	油茶	容器苗,苗龄2-0,地径 $\geq 0.6\text{cm}$, 苗高 $\geq 0.6\text{m}$	463.10	穴状 (40*40*30cm)	株	25933	5.00	129665.00
小 计								129665.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	2750.10		工日	5500.20	138.00	759027.60
2	伐后清理	1.0工日/亩	2750.10		工日	2750.10	138.00	379513.80
小计								1138541.40
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	2750.10		工日	4125.15	138.00	569270.70
小 计								569270.70

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第四标段蔺河镇茶园村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	463.10		千克	337.13	18.50	6236.89
2	防草布	1m ² /株	463.10		m ²	25933.00	0.40	10373.20
小 计								16610.09
合 计								2205580.09
说明：作业面积2750.10亩，其中采伐修复2750.10亩，辅助措施2750.10亩，补植补造463.10亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第四标段蔺河镇和平村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	29.50		工日	73.75	138.00	10177.50
2	栽植	1.0工日/亩	29.50		工日	29.50	138.00	4071.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	29.50	3年5次,以1-2-2 为序	工日	59.00	138.00	8142.00
小 计								22390.50
二、补植树种								
1	栎树	土球苗,苗龄2-0,地径 $\geq$ 2.0cm, 苗高 $\geq$ 1.0m	12.50	穴状 (50*50*40cm)	株	525	9.00	4725.00
2	厚朴	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq$ 0.8cm, 苗高 $\geq$ 0.8m	17.00	穴状 (40*40*30cm)	株	952	8.50	8092.00
小 计								12817.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1058.10		工日	2116.20	138.00	292035.60
2	伐后清理	1.0工日/亩	1058.10		工日	1058.10	138.00	146017.80
小计								438053.40

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第四标段蔺河镇和平村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积 (亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额 (元)
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1058.10		工日	1587.15	138.00	219026.70
小 计								219026.70
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	29.50		千克	19.20	18.50	355.22
2	防草布	1m²/株	29.50		m²	1477.00	0.40	590.80
小 计								946.02
合 计								693233.62
说明：作业面积1058.10亩，其中采伐修复1058.10亩，辅助措施1058.10亩，补植补造29.50亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第四标段蔺河镇蒋家关村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	871.30		工日	2178.25	138.00	300598.50
2	栽植	1.0工日/亩	871.30		工日	871.30	138.00	120239.40
3	抚育管护	2.0工日/亩	871.30	3年5次,以1-2-2 为序	工日	1742.60	138.00	240478.80
小 计								661316.70
二、补植树种								
1	红枫	土球苗,苗龄3-0,地径 $\geq$ 3.0cm, 苗高 $\geq$ 2.0m	413.20	穴状 (50*50*40cm)	株	13637	8.00	109096.00
2	漆树	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq$ 0.8cm, 苗高 $\geq$ 0.8m	458.1	穴状 (40*40*30cm)	株	25654	6.00	153924.00
小 计								263020.00
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	3191.90		工日	6383.80	138.00	880964.40
2	伐后清理	1.0工日/亩	3191.90		工日	3191.90	138.00	440482.20
小计								1321446.60

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第四标段蔺河镇蒋家关村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	3191.90		工日	4787.85	138.00	660723.30
小 计								660723.30
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	871.30		千克	510.78	18.50	9449.49
2	防草布	1m²/株	871.30		m²	39291.00	0.40	15716.40
小 计								25165.89
合 计								2931672.49
说明：作业面积3191.90亩，其中采伐修复3191.90亩，辅助措施3191.90亩，补植补造871.30亩								