

三、 已标价的工程量清单

靖边县管护站基础设施巩固提升
建设采购项目（二次）

工程

投 标 报 价

投 标 人：陕西文道思建设工程有限公司

（盖章）



2025年 11月 04日

工程名称：靖边县管护站基础设施巩固提升
建设采购项目（二次）

投 标 总 价

投标总价（小写）：2003067.37

（大写）贰佰万叁仟零陆拾柒元叁角柒分

投 标 人：陕西文道思建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：高宁（签字或盖章）



编 制 时 间：2025年11月04日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县管护站基础设施巩固提升建设采购项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					12355.97
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 基础类型:条形基础 3. 开挖深度:1.85m 4. 备注:此工程量为定额量	m3	240.62	6.99	1681.93
2	010102009001	回填方	1. 土质要求:素土 2. 部位:基础外围 3. 作业方式:机械	m3	169.53	10.15	1720.73
3	010102009002	回填方	1. 土质要求:3:7灰土 2. 部位:条基下方 3. 作业方式:人工	m3	31.4	232.25	7292.65
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:弃土 2. 运距:5km	m3	71.09	23.36	1660.66
	A. 4	砌筑工程					63509.45
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:1.5M	m3	42.37	499.70	21172.29
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370	m3	66.12	522.06	34518.61
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240	m3	12.06	552.59	6664.24
8	010401009001	排水沟	1. 内尺寸:300*300 2. 沟壁:100厚C25钢筋混凝土 3. 沟底:100厚C25钢筋混凝土 4. 配筋:C8-150双层双向 5. 抹灰:20厚防水水泥砂浆 6. 不锈钢水篦子	m	3	384.77	1154.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					51407.81
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 有梁板	m3	20.74	410.69	8517.71
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.47	601.40	5695.26
11	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.59	532.86	3511.55
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.25	532.86	3330.38
13	010502022003	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.32	612.60	808.63
14	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10 以内	t	2.779	5956.03	16551.81
15	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10 以上 (含 Φ10)	t	2.395	5424.83	12992.47
	A. 8	门窗工程					25896.03
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 编号: M-1 2. 门类型: 钛镁合金平开玻璃门 3. 尺寸: 1800*2700	m2	19.44	628.28	12213.76
17	010801001001	木质门	1. 编号: M-2 2. 门类型: 成品套装门 3. 尺寸: 1000*2100	m2	4.2	635.03	2667.13
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号: C-1 2. 门类型: 铝合金平开窗 3. 尺寸: 2400*1800	m2	12.96	685.10	8878.90



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 编号:C-2 2. 门类型:铝合金推拉窗 3. 尺寸:1500*1000	m2	3	712.08	2136.24
	A.9	屋面及防水工程					19456.88
20	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:挂成品树脂瓦	m2	20.62	122.38	2523.48
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚高聚物改性沥青防水卷材(带保护层)一道 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道	m2	166.65	98.89	16480.02
22	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料PVC雨水管	m	10.8	41.98	453.38
	A.10	保温、隔热、防腐工程					39991.23
23	011001001001	保温隔热屋面	1. 防水另计 2. 25厚1:3水泥砂浆找平层 3. 100厚挤塑板保温 4. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	147.8	110.79	16374.76
24	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 材质:80厚聚苯乙烯保温板	m2	243.72	96.90	23616.47
	A.11	楼地面装饰工程					71258.84



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	011102003001	块料楼地面	1. 铺10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 50厚C20豆石混凝土，钢丝防裂网 6. 地暖管（另计） 7. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 8. 30厚XPS保温板 9. 60厚C15混凝土 10. 150厚3:7灰土 11. 素土夯实	m2	146.25	293.86	42977.03
26	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 6~10 厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 3. 5 厚 1:2 水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序）	m	71.4	27.00	1927.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011107004001	块料台阶	1. 条石面层，稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150，台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	57.48	458.49	26354.01
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					45423.68
28	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	247.62	59.28	14678.91
29	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 10厚1:3水泥砂浆打底	m2	231.4	35.40	8191.56
30	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：女儿墙内侧 2. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	33.93	59.28	2011.37
31	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	51.28	184.13	9442.19



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位:会议室、餐厅 2. 高度:900mm 3. 钉装饰条、封边条 4. 18厚硬木企口饰面板,背面满刷氟化钠防腐剂,钉在木龙骨上 5. 25×30松木龙骨正面刨光,满涂氟化钠防腐剂,双项中距按饰面板规格定(应按预埋木砖位置固定龙骨) 6. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 7. 墙缝原浆抹平 8. 墙内预留40×60×60防腐木砖,中距450	m2	47.41	174.70	8282.53
33	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:铝合金隔断	m2	12.04	233.98	2817.12
	A.13	天棚工程					9455.99
34	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:天棚 2. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	90.82	32.03	2908.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	011302001001	平面吊项天棚	1. 部位:餐厅、厨房 2. 钉(粘)塑料线脚 3. 9厚阻燃型PVC条板面层,宽136,用自攻螺丝固定 4. U型轻钢龙骨CB50*20,设于条板纵向接缝处 5. U型轻钢龙骨CB50*20,中距500,找平后用吊件直接吊挂 6. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定,中距横向500,纵向≤900	m2	61.17	107.03	6547.03
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					50503.6
36	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	247.62	165.71	41033.11
37	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	183.99	32.37	5955.76
38	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	90.82	38.70	3514.73
		措施项目					52502.42
39	010505011002	构造柱模板		m2	55.71	106.08	5909.72
40	010505012003	圈梁模板		m2	60.83	85.73	5214.96
41	010505012004	压顶模板		m2	29.02	78.22	2269.94
42	010505007002	楼板、屋面板模板		m2	175.65	94.26	16556.77
43	011802001001	脚手架	1. 外脚手架	项	1	6001.23	6001.23
44	011802001002	脚手架	内脚手架	项	1	2820.25	2820.25
45	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	8477.07	8477.07
46	011802003001	垂直运输		项	1	5252.48	5252.48
合 计							441761.90



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页



主要材料价格表

工程名称: 新建附属用房-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建附属用房-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给排水部分					2670.96
1	031001006001	塑料管	1. 材质:双壁 PCV-U 内螺旋消音管 2. 规格:DN120 3. 安装部位:室内 4. 介质:水	m	8.9	137.61	1224.73
2	031001006002	塑料管	1. 材质:双壁 PCV-U 内螺旋消音管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 介质:水	m	3.2	50.34	161.09
3	031002011001	水表	1. 规格:DN50	个	1	276.34	276.34
4	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32	个	1	159.78	159.78
5	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢防返溢地漏 2. 规格:DN50	个	1	79.66	79.66
6	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 介质:水	m	9.71	45.67	443.46
7	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 介质:水	m	10	32.59	325.90
		采暖					11618.92
8	031005011001	地源热泵集(分)水器	1. 集分水器公称直径:20 2. 型号:FPQ-7	个	1	463.01	463.01
9	031005010001	水平地埋管		m	691	12.11	8368.01
10	030701003001	通风机	1. 型号:轴流风机 2. 风量:3202m3/h	台	1	1218.95	1218.95
11	030701003002	通风机	1. 型号:轴流风机 2. 风量:6542m3/h	台	1	1568.95	1568.95
		电气部分					14116.91
12	030412001001	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:25 3. 配置形式:暗配	m	169.41	20.16	3415.31



分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页



主要材料价格表

工程名称: 新建附属用房-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东侧附属房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部位					5623.07
1	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙正立面	m2	39.98	8.51	340.23
2	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面	m2	210.79	8.51	1793.82
3	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：天棚	m2	86.63	8.51	737.22
4	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：100厚混凝土垫层，300厚灰土垫层 2. 饰面材料种类：条石面层	m2	19.8	138.98	2751.80
		新建部分					25646.84
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	39.98	165.71	6625.09
6	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	210.79	32.37	6823.27
7	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	80.63	38.70	3120.38
8	011107004001	块料台阶	1. 条石面层，稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150，台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	19.8	458.49	9078.10
		措施费					437.07
9	011802001001	脚手架		项	1	437.07	437.07



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东侧附属房		专业/标段：房屋建筑与装饰工程	第 2 页 共 2 页
合 计			31706.98



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 东侧附属房

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一层走廊天棚涂料维修					3493.54
1	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：天棚	m2	74	8.51	629.74
2	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	74	38.70	2863.80
		外墙涂料维修					29965.84
3	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙墙面	m2	172	8.51	1463.72
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	172	165.71	28502.12
		一二层卫生间维修改造					52975.6
		拆除部分					4374.79
5	011705001001	平面块料拆除	1. 部位：一层 2. 饰面材料种类：块料面层 3. 拆除的基层类型：100厚混凝土	m2	17.63	93.21	1643.29
6	011705001002	平面块料拆除	1. 部位：二层 2. 饰面材料种类：块料面层	m2	17.63	18.27	322.10
7	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：釉面砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆粘结层	m2	102.34	18.51	1894.31
8	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：天棚	m2	26.25	8.51	223.39
9	011710002001	金属门窗拆除	1. 类型：门联窗 2. 门窗尺寸：2200*2400	樘	2	68.32	136.64
10	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	9	13.36	120.24
11	030701004001	空调器		台	2	17.41	34.82
		新建部分					48600.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:120mm	m3	1.12	857.60	960.51
13	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2. 尺寸:3.06m*3.1m (预留0.8m*2m洞口)	m2	15.77	233.98	3689.86
14	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖楼面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚。坡向地漏,一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	17.63	251.47	4433.42
15	011102003002	块料楼地面	1. 铺地砖楼面,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚。坡向地漏,一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	17.63	228.35	4025.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	139.54	184.13	25693.50
17	011302001001	平面吊顶天棚	1. 钉（粘）塑料线脚 2. 9厚阻燃型PVC条板面层，宽136，用自攻螺丝固定 3. U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处 4. U型轻钢龙骨CB50*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900	m2	35.25	107.03	3772.81
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2200*2400 2. 门类型:普罗斯金门联窗	m2	10.56	570.54	6024.90
		措施项目					3449.98
19	011802001001	脚手架		项	1	3449.98	3449.98
合 计							89884.96



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 生产用房-土建部分

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产用房-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一二层卫生间排水系统					13706.62
1	031001006001	塑料管	1. 材质:双壁 PCV-U 内螺旋消音管 2. 规格:DN120 3. 介质:水	m	22.18	114.21	2533.18
2	031001006002	塑料管	1. 材质:双壁 PCV-U 内螺旋消音管 2. 规格:DN75 3. 介质:水	m	9.26	75.35	697.74
3	031001006003	塑料管	1. 材质:双壁 PCV-U 内螺旋消音管 2. 规格:DN50 3. 介质:水	m	23.17	50.34	1166.38
4	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢防返溢地漏 2. 规格:DN50	个	6	79.66	477.96
5	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	4	801.41	3205.64
6	031003007001	小便器	1. 类型:挂斗式小便器 2. 材质:陶瓷	组	4	491.62	1966.48
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:陶瓷	组	4	582.81	2331.24
8	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	2	261.68	523.36
9	031002011001	水表	1. 规格:DN50	个	1	276.34	276.34
10	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40	个	1	230.46	230.46
11	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50	个	1	297.84	297.84
		一二层卫生间给水系统					1809.49
12	031001006004	一二层卫生间塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 保温:50mm厚岩棉管壳保温 5. 介质:水	m	6.49	87.55	568.20



分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 生产用房-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)
1	分部分项工程项目费	657202.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	25711.51
2	措施项目费	39666.29
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	39666.29
2.2.1	安全文明施工措施费	31664.86
2.2.2	冬雨季施工增加费	3875.13
2.2.3	夜间施工增加费	1291.71
2.2.4	二次搬运费	1704.34
2.2.5	测量放线定位复测费	1130.25
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	696868.58
5	增值税	62718.17
6	单位工程造价	759586.75
合 计		759586.75



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					121892.83
		绿化拆除					13522.51
1	010101001001	挖单独土方	1. 部位:树池 2. 土的种类:种植土 3. 厚度:200mm	m3	76.58	41.08	3145.91
2	050101001001	砍伐乔木	1. 高度:5m 2. 工作内容:砍伐、挖根、回填树坑	株	52	199.55	10376.60
		硬化拆除					87635
3	011705001001	平面块料拆除	1. 部位:东侧林带 2. 拆除的基层类型:300厚灰土垫层 3. 饰面材料种类:平铺砖面层	m2	366.31	39.56	14491.22
4	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 部位:庭院内 2. 拆除的基层类型:300厚灰土垫层 3. 饰面材料种类:200厚混凝土面层	m2	100	67.50	6750.00
5	011705001002	平面块料拆除	1. 部位:庭院内 2. 拆除的基层类型:300厚灰土垫层 3. 饰面材料种类:平铺砖面层	m2	1544.76	42.98	66393.78
		整体拆除					15748
6	01B001	拆除车棚	1. 结构:棚子 2. 尺寸:18.4m*5.2m	m2	95.68	50.00	4784.00
7	01B002	拆除猪舍	1. 结构:砖木 2. 尺寸:12.6m*5.6m	m2	70.56	50.00	3528.00
8	01B003	拆除房屋	1. 结构:砖木 2. 砖木结构房:14.3m*6.5m	m2	92.95	80.00	7436.00
		其他拆除					4987.32
9	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:透空围墙砖墙及砖基础 2. 砌体材质:标准砖	m3	12.25	143.40	1756.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类: 镂空护栏	m	42.2	34.49	1455.48
11	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 大门 2. 铲除材料名称: 旧涂料、银粉漆	m2	208.6	8.51	1775.19
		新建部分					516674.34
		树林带					57872.91
12	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级: C30 2. 厚度: 200mm	m2	302.97	100.36	30406.07
13	011601004001	道路基层	1. 垫层: 150厚3:7灰土 2. 基底处理: 整形碾压	m2	302.97	20.70	6271.48
14	011601005003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C30树池道牙	m	139.8	77.22	10795.36
15	01B004	成品石桌凳	1. 规格: 四凳一桌	套	2	5200.00	10400.00
		大门通道西侧人行道					3801.28
16	011601002004	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级: C30 2. 厚度: 200mm	m2	31.4	100.36	3151.30
17	011601004004	道路基层	1. 垫层: 150厚3:7灰土 2. 基底处理: 整形碾压	m2	31.4	20.70	649.98
		花池					11704.05
18	010102009001	回填方	1. 填方部位: 花池 2. 材料品种: 种植土 3. 厚度: 200mm 4. 密实度: 松填	m3	38.04	10.49	399.04
19	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C30花池道牙	m	146.4	77.22	11305.01
		庭院及大门通道					252697.6
20	011601002003	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级: C30 2. 厚度: 200mm	m2	1725.74	100.36	173195.27
21	011601004003	道路基层	1. 隔离层: 20厚粗砂 2. 垫层: 300厚3:7灰土 3. 基底处理: 整形碾压	m2	1725.74	41.04	70824.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	011601005002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:成品混凝土道牙 2. 尺寸:790*350*150	m	123.9	70.04	8677.96
		大门粉刷					29572.54
23	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:水包砂	m2	188	155.77	29284.76
24	011402001001	金属门油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:银粉漆	m2	20.6	13.97	287.78
		旗台					12907.83
25	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:0.6M	m3	4.37	53.60	234.23
26	010102009002	回填方	1. 材料品种:3:7灰土 2. 厚度:300mm	m3	1.73	232.25	401.79
27	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 深度:750mm	m3	2.59	499.70	1294.22
28	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	1.6	371.25	594.00
29	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.153	5956.03	911.27
30	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢护栏 2. 栏杆、栏板高度:700mm	m	8.6	236.13	2030.72
31	011102001001	石材楼地面	1. 部位:旗台立面及品面 2. 面层:花岗岩	m2	10.08	171.51	1728.82
32	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:12m	根	1	5712.78	5712.78
		影壁墙					16388.73
33	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:0.6M	m3	13.34	53.60	715.02



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010102009003	回填方	1. 材料品种:3: 7灰土 2. 厚度:300mm	m3	2.67	232.25	620.11
35	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 深度:750mm	m3	4.32	499.70	2158.70
36	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:500mm	m3	1.58	522.06	824.85
37	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm	m3	0.93	522.06	485.52
38	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm	m3	1.96	552.59	1083.08
39	011203001001	石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:花岗岩	m2	22.7	224.35	5092.75
40	01B006	影壁墙刻字	1. 前:绿水青山就是金山银山 2. 后:守护绿水青山, 筑牢生态屏障	个	22	245.85	5408.70
		路灯及宣传栏					73368.44
41	010102001003	挖一般土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:1.5M	m3	17.28	53.60	926.21
42	010102009004	回填方	1. 材料品种:素土	m3	12.96	23.41	303.39
43	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品混凝土	m3	4.52	371.25	1678.05
44	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.346	5956.03	2060.79
45	01B005	安装定制宣传栏	1. 尺寸:5m*2.2m	套	4	17100.00	68400.00
		100立方玻璃钢化粪池					58360.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	010102001004	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:4.85m	m3	364.23	6.99	2545.97
47	010102009005	回填方	1. 填方部位:化粪池底 2. 材料品种:细砂 3. 厚度:300mm	m3	13.56	154.34	2092.85
48	010102009006	回填方	1. 填方部位:化粪池四周、顶部 2. 材料品种:素土 3. 作业方式:人工回填	m3	255.44	23.41	5979.85
49	01B007	玻璃钢化粪池	1. 型号:XH-FRP-13 2. 容积:100m3 3. 长度:12800mm 4. 直径:3150mm	座	1	47742.29	47742.29
		安装土建					18635.12
		管网土方					8595.58
50	010102003001	挖沟槽土方	1. 部位:供水管网 2. 土的类别:一类土、二类土 3. 开挖深度:1.2m	m3	56.62	10.24	579.79
51	010102009007	回填方	1. 填方部位:供水管网 2. 材料品种:素土	m3	56.62	23.41	1325.47
52	010102003002	挖沟槽土方	1. 部位:雨水管网 2. 土的类别:一类土、二类土 3. 开挖深度:1.2m	m3	75.6	10.24	774.14
53	010102009008	回填方	1. 填方部位:雨水管网 2. 材料品种:素土	m3	75.6	23.41	1769.80
54	010102003003	挖沟槽土方	1. 部位:污水管网 2. 土的类别:一类土、二类土 3. 开挖深度:1.2m	m3	125.76	10.24	1287.78
55	010102009009	回填方	1. 填方部位:污水管网 2. 材料品种:素土	m3	122.11	23.41	2858.60
		井类					10039.54



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	010502031001	雨水井	1. 图集:参见02S515 10页 2. 井截面:直径700mm 3. 深度:1.5m 4. 底板:100厚C15混凝土垫层 5. 井壁:240mm砖墙 6. 抹灰:20厚防水砂浆 7. 井盖材质、规格:铸铁井盖	座	1	1648.18	1648.18
57	010502031002	污水井	1. 图集:参见02S515 10页 2. 井截面:直径700mm 3. 深度:1.5m 4. 底板:100厚C15混凝土垫层 5. 井壁:240mm砖墙 6. 抹灰:20厚防水砂浆 7. 井盖材质、规格:铸铁井盖	座	2	1795.68	3591.36
58	01B008	收水井		座	6	800.00	4800.00
合 计							657202.29



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 室外工程-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		路灯					24300.88
1	030413009001	园区路灯	1. 名称:成品太阳能路灯 2. 高度:6m	套	8	3037.61	24300.88
		供水官网					2867.87
2	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室外地下 5. 介质:水	m	67.4	42.55	2867.87
		雨水管网					10978.85
3	031001006002	塑料管	1. 材质:双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:胶圈 4. 安装部位:室外地下 5. 介质:水	m	50	123.14	6157.00
4	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外地下 5. 介质:水	m	55	87.67	4821.85
		污水管网					15890.83
5	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外地下 5. 介质:污水	m	104.4	87.67	9152.75
6	030801018001	低压玻璃钢管	1. 材质:玻璃钢夹砂管 2. 规格:DN400	m	22.8	295.53	6738.08
计							54038.43



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 室外工程-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水塔值班室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部位					7131.73
1	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面	m2	93.39	8.51	794.75
2	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚	m2	32.79	8.51	279.04
3	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型: 100厚混凝土垫层, 150厚灰土垫层 2. 饰面材料种类: 水泥砂浆面层	m2	32.79	135.07	4428.95
4	011707002001	防水层拆除		m2	46.07	10.26	472.68
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 100厚混凝土垫层, 300厚灰土垫层 2. 饰面材料种类: 条石面层	m2	8.32	138.98	1156.31
		新建部分					17629.03
6	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	93.39	32.37	3023.03
7	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	32.79	38.70	1268.97
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	32.79	107.98	3540.66
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚高聚物改性沥青防水卷材 (带保护层) 一道 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	46.07	129.84	5981.73



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水塔值班室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011107004001	块料台阶	1. 条石面层，稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150，台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	8.32	458.49	3814.64
		院内硬化					11491.57
11	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一类土、二类土 2. 开挖深度：500mm	m3	79.05	3.42	270.35
12	011601003001	块料道路面层	1. 块料面层品种、规格、型号：标准砖	m2	158.09	29.94	4733.21
13	011601004001	道路基层	1. 隔离层：20厚粗砂 2. 垫层：300厚3:7灰土 3. 基底处理：整形碾压	m2	158.09	41.04	6488.01
		措施项目					1873.22
14	011802001001	脚手架		项	1	1873.22	1873.22
合 计							38125.55



主要材料价格表

工程名称: 水塔值班室-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水塔值班室-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					20.76
1	030413001001	拆除原有吸顶灯		套	3	2.81	8.43
2	030413013001	拆除原有插座		套	5	0.94	4.70
3	030413012001	拆除原有开关		套	4	0.94	3.76
4	030412003001	拆除原有管内配线		m	43	0.09	3.87
		安装部分					761.16
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	3	124.58	373.74
6	030413013002	插座		套	5	32.13	160.65
7	030413012002	开关		套	4	20.25	81.00
8	030412003002	配线	1. 配线形式:穿管 2. 型号:BV-2.5	m	43	3.39	145.77
							781.92



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 水塔值班室-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苗圃值班室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部位					11770.37
1	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面	m2	98.98	8.51	842.32
2	011708002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚	m2	52.92	8.51	450.35
3	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除的基层类型: 100厚混凝土垫层, 150厚灰土垫层 2. 饰面材料种类: 水泥砂浆面层	m2	52.92	135.07	7147.90
4	011707002001	防水层拆除		m2	69.61	10.26	714.20
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 100厚混凝土垫层, 300厚灰土垫层 2. 饰面材料种类: 条石面层	m2	18.82	138.98	2615.60
		新建部分					28633.22
6	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	98.98	32.37	3203.98
7	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	52.92	38.70	2048.00
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	52.92	107.98	5714.30
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 4厚高聚物改性沥青防水卷材 (带保护层) 一道 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	69.61	129.84	9038.16



分部分项工程项目清单计价表

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011107004001	块料台阶	1. 条石面层, 稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150, 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	18.82	458.49	8628.78
		措施项目					1985.34
11	011802001001	脚手架		项	1	1985.34	1985.34
合 计							42388.93



措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页



主要材料价格表

工程名称: 苗圃值班间-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：晾晒厂

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		整体拆除					7161.6
1	01B001	拆除晾晒棚	1. 结构:棚子 2. 尺寸:20m*3m	m2	60	50.00	3000.00
2	01B002	拆除储藏室	1. 结构:砖混 2. 尺寸:6.8m*5.1m	m2	34.68	120.00	4161.60
		围墙部分					42331.8
3	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原破损围墙及砖基础 2. 砌体材质:标准砖	m3	52.47	143.40	7524.20
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:0.77m	m3	49.6	44.75	2219.60
5	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土	m3	24.01	23.41	562.07
6	010102009002	回填方	1. 材料品种:3:7灰土	m3	9.66	232.25	2243.54
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	15.93	499.70	7960.22
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:清水围墙 3. 墙体厚度:240mm	m3	33.73	618.29	20854.92
9	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:墙基防潮层 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆+5%防水剂	m2	23.42	41.30	967.25
		晾晒场地					84377.66
10	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:一类土、二类土 2. 开挖深度:500mm	m3	294.8	3.42	1008.22
11	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:200mm	m2	589.6	100.36	59172.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 晾晒厂

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 晾晒厂

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

