单位工程造价汇总表

工程名称：壶口镇曹家庄生产路建设项目　　专业：市政土建

序号	项　目　名　称
1	分部分项工程费
1.1	Σ(综合单价×工程量)
1.2	可能发生的差价
2	措施项目费
2.1	Σ(综合单价×工程量)
2.2	可能发生的差价
2.3	其中：安全文明施工措施费
3	其他项目费
3.1	Σ(综合单价×工程量)
3.2	可能发生的差价
4	规费
4.3	建筑施工安全生产责任保险
5	税前工程造价
5.1	综合系数
6	增值税销项税额
7	附加税
8	工程造价

分部分项工程量清单计价表

工程名称：壶口镇曹家庄生产路建设项目　　专业：市政土建

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101003001	挖基础土方 1.土壤类别:三类土 2.基础类型: 3.挖土深度:120mm 4.弃土运距:1KM	m3	546
2	040202002001	路床整形碾压 [项目特征] 1.路床整修碾压	m2	4550
3	040203006001	路面铺装 1.50mm厚砂垫层 2.标准砖立铺 3.砂子密缝3cm	m2	4550
		分部小计		

措施项目清单计价表

工程名称：壶口镇曹家庄生产路建设项目　　专业：市政土建

序号	项　目　名　称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

其他项目清单计价表

工程名称：壶口镇曹家庄生产路建设项目　　专业：市政土建

序号	项目名称	单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1