

采购清单

采购单位		吴堡县发展改革和科技局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2025-00146	
项目名称		吴堡县三产物流示范园高边坡治理工程						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 804,949.92			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他构筑物工程施工	开挖土方42797m³； 场地平整4695m²	804,949.92	1	项	804,949.92	（一）土方开挖工程 土方开挖工程的质量直接影响后续施工的安全性和稳定性，必须严格按照设计及规范要求控制施工过程。以下是土方开挖工程的主要质量要求： 1. 开挖前的质量要求 2. 测量放线：坐标、高程控制点误差≤±10mm。开挖边线、坡度线清晰标注，并经复核无误。 3. 开挖过程中的质量要求 4. （1）边坡控制：可自然放坡；（2）基底控制，标高偏差：人工清底后允许±50mm（重要结构±30mm）；（3）分层开挖：每层厚度≤1.5m（软土≤1m），严禁超挖；机械开挖预留200~300mm保护层，人工清底。 （二）平整场地工程 1. 测量放线质量控制 坐标控制点误差≤±10mm 高程控制点闭合差≤±5mm 放线边界清晰明确，经复核无误 2. 平整度检查：水准仪测量局部平整度≤20mm（2m直尺）； 3. 排水坡度控制：最小排水坡度≥0.5% 坡度偏差≤设计值的10%；严禁出现积水区域。 4. 验收标准：表面无明显的凹凸不平；无松散土体和积水现象；标高、坡度符合设计要求。 四、履约期限	
2								
3								
4								
5								