

## 采购需求

### 工程内容：

拟对雁塔校区师生服务一条街南北路面进行改造，改造后用于通行和对师生服务，具体改造内容如下：

### 建筑专业

- (1) 对原有敷设石材及垫层全部拆除。
- (2) 基层平整后，15cm 厚三七灰土夯实基层。
- (3) 敷设 C25 型号 15cm 混凝土。
- (4) 面层采用仿石材压花工艺（颜色待定）

### 给排水专业

广场周边构筑新的排水沟，安置排水管，设置排水口（数量 12）

具体要求详见工程量清单，及设计图纸

工期：35 日历天