

采购清单

采购单位		西安市雁塔区第二十四幼儿园			备案函号	ZCBN-雁塔区-2025-00400	
项目名称		西安市雁塔区第二十四幼儿园2025年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）改扩建园舍项目					
财政拨款		¥ 900,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	幼儿园厨房水电路、户外沙池、水池、绿化带等改扩建	900,000.00	1	批	900,000.00	• 地面工程：软质地面如塑胶地面，应检查焊线是否平滑，拼花裁切处是否均匀、密实。地砖地面需查看拼接是否平整，填缝剂是否均匀、饱和。不同材质地面的结合处收边应良好，防止出现裂纹。开放式走廊和用水空间地面找坡应合理，排水需顺畅，避免积水。 • 墙体与饰面工程：外墙抹灰应表面平整，无裂缝、空鼓等缺陷，有排水要求的部位应做滴水线，且整齐顺直，内高外低。外墙饰面砖应粘贴牢固，无空鼓、裂缝，表面平整干净，色泽一致，接缝平直、宽窄均匀。 • 给排水工程：室外排水管道应采用符合国家标准及设计要求的混凝土管、钢筋混凝土管等。排水管道坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。管道埋设前必须做灌水试验和通水试验，排水应畅通无堵塞，管接口无渗漏。 • 设施安装工程：户外设施等安装应牢固可靠，符合相关安全标准，其尺寸、高度等应适合幼儿使用。安装后需进行调试和安全检查，确保无安全隐患。灯具安装应牢固，线路连接正确，开关灵活，照度符合设计要求，且应具有良好的防水性能。 • 安全与环保：户外装修所用材料应符合环保标准，无毒无害，避免对幼儿健康产生影响。所有设施设备不应有尖锐边角，幼儿可接触到的部位应圆润、顺滑，防止磕碰受伤。楼梯踏步、栏杆等应符合幼儿身高和安全

							要求，栏杆高度应不低于规范标准，且间距合理，防止幼儿钻出坠落。
2							
3							
4							
5							