采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00231			
项目名称	吴堡县水利局岔上镇大枣湾村饮水保障提升工程						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 2,965,056.85		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县岔上镇大枣湾村饮水保障提升工程	2,965,056.85	1	项	2,965,056.85	<p>1、铺设输水管网：4.5 Mpa-DN50镀锌钢、Φ90、63、32PE管共计29750m； 2、新建高位水池30m³ 316不锈钢储水罐3座、新建20m³ 卧式储水罐3座、配套潜水泵150QJ5-300/42 (Q=5m³/h, H=300M, W=9.2KW)2台套、铺设低压线路0.4kva-550m。 管道说明：</p> <p>(1) 设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；(2) 管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；</p> <p>(3) 管道与阀门间采用法兰连接，法兰螺栓采用黄油包封防护，图纸中弯头根据现有设计资料进行设计，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；</p> <p>(4) 管道基础、支墩及埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1:0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤(5) 管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 卧式316不锈钢储水罐：</p> <p>(1) 20m³ 卧式316不锈钢储水罐：尺寸D=3m, L=3m, 开挖尺寸12.5m×12m×5.1m, 基础采用原土夯实(30cm厚)，3:7灰土基础垫层(30cm)；(2) 30m³ 卧式316不锈钢储水罐：尺寸D=3.5m, L=4m, 开挖尺寸14.5</p>

							m×14m×5.6m，基础采用原土夯实（30cm厚），3：7灰土基础垫层（30cm）；（3）安装及验收均应遵照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008进行。
2							
3							
4							
5							