

采购清单

采购单位		西北大学			备案函号		ZCBN-省本级-2025-11334	
项目名称		西北大学附属中学桃园校区体育场改造项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 3,010,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他建筑工程	附属中学桃园校区体育场改造项目	3,010,000.00	1	项	3,010,000.00	1. 旧场地处理：拆除原场地塑胶面层及人造草坪。 2. 基础处理：①原场地设计标高不变，将出现凹凸不平及开裂的部分，采用硅改性苯丙乳液加石英砂、硅酸盐水泥与水按比例调和进行修复、找平；②对场地塌陷区域进行挖除及修复。 3. 新场地设计：①铺设300米环形跑道1条，面层采用13mm混合型塑胶跑道；②环形跑道以内设置七人制48m*68m足球场一片，面层铺设50mm足球场运动人造草坪，填充物为石英砂和环保颗粒；③半圆区及副场铺设25mm免填充人造草坪。 4. 内环沟排水系统检修、清理，局部损坏的部位修复，更换损坏的排水沟盖板，渗水率：铺装后场地渗水速率≥3mm/min，确保雨天快速排水。 5. 主席台翻新及膜结构制作安装。 6. 看台维修、旗台翻新及旗杆更换。 7. 现浇型田径场地面层（厚度13mm） 8. 塑胶田径场地面层材料须获得国家环境标志产品认证。 9. 除需要加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13mm，辅助区域铺装符合（GB/T 20394-2019）人造草（不包含填充物）。 10. 学校足球场人造草坪符合国家标准《体育用人造草》（GB/T 20394-2019）的要求，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效的检测报告。 11. EPDM橡胶颗粒符合国家《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）的标	

							准，提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效的检测报告。 12. 跳高起跳区助跑道最后3米、三级跳远助跑道最后13米的区域厚度均应 $\geq 20\text{mm}$ 。环保性能（3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和、3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和、短链氯化石蜡（C10-C13）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》
2							
3							
4							
5							