

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 10 月 20 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区相桥敬老院围墙大门项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	拆除原有砖砌围墙	1. 拆除及垃圾清运	m3	96		
2	01B002	拆除原有围墙基础	1. 拆除及垃圾清运	m3	35.52		
3	01B003	破除灰土垫层	1. 拆除及垃圾清运	m3	80		
4	01B004	拆除民房楼梯	1. 拆除及垃圾清运	项	1		
5	01B005	拆除危房	1. 拆除及垃圾清运	m2	185		
		新做工程					
		围墙大门工程					
6	010101001003	挖基础土方	[项目特征] 1. 挖土深度:0.96m 2. 弃土运距:坑边 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	243.66		
7	010101003002	基础3:7灰土回填	[项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 外购黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	121.83		
8	010101003003	素土回填	[项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 运输距离:坑边 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	60.33		
9	01B0011	余方弃置	1. 开挖土方外运	m3	183.33		
10	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:防潮层 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	61.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体类型: 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	138.49		
12	010402003001	零星砌砖压顶	[项目特征] 1. 零星砌块名称、部位:砖压顶 2. 砌块品种、规格、强度等级:红机砖 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌筑砌块 3. 刮缝	m3	16.93		
13	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 柱截面:0.37*0.37m [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝	m3	1.73		
14	010401005002	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 柱截面:0.8*0.8m [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝	m3	4.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	778.63		
16	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 腻子种类:两遍腻子 2. 涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	695.95		
17	010901001001	围墙瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:琉璃瓦 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	21.67		
18	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 基层类型:外墙腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	82.68		
19	01B011	铝艺大门	1. 见图纸	樘	1		
		路面工程					
20	01B006	原有垃圾清运	1. 原有垃圾清运	m3	81.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B007	清表	1. 清除土堆、杂草、伐树 2. 垃圾清运	m2	779.15		
22	01B008	余方弃置	1. 清表垃圾清运	m3	58.98		
23	01B009	降化粪池井盖	1. 升降化粪池井盖	个	3		
24	01B010	伐树	1. 伐树 2. 树枝清运	棵	20		
25	010102001001	挖土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖掘机挖土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	140.25		
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 挖沟槽 2. C25预制混凝土道牙(100*300*800mm) 3. 20厚水泥砂浆 4. 现浇混凝土靠背 5. 10cm厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	77.86		
27	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土树坑石 2. 树池尺寸:1.2m*1.2m [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cm厚C30混凝土路面 2. 30cm厚3：7灰土垫层 3. 外购黄土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	779.15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：临潼区相桥敬老院围墙大门项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。