

### 三、投标分项报价表

采购项目名称：神木职业技术学院思政教育实践基地

采购项目编号：HHBRYL-2025-008

序号	服务内容		要求		数量	单价（元）	总价（元）
			品牌型号	材质描述			
1	思政基地精神堡垒	电镀精工字	蓝森/定制	1. 材质: 电镀不锈钢精工字 2. 工艺: 激光切割字体造型，切削刀、边缘氩焊、打磨、抛光、电镀，精细焊接立体边，通过电化学原理在不锈钢表面沉积一层或多层金属或合金薄膜 3. 定制、安装 4. 尺寸1000*1000*50mm厚	8 个	980.00	7840.00
2		高空安装费	/	高空作业，人工安装费	4 工日	850.00	3400.00
3	LED屏	LED条形屏	强力巨彩/P10	1. 名称: LED单色显示屏 2. 规格: P10全户外高亮 3. 安装、调试 4. 尺寸8000*640mm	5 m²	1500.00	7500.00
4		电源线	上上电缆/YJV-3*4mm²	1. 名称: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 型号规格: YJV-3*4mm² 3. 安装调试	140 m	15.00	2100.00
5		线管	联塑/305-25 (B)	1. 电源线穿线管，地面开挖，地面恢复 2. 名称: 国标PE穿线管 3. 型号: 直径25mm，壁厚1.8mm 4. 材质: PE 5. 特点: 内壁光滑 绝缘性好 扛寒扛热	140 m	32.00	4480.00
6		时控开关	正泰/KG316T	1. 名称: 时控开关 2. 电压等级: 400V 3. 调试: 人工调试	1 套	135.00	135.00
7		漏电保护开关	正泰/NXB-63	1. 名称: 漏电保护开关 2. 规格型号: 86型 3. 调试: 人工调试	1 套	110.00	110.00
8		空配电箱	正泰/定制	1. 名称: 空配电箱 2. 规格型号: 300*400*200mm 3. 安装方式: 墙面暗装/明装 4. 调试: 人工调试	1 台	165.00	165.00

9	舞台背景墙	背景墙	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板、2.0mm厚铝单板 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 边框:100*100mm镀锌方管焊接框架 4. 骨架:80*80*4mm镀锌方管焊接骨架 5. 工艺:通过激光切割出金属板材,边缘光滑无毛刺,金属边均开槽处理,再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作,使产品表面圆润光滑,焊接接缝不显痕迹,喷涂汽车级金属漆并高温烤漆,防腐蚀耐用强度高,色彩鲜艳不掉漆 6. 定制、安装 7. 尺寸17000*3000mm	51 m <sup>2</sup>	1350.00	68850.00
10		花岗岩石材地面恢复	/	1. 材质:花岗岩石材(芝麻白、芝麻灰) 2. 规格:25mm厚 3. 工艺:干水泥擦缝,洒水封缝,人工铺装 4. 尺寸20000*500mm	10 m <sup>2</sup>	300.00	3000.00
11		水泥砂浆找平层	/	1. 材质:1:2水泥砂浆找平层 2. 规格:30mm厚 3. 工艺:制作、运输、振捣、找平、压光 4. 尺寸20000*500mm	10 m <sup>2</sup>	48.00	480.00
12		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝,Φ10*900螺纹钢预埋 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	11 套	175.00	1925.00
13		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格:800*800*800mm	6 m <sup>3</sup>	680.00	4080.00
14		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格800*800*150mm	1 m <sup>3</sup>	155.00	155.00

15		素土回填	/	1. 土方回填:素土 2. 回填厚度:470mm 3. 分层碾压、夯实	3 m <sup>3</sup>	35.00	105.00
16		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 20000*500mm	10 m <sup>2</sup>	12.00	120.00
17		挖基础混凝土	/	1. 人工开挖混凝土基础, 剔凿、倒土、抛土, 修整底边 2. 开挖深度1000mm	10 m <sup>3</sup>	650.00	6500.00
18		拆除原石材地面	/	1. 人工拆除原石材地面及粘贴层至露出地面基层 2. 拆除尺寸: 20000*500mm	10 m <sup>2</sup>	25.00	250.00
19	看台	定制艺术造型防腐木坐凳	蓝森/定制	1. 材质:防腐木 2. 规格:50mm厚 3. 定制、安装 4. 长度尺寸: 3000mm	7 组	1220.00	8540.00
20		定制艺术造型花箱	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 3. 工艺:通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作, 使产品表面圆润光滑, 焊接接缝不显痕迹, 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆, 防腐蚀耐用强度高, 色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 尺寸: 2500*500*700mm	5 组	3550.00	17750.00
21		定制踏步专属主题宣传标语牌	蓝森/定制	1. 材质: 不锈钢浮雕造型 2. 工艺:通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊接机进行无缝焊接。铣型、基材端部打磨、端部打磨、一次面漆喷涂打磨、底漆打磨、镜面清漆喷涂、镜面抛光 3. 定制、安装 4. 尺寸: 1500*350mm	11 块	500.00	5500.00

22	筑梦廊	艺术廊名字	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板（双面字） 2. 规格:侧厚80mm 3. 工艺:采用激光数控切割，铣型、基材端部打磨、端部打磨、数控定位激光焊接立体边，切削刃、精细打磨、焊缝抛光 4. 面层:喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸：600mm*3个	180 cm	10.50	1890.00
23		廊名字底座	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 3. 工艺:通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 长度尺寸：2000mm	200 cm	5.00	1000.00
24		造型文化	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 工艺:通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 规格：（200+200）*600mm*12+600*800mm*8	1 项	4600.00	4600.00

25	中国共产党党史	电子屏设备	恩腾/YTJ001	55英寸定制一体机（书型） 材质 整机外壳采用2MM镀锌板，表面喷涂户外粉 玻璃 6 mm （3+3）超白钢化玻璃 防眩光 防反射 透光率98%以上 防水 三层复合密封胶条，多角度不进水 防盗 三级门锁防护，隐藏式螺钉设计 防尘 内部过滤网装置 防锈防腐 高强度镀锌钢板，户外粉表面处理 外壳工艺 数冲+折弯+焊接+打磨+喷塑 防护等级 IP65 面板尺寸 55英寸 面板类型 TFT-LED，液晶屏 显示比例 16:9 显示尺寸 55英寸 1209*680 可视角度 178/178/178/178 响应时间 5ms 工作频率 120Hz 分辨率 1920(RGB) × 1080(FHD) 对比度 1500:1 亮度 1500cd/m2 色彩 16.7 M 使用寿命 5万小时以上	1 项	29500.00	29500.00
26		内置资源	恩腾/DSZY	定制一大到二十大党史专属系统资源 *软件采用WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架开发。 *支持用户可以在通过滑动触摸屏界面上的首页二十大按钮，查看二十大介绍，帮助学习党建了解共产党历程与知识。 *支持二十大介绍以图文、视频结合的方式展示，党代会是党的发展历程中标志性的事件，是党的历史上重要事件，记录着中国共产党100年的历史进程，每次党代会都是在当时形势发展的重要时刻召开的，作出的决策都在党的发展史上起着重要作用。	1 项	20000.00	20000.00

				<p>*支持详细记录了一到二十大的每届会议召开的时间和会议地址，以及简况概述、会议要点、历史回眸、和革命的精彩画面，记录了会议的主要历史功绩、当时的纪念影片和文件、日报等；展示会议中心思想和历届重要领导人的图文介绍，回顾着一代伟人的丰功伟绩。</p> <p>*支持每一届会议事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关最广大人民根本利益，所有党员都应该认真关注了解。</p> <p>*支持所展示的背景、按钮功能键更换方便；更换的背景，按钮直接替换到指定文件夹，软件会自动扫描进行更换。</p> <p>*支持自定义背景图片、自定义功能按钮、有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。</p> <p>*支持开机自启、自动关机、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。</p> <p>*软件安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出系统。</p> <p>*前端界面具有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。</p>			
27		主体造型	蓝森/定制	<p>1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板</p> <p>2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面</p> <p>3. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架</p> <p>4. 工艺:通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐</p>	13 m²	1580.00	20540.00

				用强度高，色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸：2800*4800mm			
28		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	5 套	78.00	390.00
29		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格：800*800*800mm	3 m³	680.00	2040.00
30		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格800*800*150mm	0 m³	155.00	74.40
31		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格：800*800mm*5个	3 m²	12.00	36.00
32		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方，剔凿、倒土、抛土，平整道路，修整底边 3. 规格：800*800*950mm*5个	3 m³	650.00	1950.00
33		电源线	上上电缆/YJV-3*4mm²	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 型号规格:YJV-3*4mm² 3. 安装调试	130 m	15.00	1950.00
34		线管	联塑/305-25 (B)	1. 电源线穿线管，地面开挖，地面恢复 2. 名称：国标PE穿线管 3. 型号：直径25mm，壁厚1.8mm 4. 材质：PE 5. 特点：内壁光滑 绝缘性好 扛寒扛热	130 m	32.00	4160.00
35		时控开关	正泰/KG316T	1. 名称:时控开关 2. 电压等级:400V 3. 调试:人工调试	1 套	135.00	135.00
36		漏电保护开关	正泰/NXB-63	1. 名称:漏电保护开关 2. 规格型号:86型 3. 调试:人工调试	1 套	110.00	110.00

37		空配电箱	定制	1. 名称:空配电箱 2. 规格型号:300*400*200mm 3. 安装方式:墙面暗装/明装 4. 调试:人工调试	1 台	165.00	165.00
38	新中国史	主体造型	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 3. 工艺:通过激光切割出金属板材,边缘光滑无毛刺,金属边均开槽处理,再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作,使产品表面圆润光滑,焊接接缝不显痕迹,喷涂汽车级金属仿石材漆并高温烤漆,防腐耐用强度高,色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 尺寸:2800*6300mm	18 m²	1680.00	30240.00
39		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	5 套	78.00	390.00
40		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格:800*800*800mm	3 m³	680.00	2040.00
41		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格:800*800*150mm	0 m³	155.00	74.40
42		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格:800*800mm	3 m²	12.00	36.00
43		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方,剔凿、倒土、抛土,平整道路,修整底边 3. 规格:800*800*950mm	3 m³	650.00	1950.00



44	改革开放史	主体造型	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 4. 工艺:通过激光切割出金属板材,边缘光滑无毛刺,金属边均开槽处理,再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作,使产品表面圆润光滑,焊接接缝不显痕迹,喷涂汽车级金属仿石材漆并高温烤漆,防腐耐用强度高,色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸:2800*6000mm	17 m²	1680.00	28560.00
45		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	5 套	78.00	390.00
46		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格:800*800*800mm	3 m³	680.00	2040.00
47		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格:800*800*150mm	0 m³	155.00	74.40
48		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格:800*800mm	3 m²	12.00	36.00
49		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方,剔凿、倒土、抛土,平整道路,修整底边 3. 规格:800*800*950mm*5个	3 m³	650.00	1950.00

50	社会主义发展史	景墙造型（含地台）	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 4. 工艺:通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属仿石材漆并高温烤漆，防腐耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸：2800*6300mm	18 m²	1680.00	30240.00
51		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	8 套	78.00	624.00
52		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格：800*800*800mm	4 m³	680.00	2720.00
53		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格：800*800*150mm	1 m³	155.00	155.00
54		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格：800*800mm	5 m²	12.00	60.00
55		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方，剔凿、倒土、抛土，平整道路，修整底边 3. 规格：800*800*950mm	5 m³	650.00	3250.00

56	中华民族史	主体造型	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板、夹胶玻璃 2. 画面:大师手工彩绘图幅, 六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 4. 工艺:通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作, 使产品表面圆润光滑, 焊接接缝不显痕迹, 喷涂汽车级金属仿石材漆并高温烤漆, 防腐耐用强度高, 色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸: 2600*6000mm	16 m²	2850.00	45600.00
57		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	8 套	78.00	624.00
58		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格: 800*800*800mm	4 m³	680.00	2720.00
59		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格: 800*800*150mm	1 m³	155.00	155.00
60		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 800*800mm	5 m²	12.00	60.00
61		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 800*800*950mm	5 m³	650.00	3250.00
62	石峁遗址景观	石柱	蓝森/定制	1. 定制水泥浮雕艺术立柱, 手工现场定制, 还原石峁遗址造型 2. 尺寸规格 3. 14*475*475mm+3.14*950*1600mm	5 m²	2150.00	10750.00

63			/	1. 材质:1:2水泥砂浆找平层 2. 规格:30mm厚 3. 工艺:制作、运输、振捣、找平、压光 4. 尺寸规格 3.14*475*475mm+3.14*950*1600mm	5 m <sup>2</sup>	48.00	240.00
64			/	1. 砖品种:标砖 2. 人工砌筑 3. 尺寸规格 3.14*475*475*1600mm	1 m <sup>3</sup>	1300.00	1300.00
65			蓝森/定制	1. 定制水泥浮雕艺术墙, 手工现场定制, 还原石峁遗址造型 2. 面积18m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	2150.00	38700.00
66		景墙	/	1. 材质:1:2水泥砂浆找平层 2. 规格:30mm厚 3. 工艺:制作、运输、振捣、找平、压光 4. 面积18m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	48.00	864.00
67			/	1. 砖品种:标砖 2. 人工砌筑	4 m <sup>3</sup>	1300.00	5200.00
68		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格: 8000*500*150mm	1 m <sup>3</sup>	680.00	680.00
69		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格: 8000*500*150mm	1 m <sup>3</sup>	155.00	155.00
70		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 8000*500mm	4 m <sup>2</sup>	12.00	48.00
71		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 8000*500*300mm	1 m <sup>3</sup>	650.00	650.00

72	草方格治沙景观	主体造型	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 3. 工艺:通过激光切割出金属板材,边缘光滑无毛刺,金属边均开槽处理,再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作,使产品表面圆润光滑,焊接接缝不显痕迹,喷涂汽车级金属仿石材漆并高温烤漆,防腐耐用强度高,色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 尺寸:直径2000mm	1 项	3900.00	3900.00
73		环境监测设备	优尚电子/49*29	1. 类别:显示仪表 2. 监测:湿度、温度	1 套	2100.00	2100.00
74		干沙	/	纯天然干沙	1 袋	550.00	550.00
75		铺种草皮	/	1. 草坪种类:混播草 2. 铺种方式:铺草卷 3. 养护期:1年	1 项	280.00	280.00
76		素土回填	/	1. 土方回填:素土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 3.14*1000*1000*200mm	1 m <sup>3</sup>	35.00	35.00
77		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	5 套	78.00	390.00
78		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格:800*800*800mm	3 m <sup>3</sup>	680.00	2040.00
79		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格:800*800*150mm	0 m <sup>3</sup>	155.00	74.40
80		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格:800*800mm	3 m <sup>2</sup>	12.00	36.00

81		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 800*800*950mm	3 m <sup>3</sup>	650.00	1950.00
82		电源线	上上电缆 /YJV-3*4mm2	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 型号规格:YJV-3*4mm2 3. 安装调试	60 m	15.00	900.00
83		线管	联塑/305-25 (B)	1. 电源线穿线管, 地面开挖, 地面恢复 2. 名称: 国标PE穿线管 3. 型号: 直径25mm, 壁厚1.8mm 4. 材质: PE 5. 特点: 内壁光滑 绝缘性好 扛寒扛热	60 m	32.00	1920.00
84	杨家将景观	造型景墙	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 3. 工艺:通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作, 使产品表面圆润光滑, 焊接接缝不显痕迹, 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆, 防腐蚀耐用强度高, 色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 尺寸: 6000*2600mm	16 m <sup>2</sup>	1680.00	26880.00
85		马征战经典造型	蓝森/定制	1. 名称:锈板腐蚀制作 2. 材质:锈板 3. 工艺:焊接制作, 线条丝印 4. 定制、安装	1 项	9000.00	9000.00
86		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	4 套	78.00	312.00
87		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格: 800*800*800mm	2 m <sup>3</sup>	680.00	1360.00

88		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 3. 规格: 800*800*150mm	0 m <sup>3</sup>	155.00	59.52
89		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 800*800mm	3 m <sup>2</sup>	12.00	36.00
90		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 800*800*950mm	2 m <sup>3</sup>	650.00	1300.00
91	重走神府红军路	主体造型	蓝森/定制	1. 材质:采用1.5mm厚优质镀锌钢板 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 骨架:40*40*3mm镀锌方管焊接骨架 4. 工艺:通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作, 使产品表面圆润光滑, 焊接接缝不显痕迹, 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆, 耐腐蚀耐用强度高, 色彩鲜艳不掉漆 5. 定制、安装 6. 尺寸: 2600*4800mm	12 m <sup>2</sup>	1380.00	16560.00
92		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	2 套	78.00	156.00
93		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格: 800*800*800mm	1 m <sup>3</sup>	680.00	680.00
94		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 3. 规格: 800*800*150mm	0 m <sup>3</sup>	155.00	29.76

95		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 800*800mm	1 m²	12.00	12.00
96		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 800*800*950mm	1 m³	650.00	650.00
97	互动设备	AR虚拟骑行大屏	恩腾/QXP75	<p>1. 箱体结构</p> <p>(1) 外壳设计:钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板, 内层喷涂富锌底粉, 表层喷涂杜邦户外塑粉保护, 使用年限确保7年以上, 防护等级IP66</p> <p>(2) 防盗设计:箱体采用户外专用三点防盗机械锁, 防盗防破坏, 门上锁后无晃动现象, 锁具安装牢固, 防盗防偷, 钥匙孔采用隐藏设计, 同时箱体外观无可见可拆卸螺丝。</p> <p>(3) 防水设计:箱体与机箱门边缘接触的四周设计有防水槽, 并采用跟汽车同等级防水密封胶条进行防水。雨水进入防水槽后靠自身的重力从箱体两侧落下。</p> <p>(4) 散热设计:箱体采用密封结构, 可采用风冷散热, 空调散热两种, 箱体内有温控探头能随时显示箱体内温度、通过热仿真技术及自主研发软件, 使箱体内部保持在-20℃~+65℃工作环境温度以内</p> <p>(5) 防尘设计:防尘采用汽车同等级滤芯防尘网, 起到过滤灰尘并且通风散热功能。</p> <p>(6) 防爆玻璃:6mm超白钢化玻璃:透光率达到97%左右, 抗弯, 抗撞击, 使用安全,</p> <p>(7) 专业防护:具有室外高性能防护等级, 整机防护等级达到IP66;</p> <p>2. 液晶屏体</p> <p>(1) 面板参数:面板类型:75寸工业级户外高亮液晶屏; 显示尺寸1649(W)×</p>	1 台	38000.00	38000.00



			<p>927(H) mm, 显示比例16:9; 背光类型 LED; 分辨率 3840*2160; 亮度2000cd/m2; 对比度1200:1; 可视角度 178° (H) / 178° (V); 使用寿命 60000 小时; 支持显示屏亮度自动调节功能, 节能省电低功耗, 减少光污染</p> <p>3. 电控系统</p> <p>(1) 漏电保护开关: 产品设计有漏电、短路保护装置, 全部达到户外级别整体内部所有结构件全部导通对地漏电流不超过30mA正弦交流有效值。</p> <p>(2) 防雷器: 箱体及电源部分设计三级防雷装置, 并配置电源防雷浪涌保护模块。</p> <p>(3) 时控开关: 可按天、周、月设置定制开关机</p> <p>(4) 工业电源: 台湾明纬工业级电源, 供电稳定可靠; 电源支持过负载、过电压、过温度保护功能, 具有指示灯故障报警显示。电源支持宽温工作环境, 满足-20℃~+70℃工作范围。</p> <p>(5) 4G远程控制器: 4G远程控制器, 远程网络控制开关机, 分时段定时控制机器启停;</p> <p>(6) 防水喇叭: 内置2个户外防水低噪高音喇叭, 立体音效</p> <p>4. 集中控制系统</p> <p>(1) 主机系统: CPU: CPU I5-8400、主板: MX8900、内存: DDR4 8G、硬盘: 256GB SSD、(2) 显卡: GTX1050ti 4GB、电源: 350W、以太网、1*MINI_PCIE / 支持WIFI、系统: Win10系统</p> <p>5. 散热系统</p> <p>(1) 风冷散热: 智能风扇一体化控温, 满足-30~+50度的户外环境下显示屏不黑化, 整机正常工作; 采用进口风机, 配套风扇调速板, 自动感温, 自动调节风扇转速, 节能省电, 延长风扇使用寿命; 高效多层过滤系统,</p>			
--	--	--	--	--	--	--


				隔离有害灰尘进入机器内部，整机防护等级达到IP66 6. 通讯系统:内置工业级物联网无线通信路由器，支持4G全网通通讯，支持有线和WIFI数据传输 7. 工作环境:工作温度 -30℃~55℃			
98		骑行装备	恩腾/QX01	1. 外壳设计:造型主体材质镀锌板1.5-3mm，脚踏加连杆为金属的国际通用款，无动力转数发电系统为铝壳，连板带有轴承发电机械控制输出根据项目需求定制感应传感控制器启动程序调控 2. 材质:304不锈钢材质 3. 工艺:激光裁剪焊接成形 4. 座椅:选用户外适合人体设计的高端坐垫，确保骑行的舒适感 5. 供电电压:DC12V--24V 350w 6. 灯带:12伏，每米/14瓦 7. 防水等级:IP66	3 台	12500.00	37500.00
99		骑行互动软件	恩腾/V1.0	1. 软件模块: (1) 骑行感应模块:秒级响应 (2) 定制传感器传输接口 (3) 信息化设备:芯片内置于USB端内,防止化学物品,防止进水 支持DOS、Windows、Linux、MAC等操作系统 (4) 信息采集:编码器传输的信号、磁铁感应信号 (5) 传输模块:包括发传输模块的购置及相关结构的设计,信息采集板卡之前的信息传输模块的购置及配置 (6) 传感器无需单独供电,通过usb延长线或者网线与电脑连接 2. 软件功能: (1) 游戏模型制作 (2) 骑行虚拟人物与骑行装备联动互动功能,骑行前进、骑行停止虚拟人物也停止 (3) 实时显示骑行排名、骑行时间、骑行公里数、骑行速度等参数 (4) 实时显示骑行小地图	1 套	35500.00	35500.00

				，直观感受骑行的位置 (5) 排行榜在骑行过程中时时展示以外结束后会自动出现排行功能 (6) 软件支持本地部署功能。			
100		预埋铁件	/	1. 螺栓规格型号:M16*150膨胀螺丝 2. 钢板尺寸、规格:400*600*10mm钢板雕刻裁切 3. 制作、安装	2 套	78.00	156.00
101		商品砼回填	/	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 规格: 800*800*800mm	1 m³	680.00	680.00
102		灰土回填	/	1. 灰土配合比:3:7灰土 2. 分层回填、夯实 3. 规格: 800*800*150mm	0 m³	155.00	29.76
103		原土夯实	/	1. 土方夯实:原土 2. 分层碾压、夯实 3. 规格: 800*800mm	1 m²	12.00	12.00
104		挖土方	/	1. 土壤类别:素土 2. 人工开挖土方, 剔凿、倒土、抛土, 平整道路, 修整底边 3. 规格: 800*800*950mm	1 m³	650.00	650.00
105		地坪漆地面	占弘/环氧地坪漆	1. 材质:自流平环氧地坪漆 2. 规格:2mm厚 3. 基层:封闭底漆一道 4. 尺寸: 5000*3000mm	15 m²	165.00	2475.00
106		地面基层处理	/	1. 清理基层, 现做自流平水泥基层 2. 尺寸: 5000*3000mm	15 m²	38.00	570.00
107		电源线	上上电缆/YJV-3*4mm2	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 型号规格:YJV-3*4mm2 3. 安装调试	80 m	15.00	1200.00
108		线管	联塑/305-25 (B)	1. 电源线穿线管, 地面开挖, 地面恢复 2. 名称: 国标PE穿线管 3. 型号: 直径25mm, 壁厚1.8mm 4. 材质: PE 5. 特点: 内壁光滑 绝缘性好 扛寒扛热	80 m	32.00	2560.00

109	其他	吊车	/	1. 名称:吊车 2. 规格:20t 3. 租赁	4 台班	1850.00	7400.00
110		运输费	/	产品交通运输费	1 项	6000.00	6000.00
111		垃圾清运	/	1. 垃圾外运 2. 装车、运输、卸车等 3. 运至相关指定地点 4. 废弃料品种: 建筑垃圾、余方、清表土	10 m <sup>3</sup>	320.00	3200.00
112	合计			陆拾伍万肆仟肆佰玖拾肆元陆角肆分			654494.64

供应商名称: 陕西蓝森建筑科技有限公司 (加盖单位公章)

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字:



日期: 2025 年 11 月 21 日

注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 供应商可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。