

三、 已标价的工程量清单

工程名称：靖边县特校校园消防三年攻坚
问题整改采购项目

投标报价

投标报价（小写）：2109330.46
（大写）：贰佰壹拾万玖仟叁佰叁拾元肆角陆分

编制时间：2025年12月12日

投标人：山东长庆建工有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：肖孟德 签字或（盖章）

单位工程清单费用汇总表

工程名称:综合办公楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补水管道					5278.78
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：焊接连接 6. 管道、管件及弯管的制作安装 7. 给水管道消毒、冲洗	m	30	73.20	2196.00
2	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	3	236.73	710.19
3	031002009001	法兰	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN50	副	3	150.08	450.24
4	031002001002	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN50	个	1	284.98	284.98
5	031002009002	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN50	副	1	150.08	150.08
6	031002001003	阀门	1. 类型：液压水位控制阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2	410.98	821.96
7	031002009003	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN50	副	2	150.08	300.16
8	031002011001	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN50	个	1	365.17	365.17
		消火栓灭火系统					32024.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	13	125.36	1629.68
10	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	7	82.22	575.54
11	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	3.74	65.75	245.91
12	030601005001	物位检测仪表	1. 名称：玻璃管液位计	套	1	747.90	747.90
13	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：防止旋流器 2. 型号、规格：DN100	个	2	842.17	1684.34
14	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 名称：低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	2	208.91	417.82
15	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称：明杆闸阀 2. 型号、规格：DN50	个	2	305.31	610.62
16	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1. 名称：低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级：DN50	副	2	125.73	251.46
17	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称：明杆闸阀 2. 型号、规格：DN100	个	2	575.30	1150.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	2	208.91	417.82
19	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100	个	2	464.07	928.14
20	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	2	208.91	417.82
21	030601003002	流量仪表	1. 名称:流量开关 1. 5L/S	套	1	867.97	867.97
22	031002001004	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2	111.13	222.26
23	030601005002	物位检测仪表	1. 名称:示意电子液位仪	套	2	1363.42	2726.84
24	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:兼试验消火栓(带压力表)	套	1	829.45	829.45
25	030230011001	水箱	1. 名称:不锈钢水箱 2. 型号:矩形 3. 规格:3*2.5*2m	台	1	14334.83	14334.83
26	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:灭火器MF/ABC4	具	46	77.08	3545.68
27	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:系统装置调试	系统	1	419.99	419.99
		火灾自动报警系统					87280.04
28	030905001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GM-TX3100D	个	160	140.74	22518.40
29	030905001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 型号、规格:TX3110B	个	2	140.77	281.54
30	03B001	探测器底座	1. 名称:探测器底座 2. 型号、规格:TX3986	个	162	5.00	810.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030905004001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 型号、规格:J-SJP-M-TX3142	个	16	177. 77	2844. 32
32	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:TX3153	个	20	213. 85	4277. 00
33	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号、规格:TX3307A	个	16	252. 36	4037. 76
34	030905010001	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 型号、规格:TX3207	个	2	614. 31	1228. 62
35	030905010002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 型号、规格:TX3211	个	5	614. 31	3071. 55
36	030905010003	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 型号、规格:TX3212	个	3	614. 31	1842. 93
37	030905010004	消防模块	1. 名称:输出模块 2. 型号、规格:TX3214D	个	5	470. 54	2352. 70
38	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:隔离器 2. 规格型号:TX3219A	台	5	209. 79	1048. 95
39	030905013001	联动控制箱	1. 名称:模块箱 2. 规格型号: TX6960	台	7	350. 42	2452. 94
40	030905020001	区域式联动控制器	1. 名称:火灾报警控制器/消防联动控制器 2. 规格型号:JB-TTL-TX3016C	台	1	10320. 32	10320. 32
41	030905018001	图形显示装置	1. 名称:消防控制室图形显示装置（琴台） 2. 规格型号:TX3820A（黑色）	台	1	5955. 57	5955. 57

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	1. 名称:广播控制盘 2. 规格型号: TG310 0A (黑色)	台	1	5095.54	5095.54
43	030905012003	区域报警控制器	1. 名称:广播功率放大器 2. 规格型号: TG330 0A (黑色)	台	1	3475.50	3475.50
44	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:明装式吸顶扬声器 2. 规格型号: TX3356	个	20	133.56	2671.20
45	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电话总机 2. 规格型号: TN3000 (黑色)	台	1	4621.24	4621.24
46	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防电话分机 2. 规格型号: TN3100	部	1	154.49	154.49
47	030911001001	自动报警系统调试	1. 系统调试	系统	1	8219.47	8219.47
合 计							124583.49

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					7293.00
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	5499.04	5499.04
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	871.35	871.35
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	289.23	289.23
4	031401002001	二次搬运费		项	1	380.76	380.76
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	252.62	252.62
二		专业措施					2669.41
1	031402001001	脚手架		项	1	2669.41	2669.41
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							9962.41

发包人提供材料一览表

工程名称: 综合办公楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:综合办公楼-电气设备安装工程 专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	37016.44
1.1	其中：建筑工人社保费用	1602.21
2	措施项目费	2583.59
2.1	专业措施项目费	568.49
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	30.35
2.2	通用措施费	2015.1
2.2.1	安全文明施工措施费	1519.41
2.2.2	冬雨季施工增加费	240.76
2.2.3	夜间施工增加费	79.92
2.2.4	二次搬运费	105.21
2.2.5	测量放线定位复测费	69.8
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	39600.03
5	增值税	3564
6	单位工程造价	43164.03
合 计		43164.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:AC-PF配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 箱体安装 4. 接线端子制作安装WDZ-BYJ2.5, 20个	台	2	1702.74	3405.48
2	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	1	41.33	41.33
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型灯具安全出口指示灯36V(LED光源) 2. 规格:1X1W	套	3	114.26	342.78
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型疏散指示灯36V(LED光源) 2. 规格:1X1W	套	16	114.26	1828.16
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具36V(LED光源, 自带蓄电池) 2. 规格:1X8W	套	7	134.46	941.22
6	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯(自带蓄电池, 蓄电时间为30分钟)	套	2	142.12	284.24
7	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28	13.02	364.56
8	030905001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器(防爆型)	个	3	140.77	422.31
9	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(防爆型)	个	1	252.36	252.36
10	030905001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器(防爆型)	个	1	200.59	200.59
11	030701003001	通风机	1. 名称:事故风机0.12kw	台	1	1435.23	1435.23
12	030701003002	通风机	1. 名称:事故风机0.25kw	台	1	1435.23	1435.23
13	030413012002	开关、按钮	1. 名称:事故风机控制按钮	套	2	97.05	194.10
14	030905007002	消防报警电话	1. 名称:消防电话分机	部	1	154.49	154.49
15	030412001002	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗敷	m	109.67	24.50	2686.92
16	030412001003	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗敷	m	114.07	19.62	2238.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030412001004	配管	1. 名称:SC15 2. 配置形式:暗敷	m	242.51	18.32	4442.78
18	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	94.26	3.78	356.30
19	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	706.34	3.98	2811.23
20	030412003003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5	m	480	5.22	2505.60
21	030412003004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	75.51	5.22	394.16
22	030409003001	控制电缆	1. 规格:NH-KVV-5*1.5 2. 敷设方式:穿管	m	143	14.07	2012.01
23	030409003002	控制电缆	1. 规格:ZR-KVV-5*1.5 2. 敷设方式:穿管	m	429	14.07	6036.03
24	030409003003	控制电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*2.5 2. 敷设方式:穿管	m	56	17.28	967.68
25	030409003004	控制电缆	1. 规格:WDZ-YJY-5*6 2. 敷设方式:穿管	m	40	31.59	1263.60
合 计							37016.44

措施项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2015.10
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1519.41	1519.41
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	240.76	240.76
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	79.92	79.92
4	031401002001	二次搬运费		项	1	105.21	105.21
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	69.80	69.80
二		专业措施					568.49
1	031402001001	脚手架		项	1	568.49	568.49
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							2583.59

发包人提供材料一览表

工程名称：综合办公楼-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:综合办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合办公楼一层改造					29829.37
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 楼梯处储藏室、餐厅隔墙 2. 厚度: 240mm	m3	7.14	143.40	1023.88
2	010401007001	人工封堵洞口	1. 零星砌砖名称、部位: D轴与1-2轴间 2. 尺寸:: 1000×2100mm	个	1	401.64	401.64
3	010401007002	人工凿洞口	1. 零星砌砖名称、部位: D轴与1-2轴间 2. 尺寸:: 1000×2100mm	个	1	39.60	39.60
4	011705001001	平面块料拆除	1. 部位: 楼梯处储藏室、餐厅隔墙	m2	4.47	18.27	81.67
5	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 楼梯处储藏室、餐厅隔墙 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 600×600地砖	m2	4.47	165.26	738.71
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 封洞口处 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆抹平 3. 面层处理方式: 满刮腻子、乳胶漆两遍	m2	4.2	156.00	655.20
7	011706002001	拆除原普通玻璃隔断	1. 部位: 餐厅处	m2	56.76	13.70	777.61
8	011207003001	成品隔断	1. 部位: 餐厅 2. 隔断材料品种、规格: 防火玻璃隔断(带门) 3. 做法和要求: 符合设计及规范要求	m2	89.18	203.40	18139.21
9	011710002001	金属门窗拆除	1. 门类型: 整樘门 2. 部位: 储藏间、D轴与1-2轴间、餐厅隔墙处	樘	7	45.55	318.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010802004001	钢质防火门	1. 部位:疏散楼梯及厨房 2. 门类型:钢质防火门FM乙1521 3. 门洞口尺寸:1500×2100mm	m2	9.45	540.46	5107.35
11	011710002002	金属门窗拆除	1. 部位:餐厅走廊处	樘	1	45.55	45.55
12	010807001001	金属断桥窗	1. 部位:餐厅走廊处 2. 窗洞口尺寸:1800×2100mm 3. 窗类型:70系列断桥铝合金平开窗带纱窗	m2	3.78	550.00	2079.00
13	011710002003	拆除门顶亮窗	1. 部位:过厅处	樘	2	45.55	91.10
14	010807001002	金属断桥窗	1. 部位:门厅处 2. 窗洞口尺寸:500×600mm 3. 窗类型:70系列断桥铝合金平开窗带纱窗	m2	0.6	550.00	330.00
		综合办公楼二~五层改造					1164
15	040402018001	现浇板缝防火处理	1. 部位:幕墙与楼层交接处 2. 防护材料品种、规格:不燃烧材料防火封堵	m	29.1	40.00	1164.00
		综合办公楼二层改造					1872.45
16	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:500mm高不锈钢管 扶手栏杆	m	1.2	125.00	150.00
17	011710002004	拆除原有门	1. 门类型:整樘门 2. 部位:楼梯出屋面	樘	1	20.00	20.00
18	010802004002	钢质防火门	1. 部位:疏散楼梯及厨房 2. 门类型:钢质防火门FM乙1521 3. 门洞口尺寸:1500×2100mm	m2	3.15	540.46	1702.45
		其他					58374
19	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:拆除走廊吊顶	m2	575	9.14	5255.50

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					7066.53
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	5641.08	5641.08
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	690.35	690.35
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	230.12	230.12
4	011801002001	二次搬运费		项	1	303.63	303.63
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	201.35	201.35
二		专业措施					
合 计							7066.53

发包人提供材料一览表

工程名称: 综合办公楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:综合办公楼-增加防火玻璃隔断及防火岩棉板

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼-增加防火玻璃隔断及防火岩棉板

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼-增加防火玻璃隔断及防火岩棉板

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4948.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3950.61	3950.61
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	483.47	483.47
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	161.16	161.16
4	011801002001	二次搬运费		项	1	212.64	212.64
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	141.01	141.01
二		专业措施					
合 计							4948.89

发包人提供材料一览表

工程名称: 综合办公楼-增加防火玻璃隔断及防火岩棉板

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:综合办公楼-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	20945.04
1.1	其中：建筑工人社保费用	715.88
2	措施项目费	1294.93
2.1	专业措施项目费	388.22
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	20.73
2.2	通用措施费	906.71
2.2.1	安全文明施工措施费	683.67
2.2.2	冬雨季施工增加费	108.33
2.2.3	夜间施工增加费	35.96
2.2.4	二次搬运费	47.34
2.2.5	测量放线定位复测费	31.41
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	22239.97
5	增值税	2001.6
6	单位工程造价	24241.57
合 计		24241.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排烟通风改造					20945.04
1	030701003001	通风机	1. 名称:轴流风机 (防爆型) 2. 型号:T35-11 3. 规格:290*260 4. 参数:风量: 164 9m³ /h, 全压152Pa , 功率0.12KW, 转 速2900r/min, 噪 声65dB(A), 重量15 KG	台	1	1845.49	1845.49
2	030701003002	通风机	1. 名称:轴流风机 (防爆型) 2. 型号:T35-11 3. 规格:290*260 4. 参数:风量: 320 0m³ /h, 全压232Pa , 功率0.25KW, 转 速2900r/min, 噪 声65dB(A), 重量15 KG	台	1	1845.49	1845.49
3	030703003001	风口、散流器	1. 类型:防雨百叶 2. 规格:400*250	个	1	117.16	117.16
4	030703003002	风口、散流器	1. 类型:单层百叶 2. 规格:300*300	个	5	83.62	418.10
5	030703003003	风口、散流器	1. 名称:多叶排烟 口	个	3	381.59	1144.77
6	030703003004	风口、散流器	1. 类型:防雨百叶 2. 规格:400*400	个	1	121.66	121.66
7	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:电散热器	台	4	1478.18	5912.72
8	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 形状:矩形风管 2. 周长或直径:400 *200	m2	6.7	538.57	3608.42
9	03B001	软连接	1. 名称:软连接	个	1	200.00	200.00
10	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 系统:系统调试 费	系统	1	293.55	293.55
11	030701003003	通风机	1. 形式:屋面风机 2. 规格:4KW	台	1	938.79	938.79
12	030412001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN25	m	12	19.56	234.72
13	030503003001	控制箱	1. 名称:风机控制 箱	台	1	1602.99	1602.99

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					906.71
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	683.67	683.67
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	108.33	108.33
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	35.96	35.96
4	031401002001	二次搬运费		项	1	47.34	47.34
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	31.41	31.41
二		专业措施					388.22
1	031402001001	脚手架		项	1	388.22	388.22
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							1294.93

发包人提供材料一览表

工程名称: 综合办公楼-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	291672.1
1.1	其中:建筑工人社保费用	9712.52
2	措施项目费	16801.46
2.1	专业措施项目费	4520.82
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	241.37
2.2	通用措施费	12280.64
2.2.1	安全文明施工措施费	9259.8
2.2.2	冬雨季施工增加费	1467.27
2.2.3	夜间施工增加费	487.03
2.2.4	二次搬运费	641.16
2.2.5	测量放线定位复测费	425.38
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	308473.56
5	增值税	27762.62
6	单位工程造价	336236.18
合 计		336236.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:电话线2X1.5屏蔽线	m	700	5.22	3654.00
2	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:2X2.5双绞线	m	4100	8.09	33169.00
3	030409003001	控制电缆	1. 规格:2x2.5耐火阻燃电缆	m	180	12.92	2325.60
4	030409004001	控制电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:2x2.5耐火阻燃电缆	个	2	113.92	227.84
5	030409003002	控制电缆	1. 名称:4x2.5流量开关电缆线	m	190	13.17	2502.30
6	030409004002	控制电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:4x2.5流量开关电缆线	个	2	113.92	227.84
7	030404014001	控制台	1. 名称:消防应急机械控制柜	台	1	3994.28	3994.28
8	030409001001	电力电缆	1. 名称:4x25软电缆	m	80	80.18	6414.40
9	030412001001	配管	1. 规格:50钢管 2. 配置形式:暗配	m	70	49.92	3494.40
10	030503003001	控制箱	1. 名称:风机控制箱	台	2	1602.99	3205.98
11	030409001002	电力电缆	1. 规格:5x16电缆	m	200	80.56	16112.00
12	030409003003	控制电缆	1. 规格:风机控制多线6x1.5耐火线 2. 配线线制:管内穿线	m	120	18.15	2178.00
13	030409003004	控制电缆	1. 规格:10x1.5耐火电缆 2. 配线线制:管内穿线	m	140	19.17	2683.80
14	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘应急电棒	套	10	152.25	1522.50
15	03B001	防水防尘应急电棒原有基础上加线人工费	1. 名称:防水防尘应急电棒原有基础上加线人工费	项	1	1200.00	1200.00
16	030703001001	风阀	1. 类型:排烟防火阀 2. 规格:800x1200mm	个	5	1050.06	5250.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B002	防鸟	1. 名称:防鸟	个	1	80.00	80.00
18	03B003	防雨弯头	1. 名称:防雨弯头	个	1	35.00	35.00
19	03B004	软连接	1. 名称:软连接	个	1	200.00	200.00
20	03B005	防火阀	1. 名称:防火阀	个	1	302.97	302.97
21	031301009001	套管	1. 名称:防水柔性套管 2. 规格:DN100	个	3	1639.38	4918.14
22	031301009002	套管	1. 名称:防水柔性套管 2. 规格:DN25	个	4	673.34	2693.36
23	031001002001	钢管	1. 名称:消防取水口直径400X15mm无缝钢管	m	12	663.84	7966.08
24	03B006	检查井	1. 名称:检查井	个	1	1200.00	1200.00
25	03B007	泵房水泥墙开洞 DN100	1. 名称:泵房水泥墙开洞 DN100	个	4	120.00	480.00
26	03B008	原有泵房水泥墙开洞 DN25	1. 名称:原有泵房水泥墙开洞 DN25	个	2	120.00	240.00
27	03B009	原有泵房水泥墙开洞 DN150	1. 名称:原有泵房水泥墙开洞 DN150	个	3	120.00	360.00
28	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2.5	m	200	3.78	756.00
29	030412002001	线槽	1. 名称:线槽	m	100	48.52	4852.00
30	030901002001	消火栓管道	1. 材质:钢丝网骨架管 2. 规格:DN100 3. 管道及管件安装 4. 套管（包括防水套管）制作、安装 5. 水压试验	m	603.76	98.61	59536.77
31	031001001001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 管道、管件及弯管的制作安装 4. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	60	207.76	12465.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031001001002	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 管道、管件及弯管的制作安装 4. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	48	158.13	7590.24
33	031001001003	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 管道、管件及弯管的制作安装 4. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	24	111.29	2670.96
34	031001001004	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 管道、管件及弯管的制作安装 4. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	8	76.79	614.32
35	03B010	40角钢	1. 名称:40角钢	根	11	110.00	1210.00
36	03B011	50热镀锌钢角钢	1. 名称:50热镀锌钢角钢	根	4	120.00	480.00
37	030601003002	流量仪表	1. 名称:流量测试计	套	2	1843.47	3686.94
38	031002001002	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN65	个	2	388.07	776.14
39	031002009001	法兰	1. 材质:螺纹法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2	136.18	272.36
40	031002001003	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	6	729.86	4379.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	031002009002	法兰	1. 材质: 螺纹法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	6	191.92	1151.52
42	031002001004	阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 型号、规格: DN150	个	2	906.33	1812.66
43	031002009005	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN150	副	2	435.38	870.76
44	031002001005	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN100	个	2	970.94	1941.88
45	031002009003	法兰	1. 材质: 螺纹法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	191.92	383.84
46	031002001006	阀门	1. 类型: 泄压阀	个	1	378.20	378.20
47	031002009007	法兰	1. 材质: 螺纹法兰 2. 规格、压力等级: DN25	副	1	53.94	53.94
48	031002001007	阀门	1. 类型: 过滤阀 2. 型号、规格: DN100	个	2	698.27	1396.54
49	031002009004	法兰	1. 材质: 螺纹法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	191.92	383.84
50	031002001008	阀门	1. 类型: 过滤阀 2. 型号、规格: DN150	个	2	1048.78	2097.56
51	031002009006	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN150	副	2	435.38	870.76
52	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力开关	套	2	341.68	683.36
53	03B012	软连接	1. 名称: 软连接	个	4	200.00	800.00
54	031002001009	阀门	1. 类型: 水锤消声器	个	2	935.86	1871.72
55	030601002002	压力仪表	1. 名称: 真空压力表	套	2	307.50	615.00
56	030601002003	压力仪表	1. 名称: 普通压力表	套	4	273.15	1092.60
57	03B014	DN150转换头	1. 名称: DN150转换头	个	18	40.00	720.00
58	030901018001	法兰	1. 材质: 法兰	副	4	190.81	763.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	03B015	高位水箱从新做保温，试压消防箱	1. 名称:防水防尘 应急电棒原有基础上加线人工费	项	1	2800.00	2800.00
60	03B016	整理电梯机房内线缆及桥架	1. 名称:整理电梯 机房内线缆及桥架	项	1	3500.00	3500.00
61	03B017	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 所有电井从上到下	项	1	1400.00	1400.00
62	03B018	桥架盖	1. 名称:桥架盖	m	60	8.00	480.00
63	030412002003	线槽	1. 材质:金属线槽	m	1180	41.17	48580.60
64	031002001011	阀门	1. 类型:浮球阀 2. 型号、规格:DN50	个	2	457.59	915.18
65	031002009008	法兰	1. 材质:螺纹法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	2	139.25	278.50
66	031002001012	阀门	1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	2	249.28	498.56
67	031002009009	法兰	1. 材质:螺纹法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	2	139.25	278.50
68	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 管道、管件及弯管的制作安装 4. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 5. 水压及泄漏试验	m	12	69.95	839.40
69	030409016001	桥架槽盒安装	1. 型号、规格:桥架	m	16	78.59	1257.44
70	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.024	19977.19	479.45
71	03B019	水箱保温	1. 名称:水箱保温	m³	2.17	1241.69	2694.47
72	03B020	软连接更换	1. 名称:软连接更换	个	4	250.00	1000.00
73	031002001013	阀门	1. 类型:球阀 2. 型号、规格:DN16	个	6	58.11	348.66
74	031002009010	法兰	1. 材质:螺纹法兰 2. 规格、压力等级:DN15	副	6	44.35	266.10

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					12280.64
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	9259.80	9259.80
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1467.27	1467.27
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	487.03	487.03
4	031401002001	二次搬运费		项	1	641.16	641.16
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	425.38	425.38
二		专业措施					4520.82
1	031402001001	脚手架		项	1	4520.82	4520.82
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							16801.46

发包人提供材料一览表

工程名称: 综合办公楼-其他

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补水及排水管道					23789.11
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：焊接连接 6. 管道、管件及弯管的制作安装 7. 给水管道消毒、冲洗	m	36	125.20	4507.20
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道、管件及弯管的制作安装 7. 给水管道消毒、冲洗	m	1.18	59.03	69.66
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：焊接连接 6. 管道、管件及弯管的制作安装 7. 给水管道消毒、冲洗	m	36.25	87.44	3169.70
4	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	2	675.94	1351.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	270.68	541.36
6	031002001002	阀门	1. 类型:电动遥控 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	1078.34	2156.68
7	031002009002	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	270.68	541.36
8	031002001003	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	790.34	1580.68
9	031002009003	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	270.68	541.36
10	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN100	个	1	2858.36	2858.36
11	031002001004	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	2	260.82	521.64
12	031002009004	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN65	副	2	194.13	388.26
13	031002001005	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	2	327.02	654.04
14	031002009005	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN65	副	2	194.13	388.26
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	4	273.15	1092.60
16	030109001001	泵	1. 名称:潜污泵Q=2 5m ³ /h, H=15m, N=2 .2kW	台	1	3426.07	3426.07
		消火栓灭火系统					78094.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	5.14	168.53	866.24
18	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	53.76	125.36	6739.35
19	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	18	90.91	1636.38
20	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: 球墨铸铁管, 加强防腐 3. 规格: DN400 4. 连接形式: 胶圈接口 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	10.46	508.13	5315.04
21	030807003010	低压法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	800.87	1601.74
22	030810002010	低压碳钢焊接法兰	1. 名称: 低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	2	208.91	417.82
23	030807003011	低压法兰阀门	1. 名称: Y型过滤器 2. 型号、规格: DN150	个	2	1046.32	2092.64
24	030810002011	低压碳钢焊接法兰	1. 名称: 低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级: DN150	副	2	288.90	577.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:玻璃管液位计	套	1	747.90	747.90
26	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:持压泄压阀动作压力0.72Mpa 2. 型号、规格:DN100	个	1	1720.87	1720.87
27	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	1	208.91	208.91
28	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN100	个	3	427.27	1281.81
29	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	3	208.91	626.73
30	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	套	5	273.15	1365.75
31	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关(压力0.626Mpa)	套	2	561.68	1123.36
32	030601005002	物位检测仪表	1. 名称:远传液位仪	套	1	1163.42	1163.42
33	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	7	686.47	4805.29
34	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	7	208.91	1462.37
35	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	2	854.14	1708.28
36	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	2	288.90	577.80
37	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN65	个	2	321.82	643.64
38	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1. 名称:低压碳钢焊接法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2	155.62	311.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3832.43
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2889.71	2889.71
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	457.89	457.89
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	151.99	151.99
4	031401002001	二次搬运费		项	1	200.09	200.09
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	132.75	132.75
二		专业措施					1313.63
1	031402001001	脚手架		项	1	1313.63	1313.63
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							5146.06

发包人提供材料一览表

工程名称: 消防泵房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防泵房-电气设备安装工程 专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:ACQW配电箱 2. 规格:500*600*200	台	1	1270.64	1270.64
2	030413013001	插座	1. 名称:电暖气插座	套	1	42.40	42.40
3	030412001001	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗敷	m	17.1	24.50	418.95
4	030412001002	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗敷	m	8.35	19.62	163.83
5	030412001003	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗敷	m	15.99	13.54	216.50
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	25.06	9.62	241.08
7	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	15.86	3.06	48.53
8	030409003001	控制电缆	1. 规格:NH-KVV-6*1.5 2. 敷设方式:穿管	m	6.64	15.20	100.93
9	030409003002	控制电缆	1. 规格:WDZN-YJY-5*4 2. 敷设方式:穿管	m	20.12	24.94	501.79
10	030409003003	控制电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4*2.5 2. 敷设方式:穿管	m	13.25	17.28	228.96
11	031004002001	钢制散热器	1. 型号:钢制散热器 2. 规格:24片	组	4	1174.55	4698.20
12	030409003004	控制电缆	1. 规格:NH-KVV-8*1.5 2. 敷设方式:穿管	m	224	20.68	4632.32
13	030409003005	控制电缆	1. 规格:WDZ-YJY-5*6 2. 敷设方式:穿管	m	46	31.59	1453.14
14	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:室外 2. 型号、规格:DN65	套	1	1099.61	1099.61
15	031002001001	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	564.77	1129.54

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					530.25
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	399.82	399.82
2	031401004001	冬季施工增加费		项	1	63.35	63.35
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	21.03	21.03
4	031401002001	二次搬运费		项	1	27.68	27.68
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	18.37	18.37
二		专业措施					174.23
1	031402001001	脚手架		项	1	174.23	174.23
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							704.48

发包人提供材料一览表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	53098.36
1.1	其中：建筑工人社保费用	3059.34
2	措施项目费	4394.74
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4394.74
2.2.1	安全文明施工措施费	3508.24
2.2.2	冬雨季施工增加费	429.34
2.2.3	夜间施工增加费	143.11
2.2.4	二次搬运费	188.83
2.2.5	测量放线定位复测费	125.22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	57493.1
5	增值税	5174.38
6	单位工程造价	62667.48
合 计		62667.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地下一层改造					45769.7
1	010802004001	钢质防火门	1. 部位:疏散楼梯及厨房 2. 门类型:钢质防火门FM甲1524 3. 门洞口尺寸:1500×2400mm	m2	3.6	540.46	1945.66
2	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:消防水池处内墙 2. 砌体厚度:240mm	m3	4.8	143.40	688.32
3	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 墙体厚度:300	m3	4.8	443.77	2130.10
4	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形	m2	45.58	109.90	5009.24
5	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外钢筋	t	1.052	5117.33	5383.43
6	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:植筋Φ16@150双排	根	169	23.39	3952.91
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:生活水泵房一侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹平 3. 面层处理方式:满刮腻子、乳胶漆两遍	m2	19.8	156.00	3088.80
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水部位:水池地面 2. 基层处理材料种类:20厚防水砂浆 3. 防水膜品种:PA-A型益胶泥底涂层一道,3厚PA-C型高分子益胶泥防水一道	m2	15.84	148.90	2358.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水部位:水池墙面 2. 基层处理材料种类:20厚防水砂浆 3. 防水膜品种:PA-A型益胶泥底涂层一道, 3厚PA-C型高分子益胶泥防水一道	m2	60.34	187.26	11299.27
10	011705001001	铲除原水池内地面和墙面防水层	1. 部位:铲除原水池内地面和墙面防水层	m2	15.84	37.26	590.20
11	011705002001	铲除原水池内墙面水泥砂浆防水层	1. 部位:铲除原水池内墙面水泥砂浆防水层	m2	60.34	31.08	1875.37
12	010101003001	单独土方回填	1. 土质要求:外购土	m3	75.91	17.92	1360.31
13	010103003001	土方外购		m3	75.91	12.80	971.65
14	010101003002	单独土方回填	1. 材料品种:3:7灰土回填	m3	13.4	242.90	3254.86
15	010501002001	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	4.46	385.44	1719.06
16	010505001001	垫层模板	1. 模板材质:复合模板	m2	3.51	40.44	141.94
		一层改造					6150.37
17	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 勾缝要求:原浆勾缝 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.68	518.01	2424.29
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:储油间内外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:16mm厚水泥砂浆抹平 3. 面层处理方式:满刮腻子、乳胶漆两遍	m2	38.2	67.83	2591.11

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4394.74
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3508.24	3508.24
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	429.34	429.34
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	143.11	143.11
4	011801002001	二次搬运费		项	1	188.83	188.83
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	125.22	125.22
二		专业措施					
合 计							4394.74

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	35639.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	612.31
2	措施项目费	1081.43
2.1	专业措施项目费	308.48
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	16.47
2.2	通用措施费	772.95
2.2.1	安全文明施工措施费	582.82
2.2.2	冬雨季施工增加费	92.35
2.2.3	夜间施工增加费	30.65
2.2.4	二次搬运费	40.36
2.2.5	测量放线定位复测费	26.77
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	36720.72
5	增值税	3304.86
6	单位工程造价	40025.58
合 计		40025.58

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓灭火系统					35639.29
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	121.85	201.46	24547.90
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道及管件安装 6. 管网水冲洗	m	85.39	124.73	10650.69
3	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 名称: 系统装置调试	系统	1	440.70	440.70
合 计							35639.29

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					772.95
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	582.82	582.82
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	92.35	92.35
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	30.65	30.65
4	031401002001	二次搬运费		项	1	40.36	40.36
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	26.77	26.77
二		专业措施					308.48
1	031402001001	脚手架		项	1	308.48	308.48
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							1081.43

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外-消防水池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	629725.24
1.1	其中：建筑工人社保费用	23270.76
2	措施项目费	46214.73
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	46214.73
2.2.1	安全文明施工措施费	36892.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	4514.87
2.2.3	夜间施工增加费	1504.96
2.2.4	二次搬运费	1985.71
2.2.5	测量放线定位复测费	1316.84
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	675939.97
5	增值税	60834.6
6	单位工程造价	736774.57
合 计		736774.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-消防水池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	1. 按大开挖底面积计入	m2	224.91	9.88	2222.11
2	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种: 综合土 2. 挖土平均厚度: 4.4m 3. 放坡系数: 1:0.5 4. 清单量同定额量	m3	1347.21	5.57	7503.96
3	010102009001	回填方	1. 300 厚6:4 碎石砂垫层 2. 压实系数不得小于0.97, 处理后地基承载力不小于120KPa	m3	69.58	298.07	20739.71
4	010101003002	单独土方回填	1. 材料品种: 2:8 灰土回填, 外墙四周回填, 回填宽度1m	m3	264	254.87	67285.68
5	010101003003	单独土方回填	1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: ≥ 0.94 3. 机械回填	m3	219.18	10.15	2224.68
6	010101003004	单独土方回填	1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: ≥ 0.94 3. 水池顶部人工回填	m3	182.62	17.92	3272.55
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 10km 3. 现场无法堆放, 弃置合规弃土点	m3	1347.21	35.33	47596.93
8	010101003005	缺方内运	1. 填方材料品种: 素土 2. 运距: 2km 3. 合规弃土点运至施工现场	m3	401.8	16.18	6501.12
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 预拌混凝土	m3	21.28	385.44	8202.16
10	010505001001	垫层模板		m2	16.73	40.44	676.56
11	010502003001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 p8	m3	97.35	432.93	42145.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-消防水池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型:满堂基础	m2	43.81	65.95	2889.27
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 p8	m3	7.94	536.00	4255.84
14	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	76.71	80.71	6191.26
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 p8	m3	7.04	380.67	2679.92
16	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	64.23	93.67	6016.42
17	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:250	m3	37.85	428.62	16223.27
18	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	359.45	109.90	39503.56
19	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 墙体厚度:250	m3	2.75	404.37	1112.02
20	010505005002	墙面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	24.71	141.00	3484.11
21	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	54.2	385.44	20890.85
22	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板	m2	232.02	95.43	22141.67
23	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋Φ6	t	0.151	5517.43	833.13
24	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ8	t	0.936	5320.14	4979.65
25	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10	t	0.028	5320.14	148.96
26	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14	t	15.604	5117.33	79850.82
27	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16-25	t	4.247	4290.84	18223.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-消防水池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010903001001	消防水池外墙面防水（墙外侧）	1、1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、50 厚挤塑聚苯板保温层 4、2:8 灰土回填, 分层夯实	m2	172.52	133.74	23072.82
29	010903001002	消防水池外墙面防水（墙内侧）	1、1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、50 厚挤塑聚苯板保温层 4、2:8 灰土回填, 分层夯实	m2	159.04	133.74	21270.01
30	010902001001	消防水池顶板防水（顶板内）	1、20 厚1:3 水泥砂浆找平层 2、聚乙烯丙纶符合防水卷材防水层 3、20 厚1:2水泥砂浆找平层	m2	191.97	118.16	22683.18
31	010902001002	消防水池顶板防水（顶板外）	1、种植土壤 2、40厚C20 细石混凝土撒1.1 水泥砂子压实抹光 3、30 厚挤塑板 4、4厚SBS改性沥青防水卷材 5、1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料	m2	176.31	106.78	18826.38
32	010902001003	消防水池地面	1、4厚沥青聚酯胎预铺反粘防水卷材 2、3厚改性沥青防水卷材 3、20厚1:2水泥砂浆找平层 4、筏板下面做法	m2	235.15	115.11	27068.12
33	010902001004	消防水池地面	1、20厚1:2改性砂浆防水层 2、聚乙烯丙纶复合防水卷材防水层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、筏板上面做法	m2	170	118.16	20087.20

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	01B001	带锁装置钢盖板	1. 水池检修孔（带锁）-检修孔盖板采用10厚钢板 直径1000mm	个	1	8000.00	8000.00
35	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:3厚钢板止水带	m	55	572.66	31496.30
36	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: Φ20mm	个	4	15.29	61.16
37	010502031001	砌砖检查井	1. 井、池净空尺寸:800×800×1000mm	座	1	1500.00	1500.00
38	010502031002	消防车取水口	1. 井、池净空尺寸:1000×1000×1500mm 2. 具体做法参见图集:09S6-176页	座	1	3617.22	3617.22
39	01B002	墙体开洞DN150		个	2	39.60	79.20
40	01B003	墙体开洞DN100		个	1	39.60	39.60
41	011802001001	脚手架		项	1	4981.54	4981.54
42	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	9147.36	9147.36
合 计							629725.24

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					46214.73
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	36892.35	36892.35
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	4514.87	4514.87
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1504.96	1504.96
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1985.71	1985.71
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1316.84	1316.84
二		专业措施					
合 计							46214.73

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外-消防水池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外-检查井内设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	6191.78
1.1	其中：建筑工人社保费用	175.4
2	措施项目费	313.79
2.1	专业措施项目费	91.97
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	4.91
2.2	通用措施费	221.82
2.2.1	安全文明施工措施费	167.26
2.2.2	冬雨季施工增加费	26.5
2.2.3	夜间施工增加费	8.8
2.2.4	二次搬运费	11.58
2.2.5	测量放线定位复测费	7.68
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	6505.57
5	增值税	585.5
6	单位工程造价	7091.07
合 计		7091.07

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					221.82
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	167.26	167.26
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	26.50	26.50
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	8.80	8.80
4	031401002001	二次搬运费		项	1	11.58	11.58
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	7.68	7.68
二		专业措施					91.97
1	031402001001	脚手架		项	1	91.97	91.97
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							313.79

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外-检查井内设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外-检查井、消防水池改造、新建人工草坪及道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	286030.4
1.1	其中：建筑工人社保费用	11817.39
2	措施项目费	17840.77
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	17840.77
2.2.1	安全文明施工措施费	13680.59
2.2.2	冬雨季施工增加费	2017.87
2.2.3	夜间施工增加费	675.58
2.2.4	二次搬运费	880.04
2.2.5	测量放线定位复测费	586.69
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	303871.17
5	增值税	27348.41
6	单位工程造价	331219.58
合 计		331219.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-检查井、消防水池改造、新建人工草坪及道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		混凝土水表井					9404.51
1	040504002001	现浇混凝土井	1. 矩形四通混凝土水表井 2. 规格:2000*1700 3. 井盖为球墨铸铁重型防盗、防沉降、防滑、防位移、防噪声、易开启 4. 详见图集20S515-80	座	1	9404.51	9404.51
		新做人工草坪及道路					195547.42
2	011704001001	破除人工草坪		m2	595	6.47	3849.65
3	050201009001	破除马路砖		m2	595	8.52	5069.40
4	041001003001	拆除基层	1. 300厚三合土 2. 100厚混凝土	m2	595	71.23	42381.85
5	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:人工草坪	m2	595	26.43	15725.85
6	040203008001	马路砖铺设	1. 材质:马路砖 2. 2cm厚M10水泥砂浆 3. 10cm厚C20混凝土 4. 200厚3:7灰土	m2	595	189.94	113014.30
7	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:垃圾 2. 运距:15km	m3	297	52.21	15506.37
		消防土池方开挖对周边破坏					39169.25
8	050103001001	栽植海棠树	1. 冠径10cm 2. 养护期:2年	株	19	321.05	6099.95
9	050307006001	栏杆/栏板	1. 0.4米高	m	65	187.99	12219.35
10	050201003001	大理石便道	1. 大理石便道 2. 20cm3:7灰土	m2	28.8	290.64	8370.43
11	010502025001	散水	1. 大理石散水 2. 20cm3:7灰土	m2	15	313.94	4709.10
12	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:人工草坪	m2	294	26.43	7770.42
		原消防水池混凝土破除					41909.22
13	04B003	人工拆除地下式消防水池混凝土顶板及侧墙		项	1	18000.00	18000.00
14	010101003001	单独土方回填	1. 土质要求:素土 2. 人工回填	m3	87.9	18.12	1592.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-检查井、消防水池改造、新建人工草坪及道路

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
15	010101003002	单独土方回填	1. 土质要求:3:7灰土回填	m3	6.6	244.68	1614.89
16	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 15cm厚C30商品砼地面	m2	30.02	38.99	1170.48
17	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体厚度:370mm	m3	7.5	583.59	4376.93
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2	472.08	566.50
19	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	11.59	81.29	942.15
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	236	39.92	9421.12
21	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 防水腻子2遍	m2	236	17.90	4224.40
合 计							286030.40

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-检查井、消防水池改造、新建人工草坪及道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					17840.77
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	13680.59	13680.59
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	2017.87	2017.87
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	675.58	675.58
4	041201002001	二次搬运费		项	1	880.04	880.04
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	586.69	586.69
二		专业措施					
1	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
2	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							17840.77

发包人提供材料一览表

工程名称：室外-检查井、消防水池改造、新建人工草坪及道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外-消防土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2643.41
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	2027.01	2027.01
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	298.98	298.98
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	100.10	100.10
4	041201002001	二次搬运费		项	1	130.39	130.39
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	86.93	86.93
二		专业措施					
1	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
2	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							2643.41

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外-消防土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

山东长庆建工有限公司（加盖公章）

2025 年 12 月 12 日