

罪犯教育场所维修工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 12 月 19 日

工程名称： 罪犯教育场所维修工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2025 年 12 月 19 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:罪犯教育场所维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体	m3	1.04		
2	011710002001	门窗拆除	1. 拆除原有门窗	樘	9		
3	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除楼梯间乳胶漆及腻子层, 原水泥砂浆找平层清理干净	m2	374.36		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除现状卫生间墙砖	m2	23.19		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除现状卫生间PVC吊顶	m2	2.51		
6	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除现状卫生间地砖	m2	2.51		
7	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除现状踢脚线	m	141.88		
8	01B001	冷风机拆除	1. 拆除现状冷风机	个	8		
9	01B002	防护网拆除	1. 拆除现状防护网	m2	10		
10	011712002001	卫生洁具拆除	1. 现状卫生间洁具拆除	件	1		
11	01B003	垃圾外运	1. 拆除所产生的垃圾清理及外运	m3	33.27		
		新建墙体					
12	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 200mm轻质空心条板 (KPS) 隔墙 2. 做法见陕09J07-1图集9页2大样	m2	15.82		
13	010401007001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌封堵窗口	m3	0.21		
14	010401002001	实心砖墙	1. 部位: 封堵C2窗口及一楼门	m3	1.89		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖砌封堵窗口内外抹灰	m2	12.67		
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖砌封堵一楼门抹灰	m2	4.2		
		墙面部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011403001001	抹灰面油漆	1. 名称:内墙乳胶漆 内32（白色乳胶漆） 2. 参陕09J01:内32 3. 用料及用法:A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	384.32		
18	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:集成墙板	m2	459.86		
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 名称:釉面砖防水墙面 内112 2. 参陕09J01:内112 3. 用料及用法:A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600墙面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实	m2	23.19		
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:外墙涂料墙面（砖墙） 外10 2. 参陕09J01:外10 3. 用料及用法:涂料颜色同原外墙	m2	6.34		
21	01B007	楼梯间不锈钢防护网	1. 应具备坚固、耐用、防腐蚀性能 2. 50*50*1.2不锈钢方管竖杆、50*25*1.2不锈钢方管横杆、Φ25不锈钢管壁厚1.2mm竖杆	m2	85.7		
		顶面部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:80系列主龙骨@1200mmMAX、60系列副龙骨@300mmMAX 2. 面板材料品种、规格:12厚蜂窝板吊顶(耐火等级:A级)	m2	403.7		
23	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:80系列主龙骨@1200mmMAX、60系列副龙骨@300mmMAX 2. 面板材料品种、规格:矿棉板	m2	110.57		
24	011403001002	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆顶棚 棚15 2. 参陕09J01:棚15 3. 用料及用法:1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	50.63		
		地面部分					
25	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 原地面新做8mm厚启口强化复合木地板(启樘涂胶粘贴),5厚泡沫塑料衬垫	m2	413.63		
26	011105005001	木质踢脚线	1. 8mm厚启口强化复合木地板配套踢脚线	m	150.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖楼面（有防水） 楼41 2. 参陕09J01:楼41 3. 用料及用法:1、铺8~10厚300*300地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、防水单列 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平	m2	2.51		
28	010904002001	卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨脂防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:二道	m2	2.51		
29	010903002001	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨脂防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:二道	m2	1.93		
30	011109001001	架空地板	1. 详见:陕09J04-2木制讲台-39 2. 面层材料品种、规格:8mm厚启口强化复合木地板(启榫涂胶粘贴), 5厚泡沫塑料衬垫	m2	46		
		门窗部分					
31	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:蜂窝板窗帘盒200*200（宽*深）	m	67.92		
32	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品购置, 甲方自定	m	67.92		
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:成品钛镁合金门（含门套）	m2	1.68		
34	010801001001	木质门	1. 门类型:成品木门	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:钢制成品乙级防火门	m2	10.68		
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质及规格:80系列塑钢窗(附纱) 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5	m2	13.1		
37	010503006001	过梁	1. 预制过梁	m3	0.13		
38	01B006	不锈钢防护网	1. 应具备坚固、耐用、防腐性能 2. 25*25*1.2方管边框及横杆、19*1.2圆管竖杆	m2	10		
39	01B011	原窗保洁	1. 原有窗户玻璃、窗纱、边框保洁清洗	项	1		
40	01B012	原外窗防护网刷漆	1. 原外窗防护网保护性拆除, 清扫除锈重新刷漆后安装至原位置	项	1		
		办公家具、空调等					
41	011501004001	成品家具	1. 名称:主席台桌 2. 规格、型号:140x60x75cm(高密度板贴木皮) 3. 暂定综合单价(元):850	张	4		
42	011501004002	成品家具	1. 名称:主席台椅子宽木扶手软椅 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价(元):650	把	8		
43	011501004003	成品家具	1. 名称:会议室大厅条桌 2. 规格、型号:140*40*75(高密度板贴木皮) 3. 暂定综合单价(元):320	张	72		
44	011501004004	成品家具	1. 名称:橡木平头木椅 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价(元):270	把	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011501004005	成品家具	1. 名称:木皮演讲台 2. 规格、型号:68*50*112cm 3. 暂定综合单价（元）:950	座	1		
46	011501004006	成品家具	1. 名称:办公桌 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价（元）:720	张	8		
47	01B013	办公电脑	1. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 2. 暂定综合单价（元）:4500	台	3		
48	01B014	笔记本电脑	1. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 2. 暂定综合单价（元）:6000	台	2		
49	030701004001	空调器	1. 名称:柜式空调5匹 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价（元）:10000	台	4		
50	030701004002	空调器	1. 名称:壁式空调3匹 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价（元）:6800	台	1		
51	030701004003	空调器	1. 名称:壁式空调2匹 2. 规格、型号:成品购置, 甲方自定 3. 暂定综合单价（元）:3040	台	2		
52	01B015	LED全彩显示屏	1. 内容包含LED全彩显示屏、视频拼接处理器、LED框架及辅料 2. 规格尺寸:6.08*2.4m	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	030505012001	扬声器设备系统	1. 内容包括:双12寸线阵系统、高配/双18寸超低音箱、双十八低音炮功放、线阵吊挂架、双十二寸线阵全频功放、四进八出音频处理器、电源时序控制器、真分集无线领夹无线一拖二、真分集一拖二无线手持话筒、数字调音台、16路调音台、机柜、信号线、双十二寸线阵全频航空箱一装二、模拟功放等	项	1		
54	01B016	电子白板一体机	1. 55寸会议教育一体机电子白板 2. 暂定综合单价 (元):6000元/台	台	1		
55	01B017	热水器		台	1		
56	01B018	打印机	1. 打印机暂定综合单价 (元):6000元/台	台	2		
57	01B019	点歌器	1. 点歌器暂定综合单价 (元):5000元/台	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	其他工程	1	70000		70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:APz 40kW 2. 规格:600x800x150(宽X高X厚) 3. 安装方式:明装,底边距地1.6m	台	1		
2	030402012002	电源箱	1. 名称:LED屏幕电源箱 2. 安装方式:H=0.3m	台	1		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 敷设方式:CT/JDG70	m	20		
4	030412001001	配管	1. 名称:JDG70 2. 配置形式:详见设计图纸	m	20		
5	030412003001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	943.44		
6	030412003002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4.0	m	1011.9		
7	030412003003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6.0	m	309		
8	030412003004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-10.0	m	83.85		
9	030412001002	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:WC/CC	m	624.34		
10	030412001003	配管	1. 名称:PC32 2. 配置形式:WC/CC	m	100.2		
11	030412001004	配管	1. 名称:PC40 2. 配置形式:WC/CC	m	15.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	03B001	刻线槽	1. 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	680.31		
13	030413001001	普通灯具	1. 名称:300*300LED平板灯 2. 安装形式:吸顶	套	1		
14	030413001002	普通灯具	1. 名称:600*600LED平板灯 2. 型号:色温6000K 48W 显示指数≥80 3. 安装形式:吸顶	套	7		
15	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯（暗装） 2. 型号:直径90mm 色温6000K 8W 显示指数≥80 3. 安装形式:吸顶	套	100		
16	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:600K 5W/m	m	64.8		
17	030701003001	通风机	1. 名称:卫生间换气扇	台	1		
18	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联翘板暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距门100MM, 底边距地1.3m暗装	套	1		
19	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联翘板暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距门100MM, 底边距地1.3m暗装	套	3		
20	030413012003	开关、按钮	1. 名称:三联翘板暗装开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距门100MM, 底边距地1.3m暗装	套	1		
21	030413013001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:底边距地0.35m暗装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013002	插座	1. 名称:空调单相三孔插座（挂机） 2. 规格:250V, 16A 3. 安装形式:底边距地2. 5m暗装	套	5		
23	030413013003	插座	1. 名称:空调单相三孔插座（柜机） 2. 规格:250V, 16A 3. 安装形式:底边距地0. 5m暗装	套	1		
24	030413013004	插座	1. 名称:单相五孔插座（地插） 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:地面安装	套	3		
25	03B003	舞台灯光	1. 名称:舞台灯光 2. 暂定综合单价（元）:30000	项	1		
		弱电系统					
26	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:综合布线柜 2. 规格:内置1台48口网络交换机, 交换机甲供, 施工方负责辅材、安装、调试等	台	1		
27	030502002001	弱电插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0. 35m暗装	个	2		
28	030502002002	弱电插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地0. 35m暗装	个	4		
29	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:彩色半球摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	4		
30	03B002	刻线槽	1. 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	35. 85		
31	030412003005	配线	1. 名称:六类无屏蔽双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:UTP CAT6	m	160. 07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。