

采购清单

采购单位		吴堡县新区开发建设有限公司			备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00001	
项目名称		吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（三期）地基检测服务采购					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 849,120.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	技术测试和分析服务	吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（三期）地基检测服务	849,120.00	1	项	849,120.00	技术要求： 1、受托人进场前，需提前编制人工地基检测方案及各专项施工方案，需经监理单位和委托单位审批后方可生效。 2、人工地基检测方案中需明确检测人员及相关证件，检测所需检测设备及仪器检定证书、工程概况、地基条件、施工工艺、检测方法和数量、人工地基检测受检部位选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配置。 3、在检测过程中，需严格按照相关规范及法律法规进行检测，所需配重为吨块，不可由其他代替。 4、检测人员做好检测过程资料的记录，未经允许不得向任何人泄密检测结果和记录。 5、检测必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须及时以书面方式明确指出。 6、检测完成后，受托人需及时向委托人提供检测报告；配合委托单位及监理单位人员在检测工作中要认真执行现行国家、行业和本省市及项目所在地有关规范、标准、规程、技术规定，切实做好抽样。 7、检测完成后，受托人需检验、计算、分析、评价、结论等工作，并对检测报告负责。有责任提出检测中发现的勘察、设计、施工及岩土工程环境变化等问题，并应指出后续施工及使用期间的注意事项。 服务质量要求：符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求 验收要求：符合以下 《建筑地基检

							测技术规范》JGJ 304-2015 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 《建筑桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 等国家现行相关规范及标准执行，当原标准低于国家和地方新发布的标准，按照新的标准执行。
2							
3							
4							
5							