

采购清单

采购单位		洛川县职业中等专业学校			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00005	
项目名称		原学生餐厅改造项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 1,252,394.24			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	房屋附属设施施工	餐厅装修	1,252,394.24	1	元	1,252,394.24	餐厅改造工程技术规格、服务及验收要求 一、技术规格 本工程含拆除、吊顶、门窗、包暖气罩、地面贴砖、水电改造六大分项。拆除工程含砖砌体、隔断、块料、吊顶及不锈钢洗涤槽等拆除；吊顶工程采用80801.0铝方通（原顶喷灰色氟碳漆）、600600耐潮矿棉板、600600铝扣板，均配专用龙骨；门窗工程安装12厚钢化安全玻璃肯德基地弹门；包暖气罩为900高，含3030阻燃木龙骨、15mm阻燃板、12mm木饰面板、白色铝合金百叶，配20厚芝麻白大理石窗台板及120mm拉丝不锈钢踢脚线；地面铺80080010白色防滑地砖，基层为60厚C20混凝土垫层，配多道掺胶水泥砂浆层；水电改造用DN160实壁静音U-PVC管、DN32铜截止阀、100型地漏，设400500150办公室配电箱，配LED条形灯、36V复合标志灯、250V/10A灭蝇五孔插座，配线含RVV-21.0监控线。 二、服务要求 施工方需按设计及规范完成全工序施工，做好材料进场报验，所有主材需提供合格证、检测报告，且符合技术规格要求；施工中做好现场防护，避免损坏周边结构及管线，及时清理拆除及施工垃圾，保持作业面整洁；做好隐蔽工程施工记录及验收，水电改造、龙骨安装等隐蔽工序验收合格后方可进行下道工序；安排专业人员施工，全程做好安全管控，杜绝安全事故；施工完成后提供完	

							整竣工资料，含材料证明、隐蔽验收记录、试压/绝缘测试记录等。 三、验收要求 验收遵循建筑装饰装修、水电安装现行国家规范，分项验收合格后方可整体验收。拆除工程需基层平整、无残留、无结构损坏；吊顶工程各构件规格达标，安装牢固平整，漆膜均匀、拼接顺直，偏差符合规范；肯德基地弹门玻璃带3C标识，启闭灵活、密封严密，五金配件完好；暖气罩及窗台板安装牢固，龙骨阻燃处理到位，百叶灵活、踢脚线顺直，大理石无空鼓色差；地面地砖铺贴平整牢固，空鼓率符合要求，排水顺畅，垫层密实无裂缝；水电工程管道连接严密无渗漏，试压/闭水试验合格，电气接线正确、绝缘达标，灯具、插座、配电箱功能完好、安装规范。整体工程观感良好、无漏项，功能正常，资料齐全，发现问题施工方需限期整改并重新验收。
2							
3							
4							
5							