

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：广场透水砖 2. 规格：300*300*60mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	2200		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质：混凝土路沿石 2. 规格：150*300*600mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	260		
3	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除建筑垃圾外运 2. 运距5km	m ³	143.7		
		操场旁绿化带硬化					
4	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 2. 300mm厚3:7灰土分两层夯实 3. 路基碾压，压实系数≥0.93(环刀取样) [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m ²	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种:C25混凝土立缘石 2. 规格:200mm*100mm 3. 基座尺寸、强度等级:3:7灰土分两次夯实 4. 结合层材料品种、厚度、强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3 5. 做法详见陕09J09图集99页大样5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	260		
		塑胶跑道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 13mm厚透气式塑胶面层 2. 100mm厚C25混凝土路面, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青处理的松木条嵌缝填实 3. 原场地基础, 局部新做基础, 见大样1 4. A: 面层材料要求无毒, 环保 B: 塑胶物理机械性能须符合国际田联(IAAF)要求 C: 拉伸强度不小于0.4Mpa D: 断裂伸长率不小于40% E: 冲击吸收率控制在35%~50%之间 F: 修正垂直变形控制在0.6~1.8mm G: 抗滑值不小于47BPN20度 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m ²	2500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 详见-陕09j01室外4-台5(1-3条) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	15.3		
		排水沟					
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类: 综合土 2. 开挖深度: ≤2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	158.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟截面尺寸：平均净深度350mm，净宽宽度200mm 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3. 底板及侧壁混凝土种类、强度等级、厚度：200mm厚C20混凝土 4. 抹面砂浆种类、厚度：20厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 5. 篦子规格：280*400铸铁篦子 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	150.73		
10	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：综合土 2. 运距：5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	158.26		
		升旗台及周围地面					
		升旗台					
11	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：≤2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	31.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	5.3		
13	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	17.91		
14	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 2. 厚度:300mm 3. 部位:升旗台基层 [工作内容] 1. 铺设土工材料(若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ³	6.65		
15	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:升旗台下垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	0.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 部位:升旗台 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.01		
17	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 截面形式:矩形柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.51		
18	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 部位:升旗台 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.9		
19	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.202		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011102001003	石材楼地面	[项目特征] 1、800*800灰色防滑石材地面 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 详见陕09j01室内17-地32 8. 部位：升旗台 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	18.13		
21	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 部位：升旗台 2. 面层材料品种、规格：80mm厚汉白玉石材 3. 1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 4. 石材背面满涂5厚1：2专用水泥粘结砂浆 5. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 详见陕09j01图集-室外6-外25 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:汉白玉面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	0.54		
23	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆(板)种类、规格:汉白玉石材栏杆 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料(若有)	m	19.99		
24	011506002001	金属旗杆	[项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格:无缝钢管材质电动升旗杆 2. 旗杆高度:15m [工作内容] 1. 土石挖、填、运 2. 基础混凝土浇筑 3. 旗杆制作、安装 4. 旗杆台座制作、饰面	根	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011107002002	石材台阶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：汉白玉石材50mm厚 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 详见陕09j01图集-室外4-台5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	3.6		
		升旗台周边					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011102001004	石材楼地面	[项目特征] 1. 垫层厚度、材料种类及强度等级:150厚3:7灰土 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:30厚毛面花岗岩板 4. 缝宽10, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	72.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	011107002003	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 详见-陕09j01室外4台5 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	2.4		
28	01B002	原混凝土挡墙修补	[项目特征] 1. 暂按5000元/项计入	项	1		
		排水管土方					
29	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: ≤2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	163.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010201001004	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:中、粗砂 [工作内容] 1. 铺设土工材料(若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	149.29		
31	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 运距:5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	163.51		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE缠绕结构壁排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.04		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE缠绕结构壁排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	175.5		
3	031005025001	塑料检查井	[项目特征] 1. 材质:塑料检查井 2. 排水检查井井盖应具备防坠防盗功能,内径 $\geq 600\text{mm}$ 的检查井内应统一安装防跌网,检查井选用塑料检查井,井筒采用HDPE缠绕管,井座采用PPB(高抗冲共聚丙烯)材质。 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装	座	10		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:室外悬挂配电箱 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	498.19		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	75.92		
4	030413009001	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:体育场高杆灯 2. 规格:1000W [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	8		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	475.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	71.53		
7	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 材质:采用2500mm, ϕ 50镀锌钢管, 顶端埋深不小于0.7m, 用40mm*4mm镀锌扁钢与灯具外壳、金属杆连接 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	9		
合 计							

