

采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00073			
项目名称	吴堡县水利局寇家塬镇抗旱应急工程及张家山镇温家湾村河道整治工程						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 506,341.36			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县寇家塬镇抗旱应急工程	313,253.60	1	项	313,253.60	<p>砌筑挡土墙70m，原挡墙面抹灰，沟道整理。 1、浆砌石挡墙说明：（1）、施工准备 ① 施工前熟悉图纸，复核现场地形、标高、轴线，完成测量放样与技术交底。 ②基底范围内清理杂草、树根、腐殖土、淤泥及松散土层，基坑周边做好截排水设施。 ③石材选用质地坚硬、无风化、无裂纹、无剥落的块石，尺寸满足砌筑要求。 ④砂浆采用水泥砂浆，配合比由试验室确定，现场机械搅拌，随拌随用，严禁使用过夜砂浆。（2）、基坑开挖与基底处理 ① 基坑采用机械开挖配合人工修整，严禁超挖扰动基底原状土。 ②基底标高、轴线、宽度及地基承载力必须满足设计要求，经验收合格后方可砌筑基础。 ③基底若遇软弱土层、地下水，须按设计采取换填、降水、加固等处理措施。 ④基坑开挖后及时施工基础，避免长期暴露、雨水浸泡。</p> <p>（2）、浆砌石砌筑要求 ① 砌筑采用坐浆法施工，严禁干砌后灌浆。砌筑前石块洒水湿润，表面无积水、泥土。 ②砌筑分层分段进行，分层厚度200~300mm，每层找平，内外搭砌、丁顺相间。 ③灰缝厚度控制：水平缝8~12mm，竖缝10~15mm，砂浆饱满度不低于80%，不得出现通缝、瞎缝、空洞。 ④转角及交接处同时砌筑，不能同时砌筑时留踏步槎，不得留直槎。 ⑤墙身坡度、</p>

							<p>顶面宽度、底面宽度严格按设计控制，确保墙面顺直、坡度准确。</p> <p>⑥每日砌筑高度不宜过高，新砌砌体不得碰撞、震动。（3）、墙背回填 ① 墙身砌体砂浆强度达到75%以上方可进行墙背回填。</p> <p>② 回填材料选用透水良好的砂类土、碎石土，严禁使用淤泥、杂土、冻土、膨胀土。</p> <p>③分层夯实回填，每层松铺厚度不大于200mm，靠近墙身处采用小型机具夯实，不得碾压碰撞墙体。④回填顶面按设计找坡，坡向墙外，防止积水软化地基。</p>
2	其他水利工程施工	张家山镇温家湾村河道整治工程	193,087.76	1	项	193,087.76	<p>2、浆砌石挡土墙抹面施工说明：（1）、挡土墙墙面、墙顶及外露部分均采用水泥砂浆抹面，抹面层厚度20mm，砂浆强度等级按设计要求采用M10水泥砂浆。</p> <p>（2）、抹面前必须将砌体表面清理干净、洒水湿润，剔除浮渣、松动石块及多余砂浆，墙面凹凸过大处先行补平。（3）、抹面分两遍成活：底层薄刮压实，面层平整收光，做到表面顺直、无空鼓、无裂纹、无脱落。</p> <p>（4）、抹面应连续施工，与沉降缝对齐留置分格缝，缝宽、顺直一致，做到整齐美观。</p> <p>（5）、抹面完成后及时洒水养护，养护时间不少于7天，避免暴晒、风干、冻害导致开裂起壳。（6）、抹面完成面应平整光洁、色泽均匀，阴阳角顺直，排水孔周边收口圆滑、通畅。</p>
3							
4							
5							