

# 采购清单

采购单位	吴堡县新区开发建设有限公司		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00067			
项目名称	吴堡县职业防护装备标准化厂房及配套建设项目水土保持技术咨询服务						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 196,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利管理服务	水土保持报告表编制等技术咨询服务	196,000.00	1	项	196,000.00	<p>一、技术规格 (一) 水土保持报告表编制: 1、采用水利部统一标准模板, 不得擅自修改结构; 2、明确项目基本信息、生态敏感区符合性、水土流失概况(扰动面积、挖填量)、措施布置(位置、规格、数量); (二) 水土保持报告书编制: 1、内容完整: 含综合说明、项目概况、水土流失预测、措施设计、监测计划、投资概算、效益分析; 2、土石方平衡精准, 弃渣场、取土场需完成合规性论证与稳定分析; 3、防治目标不低于GB50433-2018规定, 措施体系完整(工程+植物+临时)。 (三) 水土保持初步设计编制: 1、专章纳入主体工程设计, 复核方案批复落实情况、防治责任范围、土石方量及场址; 2、措施设计细化: 按防治分区以分部工程为单元, 明确工程/植物/临时措施的结构、断面、材料、工程量; 二、服务内容要求 (一) 报告表编制服务: 1、现场踏勘: 核查项目占地范围、挖填情况、生态敏感区; 2、模板填报: 严格按水利部最新模板填写核心数据, 确保无缺项、漏项; 3、合规性审核: 确认项目符合水土保持审批要求, 完成编制单位公章及承诺签署; 4、报审协助: 按要求提交至属地水行政主管部门, 配合完成备案。 (二) 报告书编制服务: 1、基础调研: 收集主体工程资料、区域水土保持背景</p>

							<p>资料，开展现场详勘； 2、技术分析：完成水土流失预测、水土保持评价、措施布局优化； 3、报告编制：按规范完成报告书全内容编制，附合规附件； 4、评审配合：协助组织专家评审，逐条修改完善评审意见，直至通过审查。（三）初步设计编制服务： 1、方案对接：严格依据批复的水土保持方案，细化措施设计参数； 2、设计深化：完成工程措施典型设计、植物措施配置设计、临时措施拆除方案； 3、概算编制：依据当地定额及市场价格，精准编制水土保持专项概算；设计交付：提交完整初步设计文件（含图纸、概算、说明书），配合主体工程设计衔接。 三、验收要求 1、编制成果通过水行政主管部门技术审查，取得批复文件（报告表备案、报告书批复）； 施工期配合完成水土保持措施施工质量检查，确保措施按设计落地；项目投产使用前，完成水土保持设施自主验收并报备。水土流失防治指标（拦渣率、植被恢复率、土壤流失控制比等）达到 GB50433-2018 标准； 2、资料完整：报告表：备案回执、承诺书、批复文件；报告书：批复文件、评审意见修改说明、监测报告（如需）；</p>
2							
3							
4							
5							