

二、第二次磋商报价

(一) 报价表

项目编号：JCZC-2026-033

项目名称	投标报价（元）	工期	质量标准
中坝村三组护岸修复工程	266125.88	自合同签订之日起3个月内完成本项目。	合格，须符合国家相关政策执行标准。
投标报价（大写）	贰拾陆万陆仟壹佰贰拾伍元捌角捌分		

注：报价精确到小数点后两位。


投标人（盖投标人公章）：陕西钜锋建筑工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2026年04月20日



工程项目总价表



工程名称：中坝村三组护岸修复工程（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	机械挖土石方	6570.08	
2	砂卵石回填（利用）	9102.85	
3	浆砌石挡土墙	241002.22	
4	泄水孔	1680	
5	C20混凝土压顶	1547.56	
6	模板	1005.02	
7	临时工程	5218.15	
	合计（A）	266125.88	

备用金（暂列金）(B) _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) 266125.88 元



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：中坝村三组护岸修复工程(项目名称)_____(标段名称)

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						限价	价差	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水			小计
1	单斗挖掘机 液压 斗容1m³		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63	239.49
2	推土机 功率74kW		56.96	132.7	5.2	194.86	150	164.7					314.7	509.56	165.8
3	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03	
4	混凝土搅拌机 出料0.35m³ 进料560L		6.35	17.48	4.2	28.03	150		34.63				184.63	212.66	
5	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			8.83				8.83	24.94	
6	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					880.28	35.31	915.59	919.52	
7	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		11.16				86.16	103.6	
8	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75				114.45		189.45	285.32	145.84
9	汽车起重机 汽油型 起重量5t		43.65	76.49		120.14	150				106.05		256.05	376.19	135.14
10	电焊机 交流20~25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			65.38				65.38	68.82	
11	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		30.46				105.46	115.18	
12	钢筋切断机 功率20kW		3.91	10.54	1.9	16.35	75		87.69				162.69	179.04	
13	圆盘锯		1.39	7.84	0.4	9.63	150		35.31				185.31	194.94	
14	双面刨床		4.7	8.29	1.1	14.09	75		38.99				113.99	128.08	

工程单价计算表

单价名称: C20混凝土压顶

单价编号: 4

定额编号: 040167+040317*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			29171.7
(一)	基本直接费	元			27809.06
1	人工费	元			6143.7
	技工	工日	53.22	75	3991.35
	普工	工日	43.05	50	2152.35
2	材料费	元			18226.54
	水	m ³	90	1.94	174.6
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 1级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中	m ³	103	172.96	17814.88
	零星材料费	%	2	2858.2	57.17
	其他材料费	%	1	17989.48	179.89
3	施工机械使用费	元			3438.83
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	混凝土搅拌机 出料0.35m ³ 进料560L	台班	3.04	212.66	646.17
	振捣器 插入式2.2kW	台班	3.97	24.94	99.01
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	2.78	919.52	2556.27
	其他机械费	%	2.62	3351.06	87.77
(二)	其他直接费	%	4.9	27809.06	1362.64
二	间接费	%	7	29171.7	2042.02
三	利润	%	5	31213.72	1560.69
四	价差	元			4199.11
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			4199.11
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	40854.85	0.09	3676.94
	中砂	m ³	63.29	8.25	522.17
五	税金	%	9	36973.52	3327.62
	合计	元			40301.14

工程单价计算表

单价名称：模板
定额编号：040482

单价编号：5
定额单位：100m²

施工方法：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除，除灰、刷脱膜剂、维修，倒仓、拉筋割断

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			8362.15
(一)	基本直接费	元			7971.54
1	人工费	元			1935
	技工	工日	22.4	75	1680
	普工	工日	5.1	50	255
2	材料费	元			4872.88
	铁钉	kg	5.4	4.37	23.6
	铁件	kg	20.69	4.37	90.42
	预埋铁件	kg	312.82	4.37	1367.02
	电焊条	kg	5.08	5.83	29.62
	铁丝	kg	1.04	4.37	4.54
	摊板枋材	m ³	2.24	1456.31	3262.13
	其他材料费	%	2	4777.33	95.55
3	施工机械使用费	元			1163.66
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.27	285.32	77.04
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.91	376.19	718.52
	电焊机 交流20~25kVA	台班	1.07	68.82	73.64
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.07	115.18	8.06
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	179.04	5.37
	圆盘锯	台班	0.75	194.94	146.21
	双面刨床	台班	0.62	128.08	79.41
	其他机械费	%	5	1108.25	55.41
(二)	其他直接费	%	4.9	7971.54	390.61
二	间接费	%	6	8362.15	501.73
三	利润	%	5	8863.88	443.19
四	价差	元			297.49
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			297.49
	汽油	kg	66.7	4.46	297.49
五	税金	%	9	9604.56	864.41
	合计	元			10468.97

