













# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 建筑工程  
专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
—		分部分项									
1	011706003001	原吊项拆除	1. 名称：原吊项拆除	m2	BB001	23.24			4.34	2.64	30.22
2	011710001002	木门窗拆除	1. 门尺寸：1.47*2.63	樘	BB002	174.29			32.54	19.8	226.63
3	011710001001	木门窗拆除	1. 门尺寸：1.6*2.5	樘	BB002	174.29			32.54	19.8	226.63
4	011302001001	平面吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：矿棉板	m2	13-81;13-19	36.34	45.79	1.61	7.13	4.34	95.21
5	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.47*2.6 3 2. 防火等级：甲级防火门	m2	8-15	70.98	457.96		13.25	8.06	550.25
二		专业措施									
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	17-52	1970.68	178.41	88.53	387.08	235.57	2860.27

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。













# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 防排烟系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
—		分部分项									
1	030226001001	消防高温排烟风机	1.名称、规格：排烟风机，风量：52000m³/h，功率：18.5KW；双电源配电箱，风机控制箱；配套强电缆	台	1-7-17	3141.86	28046.98	132.16	604.09	397.77	32322.86
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：镀锌共板法兰风管 2.规格：1800*400顶部吊装	m2	7-2-16	63.8	27.58	4.66	12.27	8.08	116.39
3	030901017001	阀门	1.名称：280度防火阀 2.规格：1800*400	个	7-3-27	271.44	461.09	7.55	52.19	34.37	826.64
4	030703003001	风口(单层百叶自带手动调节阀)	1.名称：风口(单层百叶自带手动调节阀) 2.规格：600*600	个	7-3-59	187.68	97.64		21.86	14.39	247.57
5	030901017002	远控排烟阀	1.名称：远控排烟阀 2.规格：1800*400	个	7-3-15	68.79	749.93	5.39	13.21	8.7	845.96
—		专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	BM7	1968.17	2115.25	423.05	378.04	248.92	5131.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。













# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 消防栓系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价						
						其中				管理费	利润	合计
						人工费	材料费	施工机具使用费				
1	030901012001	消防水龙头	1. 安装部位：室内 2. 名称：轻便水龙头 3. 规格：700mm×550mm×160mm	套	9-1-77	146.1	1283.46	0.28	28.09	18.5	1476.43	
2	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹 4. 除锈、刷油、防腐要求：镀锌钢管刷防锈漆二道，面漆二道	m	10-1-14	32.87	22.69	0.86	6.32	4.16	66.9	
3	031002001001	阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	10-5-3	21.39	56.03	0.87	4.11	2.71	85.11	
		专业措施										
1	031402001001	脚手架		项	BM9; BM10	161.2	173.42	34.68	30.99	20.41	420.7	

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 内一科消防改造设施

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除、安装工程					14065.77
1	011710001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除3樘	樘	3	226.63	679.89
2	011710002001	塑钢地弹簧门拆除	1. 塑钢地弹簧门拆除 2. 一楼过道处	樘	1	150.00	150.00
3	011710002002	防盗门拆除	1. 原防盗门拆除 2. 二楼通道处	樘	1	150.00	150.00
4	011710002003	塑钢地弹簧门拆除	1. 塑钢地弹簧门拆除2道 2. 三楼	樘	2	150.00	300.00
5	011710002004	窗户拆除	1. 窗户拆除 2. 三楼通道处	樘	1	100.00	100.00
6	01B001	门窗边修补处理	1. 原木门边修补处理	项	1	200.00	200.00
7	01B002	门窗墙体拆除及修复	1. 原门窗墙体拆除及修复	项	1	300.00	300.00
8	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1.78*2.1(3樘) 2. 防火等级:甲级防火门	m <sup>2</sup>	11.6	550.25	6382.90
9	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:2.5*1.78 2. 防火等级:甲级防火门	m <sup>2</sup>	4.45	550.25	2448.61
10	011715001001	开孔(打洞)	1. 开孔直径350mm 2. 一楼、二楼女厕洗手池上方各一个排烟窗口	个	2	200.00	400.00
11	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴大理石地砖	m <sup>2</sup>	0.69	98.24	67.79
12	011203003001	块料墙、柱面	1. 铺贴墙面砖	m <sup>2</sup>	5	161.89	809.45
13	030701003001	换气扇	1. 排气扇2台 2. 安装插座2个 3. 线槽板4支 4. 4m <sup>2</sup> 铜芯线	台	2	661.69	1323.38
14	030912001001	手提式灭火器	1. 名称:手提灭火器4kg	具	9	83.75	753.75
		应急照明					8585.69
15	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口双向指示牌	套	9	92.67	834.03
16	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口单向指示牌	套	18	87.67	1578.06







# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 内一科消防改造设施

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011710001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除3樘	樘	BB002	174.29			32.54	19.8	226.63
2	011710002001	塑钢地弹簧门拆除	1. 塑钢地弹簧门拆除 2. 一楼过道处	樘	BB003		150				150
3	011710002002	防盗门拆除	1. 原防盗门拆除 2. 二楼过道处	樘	BB004		150				150
4	011710002003	塑钢地弹簧门拆除	1. 塑钢地弹簧门拆除2道 2. 三楼	樘	BB003		150				150
5	011710002004	窗户拆除	1. 窗户拆除 2. 三楼过道处	樘	BB005		100				100
6	01B001	门窗边修补处理	1. 原木门边修补处理	项	BB006		200				200
7	01B002	门窗墙体拆除及修复	1. 原门窗墙体拆除及修复 2. 防火等级：甲级防火门	项	BB007		300				300
8	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.78*2.1 (3樘) 2. 防火等级：甲级防火门	m <sup>2</sup>	借8-15	70.98	457.96		13.25	8.06	550.25
9	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：2.5*1.78 2. 防火等级：甲级防火门	m <sup>2</sup>	借8-15	70.98	457.96		13.25	8.06	550.25
10	011715001001	开孔(打洞)	1. 开孔直径350mm 2. 一楼、二楼女厕所洗手池上方各一个排烟窗口	个	BB008		200				200
11	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴大理石地砖	m <sup>2</sup>	借11-56	46.67	36.64	0.68	8.86	5.39	98.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（住院综合楼改扩建项目）- 内一科消防改造设施

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	011203003001	块料墙、柱面	1. 铺贴墙面砖 1. 排气扇2台 2. 安装插座2个 3. 线槽板4支 4. 4m <sup>2</sup> 铜芯线	m <sup>2</sup>	借12-57	70.63	69.08	0.72	13.34	8.12	161.89
13	030701003001	换气扇	1. 排气扇2台 2. 安装插座2个 3. 线槽板4支 4. 4m <sup>2</sup> 铜芯线	台	4-15-73;4-14-382;4-13-65;4-12-108	367.6	176.87		70.68	46.54	661.69
14	030912001001	手提式灭火器	1. 名称：手提式灭火器4kg	具	9-1-99	2.59	80.06	0.27	0.5	0.33	83.75
		应急照明									
15	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：安全出口双向指示牌	套	9-5-14	49.06	27.91	0.06	9.43	6.21	92.67
16	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：安全出口单向指示牌	套	9-5-14	49.06	22.91	0.06	9.43	6.21	87.67
17	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称、型号：应急灯	套	9-5-12	51.87	62.91	0.06	9.97	6.57	131.38
18	030412001001	电气配管	1. 材质：防火镀锌管 2. 规格：20 3. 配置形式及部位：明配	m	补子目		10				10
19	030412003001	电气配线	1. 名称：应急照明线 2. 规格、型号：2.5mm <sup>2</sup>	m	4-13-1	0.93	0.15		0.18	0.12	1.38
		自动报警									
20	030905001001	点型探测器	1. 名称：普通型感烟探测器	个	9-4-1	52.73	28.75	0.16	10.14	6.68	98.46
		专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	BM9; BM4	172.29	185.34	37.06	33.13	21.81	449.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收改造项目（公租房住宅楼）- 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:1.47*1.8m 2. 防火等级:甲级防火窗	m2	7.94	433.45	3441.59
2	01B001	金属防护网拆除	1. 名称:金属防护网拆除3处	m2	7.94	150.00	1191.00
合 计							4632.59



# 措施项目清单计价表

工程名称：岚皋县中医医院已交楼消防未验收  
改造项目（公租房住宅楼）- 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					86.80
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	70.45	70.45
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	7.18	7.18
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2.87	2.87
4	011801002001	二次搬运费		项	1	3.79	3.79
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2.51	2.51
二		专业措施					
合 计							86.8









