

采购清单

采购单位	陕西省考古研究院		备案函号	ZCBN-省本级-2026-01900			
项目名称	秦东陵一号大墓陵园环境整治						
政府预算资金	¥ 8,670,000.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	秦东陵一号大墓陵园环境整治	8,670,000.00	1	项	8,670,000.00	<p>一、道路及广场设计 为了满足临时考古发掘工作大棚及后续拟建配套考古保护中心临时建筑防火要求，沿大棚设置一圈宽6m的沥青/混凝土道路，作为内部使用及消防通道，大棚东、南、西、北四个入口处设置小型广场与环形道路相接。以现有南入口混凝土道路(村道)和西北角新修沥青道路为主要出入口与外部联系，再结合拟建配套考古保护中心临时建筑出入口设置小型广场及停车场，满足考古工作使用需求即可。</p> <p>二、围墙设计 对现有砖砌围墙进行整治美化;对未闭合部分，采用原砖砌形式补全，场地内局部地面高差较大部分采用铁艺围栏进行隔离美化。</p> <p>三、绿化设计 主要以地被、乔灌木为主，搭配营造自然舒适的景观效果。乔木以当地石榴树、黄桷、白皮松、樱花等为主，且保留场地内有景观价值的乔木;以草坪做大面积绿化，再搭配一些灌木球形成片状绿地景观效果。配套绿化喷淋浇灌设施。</p> <p>四、场地排水设计 沿场地内新设计的环形道路外侧设置雨水管网及排水沟，结合考古工作大棚外侧排水沟形成场地内有组织排水系统，将场地内雨水自渗加收集，统一排至场地内西侧原有排水渠。</p> <p>五、土方平衡 场地内考古发掘堆积的土方在秦东陵一号陵园一号大墓围墙内填挖平衡。设计范围内整体地形呈现东高西低的趋势，场地高差约16米，本区域最低点位于</p>

							<p>场地西侧，本区域最高点位于场地东侧。基于用地条件，该用地竖向设计应服从总体布局的要求，场地整体基本保持原有地形，对局部地形进行调整。依据整个场地内遗址的分布以及用地条件，结合遗址本体保护展示工程、景观营造、土方平衡、排水方向等因素进行总体填挖平衡施工。</p> <p>六、配套给水、消防、电力、监控 沿室外环形道路布设给水、消防环管及消火栓，消防一体化泵站，用于应对突发情况。室外配套敷设强、弱电系统，连接文物保护中心及文物库房。路灯、监控围绕室外道路设置。</p> <p>七、北侧新大门 北侧新大门建筑面积共30m²，基础采用混凝土筏板基础，建筑主体为框架结构，屋面为混凝土平屋顶，大门设备采用电动伸缩门。</p> <p>八、该项目为设计、施工一体化。</p>
2							
3							
4							
5							