

工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
|------|--------------------------|------|-------|
| 1 | 取水口工程 | | |
| 1.1 | 土方开挖 | m³ | 5 |
| 1.2 | 石方开挖 | m³ | 2 |
| 1.3 | C20 砼坝体 | m³ | 12.4 |
| 1.4 | C20 砼垫层 | m³ | 2.7 |
| 1.5 | M7.5 浆砌石导流墙及防渗墙 | m³ | 3.6 |
| 1.6 | 木模板 | m² | 22 |
| 1.7 | 材料二次倒运（运距 2000m） | kg | 37726 |
| 2 | 引水明涵工程 | | |
| 2.1 | 石方开挖 | m³ | 3 |
| 2.2 | C20 砼明涵及底板 | m³ | 5.5 |
| 2.3 | C25 钢筋砼盖板预制 | m³ | 0.3 |
| 2.4 | 滤料铺筑 | m³ | 0.12 |
| 2.5 | M10 水泥砂浆抹面 | m² | 8 |
| 2.6 | 木模板 | m² | 10 |
| 2.7 | 钢筋制安 | t | 0.035 |
| 2.8 | 拦污栅（2 道） | 道 | 2 |
| 2.9 | 材料二次倒运（运距 2000m） | kg | 13920 |
| 3 | 5m3 过滤池 | | |
| 3.1 | 土方开挖 | m³ | 4.2 |
| 3.2 | 石方开挖 | m³ | 2.8 |
| 3.3 | 建筑物基础土方回填 | m³ | 4.5 |
| 3.4 | 现浇 C25 钢筋砼底板 | m³ | 1.4 |
| 3.5 | 现浇 C25 钢筋砼池壁 | m³ | 5.9 |
| 3.6 | 现浇 C25 钢筋砼盖板 | m³ | 0.35 |
| 3.7 | 预制 C25 钢筋砼滤板 | m³ | 0.16 |
| 3.8 | C15 砼垫层 | m³ | 1.07 |
| 3.9 | 内外壁及池底 M10 防水砂浆粉刷（2cm 厚） | m² | 65 |
| 3.10 | 钢筋制安 | t | 0.58 |
| 3.11 | 模板 | m² | 35.2 |
| 3.12 | M7.5 砖支墩以及隔墙 | m³ | 1.6 |
| 3.13 | 滤料 | m³ | 1.2 |

工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
|--------|-------------------------|----------------|-------|
| 3.14 | Φ800 检修孔 | 处 | 1 |
| 3.15 | 通气孔 | 处 | 1 |
| 3.16 | 爬梯 | 步 | 2 |
| 3.17 | 砖砌阀门井 | 座 | 2 |
| 3.18 | 材料二次倒运（运距 2000mm） | kg | 26623 |
| 4 | 引水管工程 | | |
| 4.1 | DN110mmPE 管 1.6mpa（含安装） | m | 1920 |
| 4.2 | 管槽土方开挖 | m ³ | 347.2 |
| 4.3 | 管槽石方开挖 | m ³ | 148.8 |
| 4.4 | 管槽土石方回填 | m ³ | 496 |
| 4.5 | 配套管件 | % | 5 |
| 4.6 | C30 砼路面拆除 | m ³ | 32 |
| 4.7 | C30 砼路面恢复 | m ² | 174 |
| 5 | 100m ³ 蓄水池 | | |
| 5.1 | 土方开挖 | m ³ | 256.8 |
| 5.2 | 石方开挖 | m ³ | 171.2 |
| 5.3 | 土石方回填 | m ³ | 298 |
| 5.4 | C15 砼垫层 | m ³ | 5 |
| 5.5 | C25 底板砼 | m ³ | 13.93 |
| 5.6 | C25 砼池壁 | m ³ | 28.4 |
| 5.7 | C25 顶板砼 | m ³ | 7.92 |
| 5.8 | M7.5 浆砌石基础处理垫层 | m ³ | 55.2 |
| 5.9 | 钢筋制作安装 | t | 6.39 |
| 5.10 | 检修孔 | 处 | 1 |
| 5.11 | 通气孔 | 处 | 1 |
| 5.12 | E 型吸水坑 | 个 | 1 |
| 5.12.1 | 土方开挖 | m ³ | 2 |
| 5.12.2 | 石方开挖 | m ³ | 3 |
| 5.12.3 | C15 砼坑壁回填 | m ³ | 6 |
| 5.12.4 | C25 钢筋砼坑壁 | m ³ | 2.3 |
| 5.12.5 | 钢筋制安 | t | 0.3 |
| 5.12.6 | 木模板 | m ² | 6 |

工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
|------|----------------------------|------|-------|
| 5.13 | 爬梯 | 步 | 2 |
| 5.14 | 水管吊架 | 个 | 1 |
| 5.15 | 木模板 | m² | 251 |
| 5.16 | 喇叭口支架 | 个 | 1 |
| 5.17 | 喇叭口（DN100*125mm） | 个 | 2 |
| 5.18 | DN100mm90 度钢制弯头 | 个 | 3 |
| 5.19 | 砖砌阀门井 | 座 | 3 |
| 5.20 | DN100mm 钢管 | m | 12 |
| 5.21 | 计量设施（DN50mm）及附件 | 套 | 1 |
| 6 | 田间工程 | | |
| 6.1 | DN90mmPE 管（1.6mpa 含安装） | m | 1000 |
| 6.2 | DN63mmPE 管（1.6mpa 含安装喷灌支管） | m | 2970 |
| 6.3 | DN32mm 镀锌喷灌管（1.6mpa 含安装） | m | 100 |
| 6.4 | DN32mm 喷头 | 个 | 50 |
| 6.5 | 喷头支架（DN32mm 镀锌钢管） | 个 | 50 |
| 6.6 | 成品树脂阀门井 | 个 | 36 |
| 6.7 | C20 砼支架固定墩(0.3*0.3*0.6) | m³ | 2.7 |
| 6.8 | 管槽土方开挖 | m³ | 571.8 |
| 6.9 | 管槽石方开挖 | m³ | 381.2 |
| 6.10 | 管槽土石方回填 | m³ | 953 |
| 6.11 | 配套管件 | % | 5 |

