

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	147.033	147.033											
1051001	机械工	工日	105.89	9.056	9.056											
2001002	HRB400钢筋	t	4580.2	1.606	1.606											
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	4.043	4.043											
2003005	钢板（Q235，δ＝5～40mm）	t	6734.51	0.197	0.197											
2003015	钢管立柱	t	7637.17	7.94	7.94											
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	8850	18.029	18.029											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6.06	43.456	43.456											
2009013	螺栓（混合规格）	kg	9.16	706.86	706.86											
3003002	汽油（92号）	kg	7.93	95.309	95.309											
3005002	电	kW·h	0.75	434.62	434.62											
3005004	水	m3	2.64	79.8	79.8											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	140.8	35.106	35.106											
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	135.35	25.092	25.092											
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	116.35	30.529	30.529											
5509001	32.5级水泥	t	450.23	20.136	20.136											
6007004	反光膜	m2	212.57	5.885	5.885											
7801001	其他材料费	元	1	87.667	87.667											
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	335.07	2.909	2.909											
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	458.46	1.071	1.071											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	175.28	5.076	5.076											
8099001	小型机具使用费	元	1	433.571	433.571											

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															5305.06	
2	101	通则															2084.31	
3	101~1	保险费															2084.31	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													1127.26	1127.26
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													957.05	957.05
6	102	工程管理															3220.75	
7	102~3	安全生产费	总额	1													3220.75	3220.75
8		清单 第600章 安全设施及预埋管线			181436.94		15569.26	258141.93	2788.98	276500.16				5513.81	13462.62	26592.89	322075.44	
9	602	护栏			181436.94		15569.26	258141.93	2788.98	276500.16				5513.81	13462.62	26592.89	322075.44	
10	602~3	波形梁钢护栏			181436.94		15569.26	258141.93	2788.98	276500.16				5513.81	13462.62	26592.89	322075.44	
11	~a	波形梁护栏（Gr-D-2C）（含弯头）	m	502	64012.02		6676.95	88592.44	1035.67	96305.07				2348.28	4749.69	9306.27	112709.04	224.52
12	~b	波形梁护栏（Gr-D-4C/E）（含弯头）	m	1356	117424.91		8892.31	169549.49	1753.3	180195.1				3165.53	8712.93	17286.62	209366.4	154.4
合计					181436.94		15569.26	258141.93	2788.98	276500.16				5513.81	13462.62	26592.89	327380.5	

编制：10816278

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

序号	工程类别	措施费（%）												企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物（绿化）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物（一般）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物（室内）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物（桥梁）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物（设备安装）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构(一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	波形梁护栏（Gr-D-2C）（含弯头）																		1126.27	49.27	510.34	64.06	598.33	2348.28
2	波形梁护栏（Gr-D-4C/E）（含弯头）																		1518.24	66.42	687.95	86.35	806.57	3165.53
3	合计：																		2644.51	115.7	1198.29	150.41	1404.9	5513.81

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）
编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	335.07	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	458.46	
3	HRB400钢筋	t	2001002	4580.2		21	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	175.28	
4	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		22	小型机具使用费	元	8099001	1	
5	钢板Q235，δ=5～40mm	t	2003005	6734.51		23	定额基价	元	1999	1	
6	钢管立柱	t	2003015	7637.17							
7	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	8850							
8	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.06							
9	螺栓混合规格	kg	2009013	9.16							
10	汽油92号	kg	3003002	7.93							
11	电	kW·h	3005002	0.75							
12	水	m3	3005004	2.64							
13	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	140.8							
14	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	135.35							
15	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	116.35							
16	32.5级水泥	t	5509001	450.23							
17	反光膜	m2	6007004	212.57							
18	其他材料费	元	7801001	1							

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）
 编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇洪阳村）

序号	代号	机械名称	台班单价（元）	不变费用(元)		可变费用（元）																		车船税	合计
				调整系数：	机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
					1.0		105.89元/工日		--元/kg		7.93元/kg		--元/kg		--元/t		0.75元/kw.h		--元/m3		--元/kg				
					定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
1	8007001	装载质量2t以内载货汽车	335.07	68.87	68.87	1	105.89			20.14	159.71												0.6	266.2	
2	8007003	装载质量4t以内载货汽车	458.46	79.56	79.56	1	105.89			34.29	271.92												1.09	378.9	
3	8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机	175.28	5.17	5.17	1	105.89									85.62	64.22							170.11	