

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第600章 安全设施及预埋管线								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	136.549	19.102	117.447										
1051001	机械工	工日	105.89	8.311	0.767	7.544										
2001002	HRB400钢筋	t	3750.36	1.231		1.231										
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	7.398	7.398											
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	3.098		3.098										
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3547.01	0.16		0.16										
2003015	钢管立柱	t	8055.65	6.481		6.481										
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	7252.78	17.907		17.907										
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.73	35.184		35.184										
2009013	螺栓（混合格格）	kg	7.35	702.108		702.108										
2009030	铁钉（混合格格）	kg	4.7	0.274	0.274											
3003002	汽油（92号）	kg	8.29	84.295		84.295										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.44	15.343	15.343											
3005002	电	kW·h	0.85	360.365	8.841	351.524										
3005004	水	m3	2.72	81.736	19.18	62.556										
4003001	原木（混合格格）	m3	1283.19	0.082	0.082											
4003002	锯材（中板δ=19~35mm,中方混合格格）	m3	1504.42	0.055	0.055											
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m	6.41	4.932	4.932											
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	0.493	0.493											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	110	36.713	10.659	26.055										
5505005	片石（码方）	m3	60	31.51	31.51											
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	100	43.602		43.602										

编制：10816278

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第600章 安全设施及预埋管线								辅助生产	%	数量
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	100	0.301	0.301											
5509001	32.5级水泥	t	430	19.361	2.611	16.749										
6007004	反光膜	m2	170.94	6.996		6.996										
7801001	其他材料费	元	1	81.031	9.59	71.441										
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	831.67	0.031	0.031											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	586.8	0.274	0.274											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1192.06	0.005	0.005											
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	512.34	0.01	0.01											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	137.4	0.411	0.411											
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.32	2.374		2.374										
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	470.8	1.064		1.064										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	183.84	4.106		4.106										
8099001	小型机具使用费	元	1	352.649		352.649										

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															4808.42	
2	101	通则															1893.28	
3	101~1	保险费															1893.28	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													874.54	874.54
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													1018.74	1018.74
6	102	工程管理															2915.14	
7	102~3	安全生产费	总额	1													2915.14	2915.14
8		清单 第200章 路基			18971.1		14640.8	4536.59	254.26	19431.66		82.2	227.79	701.89	1430.66	1968.68	23843.62	
9	202	场地清理			12618.08		12618.08			12618.08					936.26	1219.89	14775.04	
10	202~3	拆除结构物			12618.08		12618.08			12618.08					936.26	1219.89	14775.04	
11	~d	拆除示警桩	根	272	12618.08		12618.08			12618.08					936.26	1219.89	14775.04	54.32
12	209	挡土墙			6353.02		2022.72	4536.59	254.26	6813.58		82.2	227.79	701.89	494.39	748.79	9068.58	
13	209~3	砌体挡土墙			6353.02		2022.72	4536.59	254.26	6813.58		82.2	227.79	701.89	494.39	748.79	9068.58	
14	~a	M7.5浆砌片石挡墙	m3	27.4	6353.02		2022.72	4536.59	254.26	6813.58		82.2	227.79	701.89	494.39	748.79	9068.58	330.97
15		清单 第600章 安全设施及预埋管线			165696.46		12436.43	208514.39	2421.02	223371.84		1112.2	3994.92	4415.27	12673.63	22101.11	267669.96	
16	602	护栏			165696.46		12436.43	208514.39	2421.02	223371.84		1112.2	3994.92	4415.27	12673.63	22101.11	267669.96	
17	602~3	波形梁钢护栏			165696.46		12436.43	208514.39	2421.02	223371.84		1112.2	3994.92	4415.27	12673.63	22101.11	267669.96	
18	~a	波形梁护栏（Gr-D-2C）（含弯头）	m	108	13438.18		1527.71	16213.34	230.44	17971.5		98.61	338.44	535.97	1029.54	1797.67	21771.72	201.59

编制：10816278

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方								0.521	0.224	0.224	0.521	2.747					2.747	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方								0.47	0.176	0.176	0.47	2.792					2.792	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输								0.154	0.157	0.157	0.154	1.374					1.374	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569					3.569	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I (绿化)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II								1.537	0.333	0.333	1.537	4.726					4.726	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 III(一般)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 III(室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 III(桥梁)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 III(设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥								1.677	0.389	0.389	1.677	4.143					4.143	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：10816278

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）
编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	110	
3	HRB400钢筋	t	2001002	3750.36		21	片石码方	m3	5505005	60	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		22	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	100	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	100	
6	钢板Q235, δ=5~40mm	t	2003005	3547.01		24	32.5级水泥	t	5509001	430	
7	钢管立柱	t	2003015	8055.65		25	反光膜	m2	6007004	170.94	
8	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	7252.78		26	其他材料费	元	7801001	1	
9	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73		27	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	831.67	
10	螺栓混合格格	kg	2009013	7.35		28	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	586.8	
11	铁钉混合格格	kg	2009030	4.7		29	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1192.06	
12	汽油92号	kg	3003002	8.29		30	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y- 10/12	台班	8001080	512.34	
13	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.44		31	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.4	
14	电	kW·h	3005002	0.85		32	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	342.32	
15	水	m3	3005004	2.72		33	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	470.8	
16	原木混合格格	m3	4003001	1283.19		34	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	8015028	183.84	
17	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格格	m3	4003002	1504.42		35	小型机具使用费	元	8099001	1	
18	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	6.41		36	定额基价	元	1999	1	

编制：10816278

复核：

