

2025年洋县龙亭镇黄索溪村基质
蓝莓栽培基地建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场地土方		
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 开挖方式：机械开挖，场内倒运 3. 运距50m	m3	2665.8
2	010103001001	利用土方回填 【项目特征】 1. 土质要求：利用挖方 2. 机械回填，压实	m3	2808.4
3	010103001002	借土回填 【项目特征】 1. 土质要求：素土 2. 机械回填，压实 3. 借土运距：3km	m3	142.6
		挡墙		
4	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 基础类型：挡墙基础 2. 机械挖土，坑边堆土	m3	439.67
5	010103001003	土(石)方回填 【项目特征】 1. 机械回填压实	m3	293.27
6	010305001001	石基础 【项目特征】 1. 石料种类、规格：片石 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	183.73
7	010305004001	石挡土墙 【项目特征】 1. 石料种类、规格：片石 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	549.21
8	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	1229.77
9	010703003001	砂浆防水(潮) 【项目特征】 1. 20mm厚M10防水砂浆抹面 2. 部位：水沟	m2	448.72
10	010306002001	砖地沟、明沟 【项目特征】 1. 砖种类、规格：页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	17.01
11	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌 3. 部位：水沟铺底	m3	10

分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	010702004001	泄水孔 【项目特征】 1. PVC排水管 2. 规格：DN100	m	189.96
13	010703004001	伸缩缝 【项目特征】 1. 2cm厚聚乙烯泡沫板	m ²	77.65
		40m ³ 蓄水池及设备用房		
14	010101003002	挖基础土方 【项目特征】 1. 基础类型：蓄水池基础 2. 机械挖土，坑边堆土 3. 清单工程量含放坡及工作面的量	m ³	118.54
15	010103001004	土(石)方回填 【项目特征】 1. 机械回填压实	m ³	49.8
16	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m ³	11.2
17	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30 P8 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m ³	4.91
18	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 墙厚度：240mm 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 混凝土拌和料要求：现浇混凝土	m ³	11.83
19	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 混凝土拌和料要求：现浇混凝土	m ³	3.87
20	010405003002	平板 【项目特征】 1. 板厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：现浇混凝土	m ³	3.09
21	010407002001	散水 【项目特征】 做法详见图集 陕09J01 散2 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 100厚砂夹石垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4%	m ²	6.34

分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.017
23	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.61
24	010416001003	砌体加固筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.054
25	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 做法详见图集 陕09J01 内1 1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底	m ²	42.21
26	020201001003	墙面一般抹灰 【项目特征】 做法详见图集 陕09J01 外10 1. 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	30.28
27	020201001004	墙面一般抹灰 【项目特征】 做法详见图集 陕09J01 裙1 1. 5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光 2. 7厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	17.12
28	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型：钢制防盗门 2. 尺寸：900*2100mm	樘	1
29	020406007001	塑钢窗 【项目特征】 1. 窗类型：塑钢中空推拉窗 2. 尺寸：1500*1500mm	樘	2
30	020406008001	金属防盗窗 【项目特征】 1. 窗类型：不锈钢防护网 2. 尺寸：1500*1500mm	樘	2
31	020507001001	刷喷涂料 【项目特征】 1. 内墙涂料两遍	m ²	43.75
32	020507001002	刷喷涂料 【项目特征】 1. 外墙涂料两遍	m ²	31.65
		配电柜基础		
33	010401004001	设备基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m ³	0.73

措施项目清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：室外给水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：室外电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：大棚钢构件

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		80*18m大棚（2座）		
1	010601001001	钢屋架 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ32×1.2mm、30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：拱杆、斜拉杆	t	13.636
2	010603003001	钢管柱 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*50*3mm、Φ60*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：立柱	t	3.357
3	010606001001	钢支撑 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：棚头撑杆	t	0.161
4	010606002001	钢檩条 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ25*2mm、40*60*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：中拉杆	t	3.199
5	010606002002	卷膜杆 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ25*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km	t	0.363
6	020402004001	棚门 【项目特征】 1. 方钢管棚门 2. 尺寸：2000*2000mm	樘	4
7	AB001	卡槽 【项目特征】 1. 规格型号：镀铝锌1.0mm厚卡槽+卡簧	m	1405.2
8	AB002	PO膜 【项目特征】 1. 规格型号：15丝	m ²	4088.64
9	AB003	荷兰网 【项目特征】 1. 部位：顶部风口荷兰网	m ²	489.6

分部分项工程量清单

工程名称：大棚钢构件

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	AB004	防雨棉被 【项目特征】 1. 规格型号：轻型防雨棉被七层	m ²	3832.64
11	AB005	防虫网 【项目特征】 1. 部位：侧风口防虫网	m ²	480
12	AB006	手动卷膜器 【项目特征】 1. 手动卷膜器购置安装 2. 暂定综合单价：200元/套	套	4
13	AB007	卷帘机 【项目特征】 1. 名称：侧置卷帘机 2. 型号：1500W-220V	台	4
14	AB008	温室卷杆 【项目特征】 1. Φ 76钢管， Φ 8钢筋焊接，法兰对接 2. 暂定综合单价：35元/m	m	320
		72*18m大棚（1座）		
15	010601001002	钢屋架 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号： Φ 32 \times 1.2mm、30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：拱杆、斜拉杆	t	6.165
16	010603003002	钢管柱 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*50*3mm、 Φ 60*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：立柱	t	1.554
17	010606001002	钢支撑 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：棚头撑杆	t	0.081
18	010606002003	钢檩条 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号： Φ 25*2mm、40*60*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：中拉杆	t	1.44

分部分项工程量清单

工程名称：大棚钢构件

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	010606002004	卷膜杆 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ25*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km	t	0.163
20	020402004002	棚门 【项目特征】 1. 方钢管棚门 2. 尺寸：2000*2000mm	樘	4
21	AB009	卡槽 【项目特征】 1. 规格型号：镀铝锌1.0mm厚卡槽+卡簧	m	638.6
22	AB010	PO膜 【项目特征】 1. 规格型号：15丝	m ²	1853.12
23	AB011	荷兰网 【项目特征】 1. 部位：顶部风口荷兰网	m ²	220.32
24	AB012	防雨棉被 【项目特征】 1. 规格型号：轻型防雨棉被七层	m ²	1737.92
25	AB013	防虫网 【项目特征】 1. 部位：侧风口防虫网	m ²	216
26	AB014	手动卷膜器 【项目特征】 1. 手动卷膜器购置安装 2. 暂定综合单价：200元/套	套	2
27	AB015	卷帘机 【项目特征】 1. 名称：侧置卷帘机 2. 型号：1500W-220V	台	2
28	AB016	温室卷杆 【项目特征】 1. Φ76钢管，Φ8钢筋焊接，法兰对接 2. 暂定综合单价：35元/m	m	144
		28*12m大棚（1座）		
29	010601001003	钢屋架 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ32×1.2mm、30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：拱杆、斜拉杆	t	1.956
30	010603003003	钢管柱 【项目特征】	t	0.418

分部分项工程量清单

工程名称：大棚钢构件

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*50*3mm、Φ60*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：立柱		
31	010606001003	钢支撑 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：30*75*3mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：棚头撑杆	t	0.06
32	010606002005	钢檩条 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ25*2mm、40*60*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km 5. 部位：中拉杆	t	0.222
33	010606002006	卷膜杆 【项目特征】 1. 型钢材质：热镀锌钢管 2. 规格型号：Φ25*2mm 3. 钢构件制作、运输、安装 4. 构件运距：5km	t	0.064
34	020402004003	棚门 【项目特征】 1. 方钢管棚门 2. 尺寸：2000*2000mm	樘	4
35	AB017	卡槽 【项目特征】 1. 规格型号：镀铝锌1.0mm厚卡槽+卡簧	m	275.7
36	AB018	PO膜 【项目特征】 1. 规格型号：15丝	m ²	602.6
37	AB019	荷兰网 【项目特征】 1. 部位：顶部风口荷兰网	m ²	85.68
38	AB020	防雨棉被 【项目特征】 1. 规格型号：轻型防雨棉被七层	m ²	557.8
39	AB021	防虫网 【项目特征】 1. 部位：侧风口防虫网	m ²	84
40	AB022	手动卷膜器 【项目特征】 1. 手动卷膜器购置安装	套	2

措施项目清单

工程名称：大棚钢构件

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
二	建筑工程		
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

