

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第1页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	020401003001	大门拆除 【项目特征】 1. 门类型：型钢铁艺大门 2. 外围尺寸：3600*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
2	020401003002	木门联窗拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门联窗 2. 外围尺寸：门900*2700mm 窗1100*1800mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	11.0000
3	020401003003	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1000*2100mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
4	020401003004	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：900*2100mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
5	020401003005	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1200*2600mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
6	020401003006	窗户拆除 【项目特征】 1. 窗类型：木质型钢窗 2. 外围尺寸：1500*1800mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	14.0000
7	010302001001	砖砌杂物间拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖砌杂物建房屋 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	15.5550
8	010302001002	砼坡道拆除 【项目特征】 1. 拆除原15cm厚混凝土坡道 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	11.0600
9	010302001003	钢筋砼雨棚拆除 【项目特征】 1. 拆除原1、2楼钢筋砼雨棚 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	1.8000
10	010302001004	砖墙拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	6.3000
11	010803001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	233.0696

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第2页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	020101001001	铲除原水泥地面 【项目特征】 1、铲除原水泥砂浆地面 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	18.1404
13	020101001002	铲除原水泥墙面 【项目特征】 1、铲除原水泥砂浆墙面基层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	25.7800
14	020201002001	铲除原瓷砖面层（外墙面） 【项目特征】 1、铲除原破损瓷砖面层及水泥砂浆基层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	53.5455
15	020201002002	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1、铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	1574.4819
16	补001001	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	46.1550
		改造工程部分		
17	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 人工挖土，综合土，不外运 2. 场内堆放，现场倒运，距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 运输	m3	21.6600
18	010103001001	砂石垫层 【项目特征】 1. 土质要求:砂砾石垫层 2. 夯填（碾压）:夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	7.2200
19	010103001002	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填（碾压）:夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	8.4640
20	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:120 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.4630

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	010304001002	多孔砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度、类型:120mm、内墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	11. 8147
22	010304001003	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5. 0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1. 2567
23	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4. 5000
24	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20砼 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1. 1560
25	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 砼强度等级: C25 2. 砼拌和料要求: 商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	2. 0512
26	010402001002	造型柱 【项目特征】 1. 柱高度: 层高3. 6m以内 2. 柱截面尺寸: 断面周长1. 80m以上 3. 砼强度等级: C30 4. 砼拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	3. 4800
27	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	1. 2608
28	010410003001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 接头灌缝、养护	m3	0. 4987

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
29	010405006001	栏板 【项目特征】 1. 屋面新做栏板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.1572
30	010405006002	造型挑檐 【项目特征】 1. 檐口造型 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	2.1605
31	010407001001	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.9974
32	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.0820
33	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.4890
34	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.2860
35	010416001004	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ16-20 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.5800
36	010416001005	植筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:Φ8	根	21.0000
37	010603003001	钢管柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:镀锌方管80*80*3mm 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.1600
38	010407002001	坡道 【项目特征】 1. 25 厚1:2性水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿形礅嚓 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 60厚C20 混凝土 4. 60厚中砂铺垫 5. 素土夯实	m2	11.0615

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	020101001003	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚岩棉板保温层 5. 现状屋面板, 原有找坡层 (不做处理)	m2	233.0696
40	020102002001	块料楼面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. (1.5+1.5)厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处20坡向地漏, 一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土(预制)楼板	m2	18.1404
41	020102002002	木地板楼面-办公室 【项目特征】 1. 8厚企口强化复合木地板 (企榫涂胶粘结) 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 现状钢筋砼楼板	m2	118.4910
42	020102002003	块料地面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5+1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处20坡向地漏, 一次抹平 6. 素水泥砂浆一遍 7. 80 厚C20 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	18.1404
43	020102002004	木地板地面-办公室 【项目特征】 1. 8厚企口强化复合木地板 (企榫涂胶粘结) 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 20厚1:25水泥砂浆找平, 压实抹光 (现状地面局部破损部位修复)	m2	94.2975
44	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	23.2560
45	020107001001	不锈钢栏杆 【项目特征】 1. 型钢栏杆, 高1200mm, 竖向栏杆间距100, 水平抗荷载能力不小于15KN/M	m	19.1650
46	020107001002	不锈钢栏杆 【项目特征】 1. 型钢栏杆, 高300mm, 原栏板顶部加高	m	23.0000
47	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	130.5080
48	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 25厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. ϕ 6@200双向钢筋网片	m2	25.7800
49	020201002003	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	288.4660

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
50	020201002004	墙面装饰抹灰-原瓷砖外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理5厚聚合物防水抗裂砂浆（压入耐碱网格布） 4. 制专业界面剂一遍（防水）压入15厚Ma10水泥砂浆找平 5. Φ1.2钢丝网，网目20*20，Φ8尼龙锚栓固定L=60，双向间距400	m2	53.5455
51	020201002005	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	765.6843
52	020204003001	块料内墙面-卫生间 【项目特征】 1. 1:1彩色水泥细砂浆勾缝 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	181.1640
53	020301001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料，封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	349.3959
54	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1.0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距1200用吊杆联结后找平Φ8 钢筋吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距1200 5. 板底面清理干净	m2	36.2808
55	020402001001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型:钛镁合金卫生间门,底部安装通风百叶 2. 框材质、外围尺寸:800*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
56	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	11.0000
57	020402006002	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢制防盗门、安装门禁、人脸识别系统 2. 框材质、外围尺寸:3630*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	020402006003	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
59	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:800*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000
60	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	14.0000
61	020406001003	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
62	020406004001	空调百叶格栅 【项目特征】 1. 空调百叶格栅, 采用膨胀螺栓锚固与墙体上 2. 其余详见图纸设计	m2	17.4000
63	020605001001	玻璃雨棚 【项目特征】 1. 玻璃品种: 8+1.53PVB+8钢化夹胶玻璃 2. 250B型不锈钢驳接爪 3. 箱型檩条40*40*3*3	m2	13.6130
64	补001002	墙体开洞 【项目特征】 1. 原砖墙开空调穿墙套管洞 Φ 75	个	11.0000
65	020107001003	不锈钢防护网 【项目特征】 1. 不锈钢防护网, 型材壁厚不小于1.2mm竖向栏杆间距不大于110, 横杆与立杆应全部焊接, 水平抗荷载不小于15KN/M	m2	90.9300
66	020607002001	亚克力发光字 【项目特征】 1. 字体规格:0.5m2以内, 其他面	个	7.0000
67	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板1m2以内 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	2.8800
68	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 卫生间高强度塑料隔断	m2	25.4560
69	010302006001	卫生间蹲台 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	12.8720

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第8页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原水电拆除		
1	补A01001	原水电拆除+线路开槽 【项目特征】 1. 原水管拆除 2. 原电线拆除 3. 改造水电路开槽 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输 3. 垃圾下楼	项	1.0000
		给水		
2	030701005001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN50 【工程内容】 1. 阀门安装	个	3.0000
3	030701005002	截止阀 【项目特征】 1. 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
4	030801005001	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	6.3420
5	030801005002	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	19.9080
6	030801005003	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.7760
7	030801005004	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	5.4330
8	030803001001	双止回阀倒流逆止器 【项目特征】 1. 类型:双止回阀倒流逆止器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:50 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第9页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	030803018001	柔性套管 【项目特征】 1. 型号: DN50 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
11	030804003001	洗手盆 【项目特征】 1. 组装形式: 普通冷水嘴 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	4.0000
12	030804005001	拖把池 【项目特征】 1. 材质: 陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	2.0000
13	030804012001	蹲便器 【项目特征】 1. 材质: 陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	8.0000
14	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质: 陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2.0000
		排水		
15	030801005005	排水管 【项目特征】 1. 材质: PVC管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	75.4500
16	030801005006	排水管 【项目特征】 1. 材质: PVC管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	14.6900
17	030801005007	排水管 【项目特征】 1. 材质: PVC管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	27.3600
18	030803018002	柔性套管 【项目特征】 1. 型号: DN50 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第10页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:DN75 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
20	030804018001	地面扫除口 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:DN80 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000
21	030803018003	柔性套管 【项目特征】 1. 型号:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第11页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 1AL 【项目特征】 1. 规格:450*650*120 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 2AL 【项目特征】 1. 规格:450*650*120 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	应急照明配电箱 【项目特征】 1. 规格:400*500*150 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
4	030209001001	总等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
		配管配线		
5	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV5*16 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	13.8000
6	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN80 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	8.0000
7	030208003002	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:PC 2. 规格:DN32 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	4.0000
8	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	280.5800
9	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	428.0100

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第12页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2. 5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	858. 2400
11	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路4mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1317. 2400
12	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV): 1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1. 0000
		用电器具		
13	030213003001	疏散指示灯 【项目特征】 1. 据地0. 5m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4. 0000
14	030213003002	楼层标示灯 【项目特征】 1. 门框上方0. 1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2. 0000
15	030213003003	疏散出口灯 【项目特征】 1. 门框上方0. 1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2. 0000
16	030213004001	单管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:单光荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	6. 0000
17	030213004002	双管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:双管荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	27. 0000
18	030213003004	防水防尘灯 【项目特征】 1. 名称:防水防尘灯 【工程内容】 1. 安装	套	2. 0000
19	030204031001	卫生间排气扇 【项目特征】 1. 名称:排气扇 【工程内容】 1. 安装	个	2. 0000
20	030213003005	自带红外感应灯 【项目特征】 1. 名称自带红外感应灯 【工程内容】 1. 安装	套	15. 0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第13页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030213003006	普通灯 【项目特征】 1. 名称:普通灯 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000
22	030213003007	应急照明灯 【项目特征】 1. 名称:应急照明灯 2. 安装高度:2.3m 【工程内容】 1. 安装	套	8.0000
23	030204031002	安全型二、三孔插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	45.0000
24	030204031003	安全型三孔插座(壁挂空调) 【项目特征】 1. 安装高度: 底边距地2.0米 【工作内容】 1. 安装	套	11.0000
25	030204031004	暗装双联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	6.0000
26	030204031005	暗装三联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	11.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第14页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	68.6490
2	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	144.3700
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:铜芯1.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	143.8900
4	031103022001	光纤束 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	501.7570
		设备		
5	031208008001	电视监控摄像设备 【项目特征】 1. 名称:摄像头 【工程内容】 1. 本体安装	台	5.0000
6	031103025001	电话插座 【项目特征】 1. 规格:电话插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	10.0000
7	031103025002	网络插座 【项目特征】 1. 规格:网络插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	10.0000
8	031103015001	网络前端箱 【项目特征】 1. 规格:网络前端箱 2. 内设交换机 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
9	031103015002	弱电分接箱 【项目特征】 1. 弱电分接箱 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼-消防工程

专业名称：【消防设备安装】

第15页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701001001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	10.3250
2	030701001002	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	54.8570
3	030701001003	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	10.5000
4	030701005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
5	030701005002	防污染倒流逆止器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
6	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
7	030701005004	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
8	030701011001	消防轻便水龙 【项目特征】 1. 型号:消防轻便水龙 2. 消防箱 【工程内容】 1. 安装 2. 密封性试验	个	4.0000
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	CB001	灭火器 【项目特征】 1. 规格: MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	套	8.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼土建工程

专业名称: **【建筑装饰专业】**

第16页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	020401003001	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1000*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	25.0000
2	020401003002	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：900*2100mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
3	020401003003	窗户拆除 【项目特征】 1. 窗类型：木质型钢窗 2. 外围尺寸：1800*1800mm:30樘 1800*900mm：6樘 1200*1800mm：24樘 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	60.0000
4	010302001001	讲台拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖砌水泥砂浆讲台 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	1.2840
5	010302001002	砖墙拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	10.5150
6	010803001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	371.6673
7	020102002001	铲除原水泥地面 【项目特征】 1、铲除原水泥砂浆地面 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	37.3302
8	020201002001	铲除原瓷砖面层（外墙面） 【项目特征】 1、铲除原破损瓷砖面层及水泥砂浆基层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	155.5484
9	020201002002	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1、铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	2694.2057
10	020101001001	铲除原水泥墙面 【项目特征】 1、铲除原水泥砂浆墙面基层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	49.2800
11	020604001001	栏杆拆除 【项目特征】 1、原型钢栏杆拆除 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m	31.0400

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第17页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	补001001	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	70.5150
		改造工程部分		
13	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:120 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m³	17.7849
14	010304001002	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m³	8.3524
15	010403004001	卫生间砼止水带 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇筑、养护	m³	0.5714
16	010403005001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 接头灌缝、养护	m³	0.5787
17	010407001001	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m³	2.2303
18	010407002001	坡道 【项目特征】 1. 25 厚1:2性水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿形礅嚓 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 60厚C20 混凝土 4. 60厚中砂铺垫 5. 素土夯实	m²	9.0750
19	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1120

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	020101001002	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚岩棉板保温层 5. 现状屋面板, 原有找坡层 (不做处理)	m2	371.6673
21	020101001003	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 20厚1:25水泥砂浆找平, 压实抹光 2. 现状地面局部破损部位修复 3. 现状混凝土地面	m2	591.8118
22	020102002002	块料地面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面 (撒适量清水) 3. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 1.5+1.5厚合成高分子涂膜结合层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处20坡向地漏, 一次抹平 6. 素水泥砂浆一遍 7. 80 厚C20 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	37.3302
23	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	56.3074
24	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	266.8159
25	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 25厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. $\Phi 6@200$ 双向钢筋网片	m2	49.2800
26	020201002003	墙面装饰抹灰-原瓷砖外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理5厚聚合物防水抗裂砂浆 (压入耐碱网格布) 4. 制专业界面剂一遍 (防水) 压入15厚Ma10水泥砂浆找平 5. $\Phi 1.2$ 钢丝网, 网目20*20, $\Phi 8$ 尼龙锚栓固定L=60, 双向间距400	m2	155.5484
27	020201002004	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	1544.4115
28	020201002005	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	523.5282
29	020204003001	块料内墙面-卫生间 【项目特征】 1. 1:1彩色水泥细砂浆勾缝 2. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	130.5240

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第19页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	020301001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0. 5:2. 5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍, 并用1:0. 5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	866. 6375
31	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1. 0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距1200用品件钢筋吊杆联结后找平Φ8 钢筋品杆, 双向中距1200, 吊杆上部与板底膨胀栓固定 3. 预制混凝土板可在板缝内预埋品环, 双向中距1200 4. 板底面清理干净	m2	37. 3302
32	020402005001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型: 钛镁合金卫生间门, 底部安装通风百叶 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2400mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2. 0000
33	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1050*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	25. 0000
34	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型: 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸: 1170*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	24. 0000
35	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型: 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸: 1800*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	27. 0000
36	020406001003	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型: 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸: 1800*900mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3. 0000
37	020107001001	不锈钢栏杆 【项目特征】 1. 型钢栏杆, 高1200mm, 竖向栏杆间距100, 水平抗荷载能力不小于15KN/M	m	31. 0400
38	补001002	墙体开洞 【项目特征】 1. 原砖墙开空调穿墙套管洞Φ75	个	25. 0000
39	020406004001	空调百叶格栅 【项目特征】 1. 空调百叶格栅, 采用膨胀螺栓锚固与墙体上 2. 其余详见图纸设计	m2	72. 0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	020107001002	不锈钢防护网 【项目特征】 1. 不锈钢防护网，型材壁厚不小于1.2mm竖向栏杆间距不大于110，横杆与立杆应全部焊接，水平抗荷载不小于15KN/M	m2	306.6400
41	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板1m2以内 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	2.2680
42	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 卫生间高强度塑料隔断	m2	23.6800
43	010302006001	卫生间蹲台 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	10.4300

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第21页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原水电改造		
1	补A01001	原水电拆除+线路开槽 【项目特征】 1. 原水管拆除 2. 原电线拆除 3. 改造水电路开槽 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输 3. 垃圾下楼	项	1.0000
		给水		
2	030801005001	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	17.3800
3	030801005002	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	3.3000
4	030801005003	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	4.2400
5	030801005004	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	9.8400
6	030801005005	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	8.9600
7	030804003001	洗手盆 【项目特征】 1. 组装形式:普通冷水嘴 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	4.0000
8	030804005001	拖把池 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第22页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030804012001	蹲便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	6.0000
10	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2.0000
11	030701005001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN50 【工程内容】 1. 阀门安装	个	4.0000
12	030803001001	双止回阀倒流逆止器 【项目特征】 1. 类型:双止回阀倒流逆止器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:50 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
13	030701005002	截止阀 【项目特征】 1. 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	3.0000
14	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
		排水		
15	030801005006	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	96.3900
16	030801005007	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	14.6900
17	030801005008	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	92.5600
18	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:DN80 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第23页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	030804018001	地面扫除口 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第24页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 1-APZ 【项目特征】 1. 规格:500*600*200 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 1-ALZ 【项目特征】 1. 规格:400*500*200 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	配电箱 2-ALZ 【项目特征】 1. 规格:400*500*200 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	2.0000
4	030204018004	配电箱JS1 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	9.0000
5	030204018005	配电箱A11 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
6	030204018006	配电箱 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	2.0000
7	030204018007	应急照明配电箱 【项目特征】 1. 规格:400*500*150 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
8	030209001001	总等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
		配管配线		
9	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV4*70+1*35 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10.0000
10	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	10.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第25页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV5*10 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	6.6000
12	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc40 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	6.6000
13	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路6mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	715.5430
14	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 材质:塑料 3. 规格:32 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	143.0370
15	030212001003	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	621.9600
16	030212001004	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	775.2390
17	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1750.3200
18	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路4mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	2396.9680
19	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000
		用电器具		

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第26页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030213003001	疏散指示灯 【项目特征】 1. 据地0.5m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18.0000
21	030213003002	楼层标示灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
22	030213003003	疏散出口灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
23	030213004001	单管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:单光荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	3.0000
24	030213004002	双管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:双管荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	120.0000
25	030213003004	防水防尘灯 【项目特征】 1. 名称:防水防尘灯 【工程内容】 1. 安装	套	14.0000
26	030204031001	卫生间排气扇 【项目特征】 1. 名称:排气扇 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
27	030213003005	自带红外感应灯 【项目特征】 1. 名称自带红外感应灯 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000
28	030213003006	普通灯 【项目特征】 1. 名称:普通灯 【工程内容】 1. 安装	套	18.0000
29	030213003007	应急照明灯 【项目特征】 1. 名称:应急照明灯 2. 安装高度:2.3m 【工程内容】 1. 安装	套	25.0000
30	030204031002	暗装单联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	3.0000

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	030204031003	暗装双联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	2.0000
32	030204031004	暗装三联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	14.0000
33	030204031005	安全型二、三孔插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	69.0000
34	030204031006	安全型三孔插座(壁挂空调) 【项目特征】 1. 安装高度: 底边距地2.0米 【工作内容】 1. 安装	套	4.0000
35	030204031007	低位空调插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	20.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第28页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	112.5400
2	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	632.1000
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:铜芯1.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1270.3770
4	031103022001	光纤束 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	112.5400
5	031103022002	6芯单模光缆 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	128.5000
6	030212001003	电气配管PC32 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	128.5000
7	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 型号、规格:方形 2. 材质:100*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装	m	98.5000
		设备		
8	031208008001	电视监控摄像设备 【项目特征】 1. 名称:摄像头 【工程内容】 1. 本体安装	台	19.0000
9	031103025001	网络插座 【项目特征】 1. 规格:网络插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	4.0000
10	031103015001	光纤配线箱 【项目特征】 1. 规格:光纤配线箱 2. 内设交换机 【工程内容】 1. 安装	个	14.0000

分部分项工程量清单

工程名称：教学楼-消防工程

专业名称：【消防设备安装】

第29页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
2	030701005002	防污染倒流逆止器 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
3	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
4	030701005004	闸阀 【项目特征】 1. 规格：DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	3.0000
5	030701011001	消防轻便水龙 【项目特征】 1. 型号：消防轻便水龙 【工程内容】 1. 安装 2. 密封性试验	个	6.0000
6	030701001001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	35.3220
7	030701001002	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	81.1780
8	030701001003	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	15.9750
9	CB001	灭火器 【项目特征】 1. 规格：MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	套	18.0000
10	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：职工公寓土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第30页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	020201002001	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1、铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	1600.0000
2	010803001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	350.0000
3	010302001001	建筑物拆除 【项目特征】 1. 拆除原轻质隔墙房屋 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	80.0000
4	补001001	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	60.0000
		改造工程部分		
5	020101001001	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 现状屋面板,原有找坡层（不做处理）	m2	350.0000
6	020201002002	乳胶漆墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	1000.0000
7	020301001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料,封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	600.0000
8	040205008001	停车位划线 【项目特征】 1. 白色热熔标线漆	m2	31.8300

分部分项工程量清单

工程名称：一体化消防水池土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第31页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 综合土 2. 场内堆放，现场倒运，距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	65.9500
2	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填（碾压）:夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	9.4900
3	010101003002	余方外运 [项目特征] 1. 自卸汽车外运15KM 【工程内容】 1. 土方运输	m3	56.4600
4	010302001001	砖基础 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:标砖 3. 砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	9.3984
5	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30抗渗商品砼 2. 抗渗等级: P6 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	45.2418
6	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20抗渗商品砼 2. 抗渗等级: P6 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	11.0593
7	020108003001	台阶 【项目特征】 1. 标砖砌筑踏步，面层水泥砂浆粉刷 【工程内容】 1. 砌筑 2. 抹面	m2	0.7200
8	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	3.7300
9	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	76.1600
10	补001001	一体化消防水池 【项目特征】 1. YZFFS增强型消防水箱，有效容积108m³ 2. 成品消防水泵房（不含设备及水电线路及配件） 3. 尺寸：13000*5000*3500mm	座	1.0000

分部分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	031101004001	柴油发电机组 【项目特征】 1. 型号:100kw 2. 室外型 【工程内容】 1. 机组安装 2. 机组体外燃油箱、机油箱安装	组	1.0000
2	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	10.0000
3	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN80 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	10.0000
4	030202017001	高压成套配电柜 【项目特征】 1. 名称、型号:消防水泵专用柜 2. 规格:2200*600*600 【工程内容】 1. 柜体安装	台	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：消防泵房-消防设备工程

专业名称：【消防设备安装】

第33页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701001001	内外壁热镀锌钢管 【项目特征】 1. 规格:DN150 2. 连接形式:卡箍式连接 【工程内容】 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压试验	m	3.5430
2	030701001002	内外壁热镀锌钢管 【项目特征】 1. 规格:DN100 2. 连接形式:卡箍式连接 【工程内容】 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压试验	m	52.1690
3	030701001003	内外壁热镀锌钢管 【项目特征】 1. 规格:DN70 2. 连接形式:卡箍式连接 【工作内容】 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压试验	m	2.5600
4	030801005001	塑料管PVC-150 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）:水 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	17.4400
5	030801005002	塑料管PVC-100 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质（给水、排水、热煤体、燃气、雨水）:水 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	4.9070
6	030701005001	蝶阀 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工作内容】 1. 阀门安装	个	5.0000
7	030701005002	闸阀 【项目特征】 1. 1. 阀门类型、材质、型号、规格:Dn100 【工程内容】 1. 阀门安装	个	13.0000
8	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN150 【工作内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
9	030701005004	止回阀 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工作内容】 1. 阀门安装	个	4.0000
10	030113014001	Y型过滤器 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工作内容】 1. 阀门安装	个	5.0000

分部分项工程量清单

工程名称：消防泵房-消防设备工程

专业名称：【消防设备安装】

第34页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030113014002	Y型过滤器 【项目特征】 1. 规格:DN150 【工作内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
12	030701005005	可曲挠橡胶接头 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工作内容】 1. 阀门安装	个	4.0000
13	030701005006	异径管 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工作内容】 1. 阀门安装	个	4.0000
14	030701014001	水流指示器 【项目特征】 1. 型号:DN100 【工作内容】 1. 安装	个	1.0000
15	030701009001	水表 【项目特征】 1. 1. 材质:钢制 2. 2. 型号、规格:DN150 【工程内容】 1. 安装	组	2.0000
16	030701005007	压力开关 【项目特征】 1. 规格:DN150 【工作内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
17	030109001001	消防增压稳压设备 【项目特征】 1. 型号:XW(L)-1-2.0-20-AD1 2. 输送介质:水 3. 离心泵2个 4. 隔膜式气压水罐1个 【工程内容】 1. 本体安装 2. 泵拆装检查	台	2.0000
18	030701018001	室外消火栓泵 【项目特征】 1. 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 4. 单栓、双栓:单栓 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000
19	030701005008	液位显示装置 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
20	030701005009	流量计 【项目特征】 1. 规格:DN100 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
21	030701005010	水锤吸纳器 【项目特征】 1. 规格: DN100 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：消防泵房-消防设备工程

专业名称：【消防设备安装】

第35页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	补A07001	手动起重设备 【项目特征】 1. 动力电机 2. 线缆 3. 开关 【工程内容】 1. 运输 2. 安装 3. 调试	台	1.0000
23	030701005011	防止旋流器 【项目特征】 1. 规格：DN100 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
24	030706002001	水灭火系统控制装置调试 【项目特征】 1. 点数:200点以下 【工程内容】 1. 系统装置调试	系统	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第36页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 综合土 2. 场内堆放，现场倒运，距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	31.2000
2	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填（碾压）:夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	10.2907
3	010101003002	余方外运 [项目特征] 1. 自卸汽车外运15KM 【工程内容】 1. 土方运输	m3	20.9093
		砌筑工程		
4	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	25.2724
5	010304001002	多孔砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度、类型:240mm、内墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	1.8302
6	010302006001	卫生间蹲台 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	6.1700
		混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 抗渗等级: P8 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	16.4155
8	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度:层高3.6m以内 2. 柱截面尺寸:断面周长1.80m以下 3. 砼强度等级: C30 4. 砼拌和料要求: 商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	13.1168

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第37页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	010402001002	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4.3659
10	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 层高:3.6m以内 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	8.3877
11	010403004001	卫生间砼止水带 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.8867
12	010403004002	楼梯砼挡水坎 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.0924
13	010403005001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 接头灌缝、养护	m3	0.1338
14	010405001001	有梁板 【项目特征】 1. 层高:3.6m以下 2. 板厚度:100mm以外 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	7.6918
15	010405003001	平台板 【项目特征】 1. 板厚度:100mm以内 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.8959
16	010405006001	屋面栏板 【项目特征】 1. 板厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.5732
17	010406001001	直形楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30砾石 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	6.8850

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第38页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
18	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.7150
19	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	1.2520
20	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16-18 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.3600
21	010416001004	砌体加固钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1600
		屋面及防水工程		
22	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.1700
		防腐、隔热、保温工程		
23	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1. 60厚岩棉板保温层	m2	33.6600
24	010803001002	保温隔热屋面 【项目特征】 1. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡, 最薄处30厚 (或结构找坡) 2. 钢筋混凝土屋面板	m2	33.6600
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
25	020101001001	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格	m2	33.6600
26	020101001002	水泥砂浆楼面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 庄实抹光 2. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	45.6174
27	020101001003	水泥砂浆地面 【项目特征】 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	12.6504

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第39页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	020102002001	块料地面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5+1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡, 最薄处20坡向地漏, 一次抹平 6. 素水泥砂浆一遍 7. 80 厚C20 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	13.5792
29	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	5.9959
30	020106003001	水泥砂浆楼梯面 【项目特征】 1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆压实抹光	m2	6.8850
31	020107001001	不锈钢楼梯栏杆 【项目特征】 1. 做法详见陕09J08-48页	m	7.6000
		墙柱面工程		
32	020201001001	栏板内侧抹灰 【项目特征】 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	4.6800
33	020201001002	栏板外侧抹灰 【项目特征】 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道(砖墙无此道工序)	m2	4.8720
34	020201001003	内墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 5厚1: 2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 2. 9厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 3. 刷(抹)界面剂一道(先用水润湿墙面)	m2	97.2776
35	020201001004	外砌块墙面抹灰 【项目特征】 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道(砖墙无此道工序)	m2	180.4836
36	020202001001	独立柱抹灰 【项目特征】 1. 12mm厚水泥砂浆 1:3 2. 素水泥浆(掺建筑胶)一道 3. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	24.9360
37	020202001002	梁面抹灰 【项目特征】 1. 12mm厚水泥砂浆 1:3 2. 素水泥浆(掺建筑胶)一道 3. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	11.1288
38	020204003001	块料内墙面-卫生间 【项目特征】 1. 1:1彩色水泥细砂浆勾缝 2. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	53.0517
39	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 卫生间高强度塑料隔断	m2	16.2000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第40页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		天棚工程		
40	020301001001	天棚抹灰 【项目特征】 1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 钢筋混凝土板	m2	94.6799
41	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1.0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距1200用品件钢筋吊杆联结后找平Φ8 钢筋品杆, 双向中距1200, 吊杆上部与板底膨胀栓固定 3. 预制混凝土板可在板缝内预埋品环, 双向中距1200 4. 板底面清理千净	m2	13.5792
		门窗工程		
42	020402002001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型: 钛镁合金卫生间门, 底部安装通风百叶 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2400mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
43	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型: 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸: 1200*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
44	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型: 断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸: 900*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
		油漆、涂料、裱糊工程		
45	020506001001	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	97.2776
46	020507001001	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	221.4204
47	020507001002	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料, 封底漆一道(干燥后再做面涂)	m2	94.6799
		其他工程		
48	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石板1m2以内 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	0.9360

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第41页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 综合土 2. 场内堆放，现场倒运，距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	21.9780
2	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填（碾压）:夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	8.0320
3	010103001002	余方外运 【项目特征】 1. 自卸汽车外运15KM 【工程内容】 1. 土方运输	m3	13.9460
		砌筑工程		
4	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	17.5911
		混凝土及钢筋混凝土工程		
5	010401003001	满堂基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 抗渗等级: P8 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	10.5107
6	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c20砼 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.2391
7	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度：层高3.6m以内 2. 柱截面尺寸：断面周长1.80m以上 3. 砼强度等级：C30 4. 砼拌和料要求：商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	17.1516
8	010402001002	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度：层高3.6m以内 2. 柱截面尺寸：断面周长1.80m以内 3. 砼强度等级：C30 4. 砼拌和料要求：商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.6528

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第42页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 层高:3.6m以内 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	3.7842
10	010405001001	有梁板 【项目特征】 1. 层高:3.6m以下 2. 板厚度:100mm以外 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	4.0759
11	010405003001	平台板 【项目特征】 1. 板厚度:100mm以内 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	1.7132
12	010405006001	屋面栏板 【项目特征】 1. 板厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.5108
13	010406001001	直形楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30砾石 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	14.2411
31	010403004001	楼梯砼挡水坎 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.1040
32	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.1410
33	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.4830
34	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16-18 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	2.4500

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第43页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
35	010416001004	砌体加固钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1160
		屋面及防水工程		
14	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26.5500
		防腐、隔热、保温工程		
15	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1. 60厚岩棉板保温层	m2	23.4300
16	010803001002	保温隔热屋面 【项目特征】 1. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 2. 钢筋混凝土屋面板	m2	23.4300
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
17	020101001001	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格	m2	23.4300
18	020101001002	水泥砂浆楼面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 庄实抹光 2. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	13.8443
19	020101001003	水泥砂浆地面 【项目特征】 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	19.7484
20	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	6.4917
21	020106003001	水泥砂浆楼梯面 【项目特征】 1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆压实抹光	m2	14.2411
36	020107001001	不锈钢楼梯栏杆 【项目特征】 1. 做法详见陕09J08-48页	m	15.0500
		墙柱面工程		
22	020201001001	栏板内侧抹灰 【项目特征】 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	4.1600
23	020201001002	栏板外侧抹灰 【项目特征】 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序）	m2	4.3520

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍楼楼梯土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第44页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	020201001003	内墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 9厚1：1：6水泥砂浆打底扫光 3. 刷（抹）界面剂一道（先用水润湿墙面）	m2	145.7088
25	020201001004	外砌块墙面抹灰 【项目特征】 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序）	m2	167.3520
		天棚工程		
26	020301001001	天棚抹灰 【项目特征】 1. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 钢筋混凝土板	m2	61.9147
		门窗工程		
27	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型：断桥铝合金Low-E中空玻璃窗（离线）（空气间层9mm） 2. 框材质、外围尺寸：1200*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
		油漆、涂料、裱糊工程		
28	020507001001	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	171.7040
29	020507001002	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	145.7088
30	020507001003	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料，封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	61.9147

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第45页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	020401003001	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1800*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
2	020401003002	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1100*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	12.0000
3	020401003003	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：900*2100mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
4	020401003004	木门联窗拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门联窗 2. 外围尺寸：门900*2700mm 窗1100*1800mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	6.0000
5	020401003005	窗户拆除 【项目特征】 1. 窗类型：木质型钢窗 2. 外围尺寸：1800*1800mm:14樘 2100*1800mm: 12樘 1500*1800mm: 15樘 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	41.0000
6	010302001001	砖墙拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	9.9280
7	补001001	水箱拆除 【项目特征】 1. 屋顶水箱拆除 2. 尺寸：3840*2040mm 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	处	1.0000
8	010803001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	329.4000
9	020101001001	铲除原水泥地面 【项目特征】 1、铲除原水泥砂浆地面 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	42.3792
10	020201001001	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1、铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1、铲除、场内转运、堆放	m2	2628.1057

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第46页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	补001002	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	62.5879
		改造工程部分		
12	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m³	31.9663
13	010304001002	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:120 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m³	11.1455
14	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 砼强度等级: C25 2. 砼拌和料要求: 商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇筑、养护	m³	4.5379
15	010403004001	卫生间砼止水带 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇筑、养护	m³	1.0919
16	010403005001	预制过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 接头灌缝、养护	m³	0.7227
17	010407001001	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m³	3.2075
18	010407002001	坡道 【项目特征】 1. 25 厚1:2性水泥砂浆抹面,做出60宽7深锯齿形嚙 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 60厚C20 混凝土 4. 60厚中砂铺垫 5. 素上夯实	m²	2.3956

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第47页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1510
20	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.0380
21	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.4610
22	020101001002	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚岩棉板保温层 5. 现状屋面板,原有找坡层(不做处理)	m2	329.4000
23	020101001003	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 2. 现状地面局部破损部位修复 3. 现状混凝土地面	m2	355.9239
24	020102002001	块料楼面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. (1.5+1.5)厚合成高分子涂沫结合层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡,最薄处20坡向地漏,一次抹平 6. 150厚陶粒混凝土回填 7. 现浇钢筋混凝土(预制)楼板	m2	31.1040
25	020102002002	木地板楼面-办公室、宿舍 【项目特征】 1. 8厚企口强化复合木地板(企榫涂胶粘结) 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 现状钢筋砼楼板	m2	311.1768
26	020102002003	橡胶板楼面 【项目特征】 1. 3厚橡胶板,专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	37.3320
27	020102002004	块料地面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5+1.5厚合成高分子涂沫结合层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡,最薄处20坡向地漏,一次抹平 6. 素水泥砂浆一遍 7. 80 厚C20 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	11.2752

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第48页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	60.6192
29	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m2	60.0948
30	020201002001	墙面装饰抹灰-原瓷砖外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理5厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布 4. 制专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 5. Φ1.2钢丝网,网目20*20, Φ8尼龙锚栓固定L=60,双向间距400	m2	137.4060
31	020201002002	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	1339.3005
32	020201002003	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	503.6004
33	020204003001	块料内墙面-卫生间 【项目特征】 1. 1:1彩色水泥细砂浆勾缝 2. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层,挤揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	198.4590
34	020204003002	软包墙面 【项目特征】 1. 铺皮革(或人造革)面层 2. 点粘10-15厚聚氨酯泡沫塑料(或玻璃棉毡) 3. 5厚胶合板,满涂氟化钠防腐剂,木螺丝固定 4. 30x40木龙骨正面刨光,双向中距600,均满涂氟化钠防腐剂 5. 高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程设计) 6. 预埋40x60x60防腐木砖(或M6 x75膨胀螺栓),水平中距600x900(加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔用聚合物	m2	117.8748
35	020507001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料,封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	788.8752
36	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1.0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200用品件钢筋吊杆联结后找平Φ8 钢筋品杆,双向中距1200,吊杆上部与板底膨胀栓固定 3. 预制混凝土板可在板缝内预埋品环,双向中距1200 4. 板底面清理干净	m2	42.3792

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第49页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
37	020402002001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型:钛镁合金卫生间门,底部安装通风百叶 2. 框材质、外围尺寸:900*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	11.0000
38	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1100*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	22.0000
39	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	24.0000
40	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:2100*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	12.0000
41	020406001003	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	15.0000
42	补001003	墙体开洞 【项目特征】 1. 原砖墙开空调穿墙套管洞 Φ 75	个	23.0000
43	020406004001	空调百叶格栅 【项目特征】 1. 空调百叶格栅,采用膨胀螺栓锚固与墙体上 2. 其余详见图纸设计	m ²	66.2400
44	020107001001	不锈钢防护网 【项目特征】 1. 不锈钢防护网,型材壁厚不小于1.2mm竖向栏杆间距不大于110,横杆与立杆应全部焊接,水平抗荷载不小于15KN/M	m ²	158.7600
45	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板1m2以内 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装	m ²	0.8760
46	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 卫生间高强度塑料隔断	m ²	2.9340
47	010302006001	卫生间蹲台 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m ²	2.8200

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼改造土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第50页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
48	010703004001	变形缝 【项目特征】 1. 楼面变形缝详见图纸设计	m	3.6000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第51页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原水电拆除		
1	补A01001	原水电拆除+线路开槽 【项目特征】 1. 原水管拆除 2. 原电线拆除 3. 改造水电路开槽 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输 3. 垃圾下楼	项	1.0000
		给水		
2	030701005001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN50 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
3	030701005002	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN50 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
4	030701005003	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	8.0000
5	030701005004	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN25 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
6	030801005001	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	50.9120
7	030801005002	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	35.4700
8	030801005003	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	36.0300
9	030801005004	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	23.4800

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第52页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	030803001001	双止回阀倒流逆止器 【项目特征】 1. 类型:双止回阀倒流逆止器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:50 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
11	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
12	030804003001	洗手盆 【项目特征】 1. 组装形式:普通冷水嘴 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	12.0000
13	030804005001	拖把池 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	1.0000
14	030804012001	蹲便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	14.0000
15	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2.0000
		排水		
16	030801005005	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	119.1950
17	030801005006	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	15.5000
18	030801005007	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	90.3000
19	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:100 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第53页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030804017002	地漏 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:80 【工程内容】 1. 安装	个	5.0000
21	030803018001	柔性套管 【项目特征】 1. 型号:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	9.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第54页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 1-APZ 【项目特征】 1. 规格:600*1200*120 2. 安装高度: 底边距地1.2米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 2-ALZ 【项目特征】 1. 规格:650*800*120 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	配电箱3-ALZ 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
4	030204018004	配电箱1-WDS 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
5	030204018005	配电箱1-BGT 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
6	030204018006	配电箱1-MSS 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
7	030204018007	配电箱1-TS 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
8	030204018008	配电箱1-ALE 【项目特征】 1. 规格:450*500*150 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
9	030204018009	配电箱HX 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	8.0000
10	030209001001	总等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
		配管配线		

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第55页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 型号、规格:方形 2. 材质:150*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装	m	101.9670
12	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV4*70+1*35 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10.0000
13	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	10.0000
14	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-4mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	3.9680
15	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	172.8600
16	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-16mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	9.5000
17	030208001005	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	51.1200
18	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1653.7420
19	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路4mm2以内	m	4087.2750
20	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVS2.5 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	278.3220

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第56页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	542.5470
22	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	1314.4250
23	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc32 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	162.0690
24	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc50 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	6.6000
25	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 名称:JDG20 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	139.1600
26	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000
		用电器具		
27	030213003001	疏散指示灯 【项目特征】 1. 据地0.5m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	15.0000
28	030213003002	楼层标示灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
29	030213003003	疏散出口灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
30	030213004001	单管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:单管荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	28.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第57页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	030213004002	双管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:双管荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	69.0000
32	030213003004	防水防尘灯 【项目特征】 1. 名称:防水防尘灯 【工程内容】 1. 安装	套	14.0000
33	030204031001	卫生间排气扇 【项目特征】 1. 名称:排气扇 【工程内容】 1. 安装	个	14.0000
34	030213003005	自带红外感应灯 【项目特征】 1. 名称自带红外感应灯 【工程内容】 1. 安装	套	6.0000
35	030213003006	普通灯 【项目特征】 1. 名称:普通灯 【工程内容】 1. 安装	套	24.0000
36	030213003007	应急照明灯 【项目特征】 1. 名称:应急照明灯 2. 安装高度:2.3m 【工程内容】 1. 安装	套	20.0000
37	030204031002	暗装单联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	8.0000
38	030204031003	暗装双联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	17.0000
39	030204031004	暗装三联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	6.0000
40	030204031005	安全型二、三孔插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	190.0000
41	030204031006	安全型三孔插座(壁挂空调) 【项目特征】 1. 安装高度: 底边距地2.0米 【工作内容】 1. 安装	套	14.0000
42	030204031007	低位空调插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	12.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第58页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
43	030204031008	床头插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.7m 【工程内容】 1. 安装	套	16.0000
44	030204031009	风筒插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	8.0000
45	030204031010	红外感应开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第59页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	1162.1120
2	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	343.8340
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:铜芯1.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	711.8680
4	031103022001	光纤束 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	2530.4050
5	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 型号、规格:方形 2. 材质:100*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装	m	83.0780
		设备		
6	031208008001	电视监控摄像设备 【项目特征】 1. 名称:摄像头 【工程内容】 1. 本体安装	台	15.0000
7	031103025001	电话插座 【项目特征】 1. 规格:电话插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	2.0000
8	031103025002	网络插座 【项目特征】 1. 规格:网络插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	65.0000
9	031103015001	综合弱电箱 【项目特征】 1. 规格:350*600*120 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	031103015002	教室弱电专用智能箱 【项目特征】 1. 规格:350*450*120 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第60页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	031103015003	楼层分线箱 【项目特征】 1. 规格:350*600*120 2. 内设交换机 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：综合楼-消防工程

专业名称：【消防设备安装】

第61页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
2	030701005002	防污染倒流逆止器 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
3	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
4	030701005004	闸阀 【项目特征】 1. 规格：DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	3.0000
5	030701011001	消防轻便水龙 【项目特征】 1. 型号：消防轻便水龙 【工程内容】 1. 安装 2. 密封性试验	个	6.0000
6	030701001001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：钢制 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	23.1490
7	030701001002	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：钢制 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	69.2140
8	030701001003	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：钢制 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	20.4380
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格：DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第62页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	010302001001	砖墙拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	7.2000
2	020101001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m2	268.5696
3	020101001002	铲除原水泥地面 【项目特征】 1. 铲除原水泥砂浆地面 【工程内容】 1. 铲除、场内转运、堆放	m2	128.8224
4	020201001001	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1. 铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1. 铲除、场内转运、堆放	m2	3270.1468
5	020401003001	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1000*2100mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	41.0000
6	020401003002	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1500*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
7	020401003003	大门拆除 【项目特征】 1. 门类型：型钢铁艺大门 2. 外围尺寸：3300*2900mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	1.0000
8	020401003004	窗户拆除 【项目特征】 1. 窗类型：木质型钢窗 2. 外围尺寸：1500*1800mm:39樘 1500*900mm: 3樘 1200*1800mm: 3樘 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	45.0000
9	补001001	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	58.6300
		改造工程部分		
10	010302006001	卫生间蹲台 【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砂浆强度等级配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	21.2200

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第63页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	3.5280
12	010306002001	排水沟篦子 【项目特征】 1. 沟截面尺寸:200宽不锈钢篦子成品安装	m	12.7800
13	010407001001	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.3336
14	010703004001	变形缝 【项目特征】 1. 楼面变形缝详见图纸设计	m	4.2400
15	020101001003	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚岩棉板保温层 5. 现状屋面板,原有找坡层(不做处理)	m2	268.5696
16	020101001004	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 20厚1:25水泥砂浆找平,压实抹光 2. 现状地面局部破损部位修复 3. 现状混凝土地面	m2	607.3632
17	020102002001	块料楼面-卫生间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. (1.5+1.5)厚合成高分子涂膜结合层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡,最薄处20坡向地漏,一次抹平 6. 150厚陶粒混凝土回填 7. 现浇钢筋混凝土(预制)楼板	m2	128.8224
18	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	69.8784
19	020107001001	不锈钢防护网 【项目特征】 1. 不锈钢防护网,型材壁厚不小于1.2mm竖向栏杆间距不大于110,横杆与立杆应全部焊接,水平抗荷载不小于15KN/M	m2	115.2900
20	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	29.4000
21	020201002001	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	614.1452

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第64页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	020201002002	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	1775.0604
23	020204003001	块料内墙面-卫生间 【项目特征】 1. 1:1彩色水泥细砂浆勾缝 2. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 6. 9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	289.2510
24	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 卫生间20mm厚抗倍特板隔断	m2	99.8000
25	020301001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍, 并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	648.4872
26	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1.0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距1200用品件钢筋吊杆联结后找平Φ8 钢筋品杆, 双向中距1200, 吊杆上部与板底膨胀栓固定 3. 预制混凝土板可在板缝内预埋品环, 双向中距1200 4. 板底面清理干净	m2	128.8224
27	020402005001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型: 钛镁合金卫生间门, 底部安装通风百叶 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000
28	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1500*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
29	020402006002	防盗门 【项目特征】 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	29.0000
30	020402006003	防盗门 【项目特征】 1. 门类型: 钢制防盗门、安装门禁、人脸识别系统 2. 框材质、外围尺寸: 3300*2900mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍楼土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第65页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	020406001001	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	38.0000
32	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1200*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
33	020406001003	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1500*900mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000
34	020406004001	空调百叶格栅 【项目特征】 1. 空调百叶格栅,采用膨胀螺栓锚固与墙体上 2. 其余详见图纸设计	m2	51.8400
35	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板1m2以内 【工程内容】 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	9.7200
36	020603009001	镜面玻璃 【项目特征】 1. 6mm银镜安装	m2	11.5200
37	020605001001	玻璃雨棚 【项目特征】 1. 玻璃品种: 8+1.53PVB+8钢化夹胶玻璃 2. 250B型不锈钢驳接爪 3. 箱型檩条40*40*3*3	m2	7.2000
38	补001002	墙体开洞 【项目特征】 1. 原砖墙开空调穿墙套管洞Φ75	个	27.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第66页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原水电拆除		
1	补A01001	原水电拆除+线路开槽 【项目特征】 1. 原水管拆除 2. 原电线拆除 3. 改造水电路开槽 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输 3. 垃圾下楼	项	1.0000
		给水		
2	030701005001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN80 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
3	030701005002	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN50 【工程内容】 1. 阀门安装	个	5.0000
4	030701005003	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	12.0000
5	030801005001	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.7410
6	030801005002	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	16.0480
7	030801005003	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 【工作内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	13.4990
8	030801005004	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	21.8910

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第67页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030801005005	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	33.9340
10	030801005006	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	13.4990
11	030801005007	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	15.4620
12	030801005008	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	11.0300
13	030803001001	双止回阀倒流逆止器 【项目特征】 1. 类型:双止回阀倒流逆止器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:80 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
14	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格:DN40 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
15	030804003001	洗手盆 【项目特征】 1. 组装形式:普通冷水嘴 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	21.0000
16	030804005001	拖把池 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	3.0000
17	030804007001	淋浴器 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:钢管组成冷热水 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	12.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第68页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
18	030804012001	蹲便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	12.0000
		排水		
19	030801005009	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	98.6850
20	030801005010	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	81.9340
21	030801005011	排水管 【项目特征】 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	102.5000
22	030803018001	柔性套管 【项目特征】 1. 型号:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
23	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:100 【工程内容】 1. 安装	个	18.0000
24	030804018001	地面扫除口 【项目特征】 1. 材质:钢制 2. 规格:DN80 【工程内容】 1. 安装	个	8.0000
25	030803018002	柔性套管 【项目特征】 1. 型号:DN100 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第69页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 1-APZ 【项目特征】 1. 规格:600*1200*120 2. 安装高度: 底边距地1.2米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱1-ALE 【项目特征】 1. 规格:400*500*150 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	配电箱 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	3.0000
4	030204018004	宿舍电表箱 【项目特征】 1. 名称、型号:宿舍电表箱 2. 高度: 门头上方0.5m 【工程内容】 1. 箱体安装	台	24.0000
5	030209001001	总等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
6	030209001002	局部等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
		配管配线		
7	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 型号、规格:方形 2. 材质:150*75 【工程内容】 1. 电缆桥架安装	m	82.4680
8	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV4*70+1*35 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10.0000
9	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	10.0000
10	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-4mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	14.8790

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第70页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	365.3940
12	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	21.6430
13	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1071.5530
14	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路4mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	1889.6970
15	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVS2.5 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	351.2300
16	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	360.5880
17	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	570.4990
18	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc32 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	246.7060
19	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc50 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	16.0420

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第71页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 名称:JDG20 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	144.8950
21	030211002001	送配电装置系统	系统	1.0000
		用电器具		
22	030213003001	安全出口标志灯 【项目特征】 1. 门上方0.1m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3.0000
23	030213003002	疏散指示灯 【项目特征】 1. 据地0.5m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	21.0000
24	030213003003	楼层标示灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
25	030213003004	疏散出口灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6.0000
26	030213004001	单管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:单光荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	1.0000
27	030213003005	防水防尘灯 【项目特征】 1. 名称:防水防尘灯 【工程内容】 1. 安装	套	9.0000
28	030204031001	卫生间排气扇 【项目特征】 1. 名称:排气扇 【工程内容】 1. 安装	个	9.0000
29	030213003006	普通灯 【项目特征】 1. 名称:普通灯 【工程内容】 1. 安装	套	23.0000
30	030213003007	应急照明灯 【项目特征】 1. 名称:应急照明灯 2. 安装高度:2.3m 【工程内容】 1. 安装	套	21.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第72页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	030213003008	吸顶灯 【项目特征】 1. 名称:吸顶灯 2. 安装高度:屋顶 【工程内容】 1. 安装	套	27.0000
32	030204031002	暗装单联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	32.0000
33	030204031003	暗装双联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	9.0000
34	030204031004	安全型二、三孔插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	56.0000
35	030204031005	安全型三孔插座(壁挂空调) 【项目特征】 1. 安装高度: 底边距地2.0米 【工作内容】 1. 安装	套	26.0000
36	030204031006	床头插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.7m 【工程内容】 1. 安装	套	1.0000
37	030204031007	风筒插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 1.3m 【工程内容】 1. 安装	套	6.0000
38	030204031008	红外感应开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	7.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第73页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	406.0730
2	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	106.7300
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:铜芯1.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	227.5470
4	031103022001	光纤束 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	512.7460
5	030208004001	电缆桥架 【项目特征】 1. 型号、规格:方形 2. 材质:100*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装	m	79.1570
		设备		
6	031208008001	电视监控摄像设备 【项目特征】 1. 名称:摄像头 【工程内容】 1. 本体安装	台	7.0000
7	031103025001	电话插座 【项目特征】 1. 规格:电话插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	2.0000
8	031103025002	网络插座 【项目特征】 1. 规格:网络插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	24.0000
9	031103015001	综合弱电箱 【项目特征】 1. 规格:350*600*120 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：学生宿舍-消防工程

专业名称：【消防设备安装】

第74页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701001001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	24.0240
2	030701001002	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	46.3290
3	030701001003	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	16.1410
4	030701005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
5	030701005002	防污染倒流逆止器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
6	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
7	030701005004	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	3.0000
8	030701011001	消防轻便水龙 【项目特征】 1. 型号:消防轻便水龙 【工程内容】 1. 安装 2. 密封性试验	个	6.0000
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	CB001	灭火器 【项目特征】 1. 规格: MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	套	12.0000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第75页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	020401003001	木门拆除 【项目特征】 1. 门类型：木门 2. 外围尺寸：1500*2700mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	7.0000
2	020401003002	窗户拆除 【项目特征】 1. 窗类型：木质型钢窗 2. 外围尺寸：1500*1800mm 【工程内容】 1. 拆除、转运、堆放	樘	20.0000
3	010302001001	砖墙拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m ³	7.4700
4	补001001	彩钢板墙拆除 【项目特征】 1. 100厚彩钢板隔墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m ²	19.0800
5	010803001001	屋面防水层拆除 【项目特征】 1. 拆除原屋面卷材防水层+砂石保护层 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m ²	145.0928
6	020101001001	铲除原水泥地面 【项目特征】 1. 铲除原水泥砂浆地面 【工程内容】 1. 铲除、场内转运、堆放	m ²	80.4476
7	020201001001	铲除原乳胶漆面层（墙面+顶棚） 【项目特征】 1. 铲除原破损乳胶漆面层 【工程内容】 1. 铲除、场内转运、堆放	m ²	1018.3928
8	补001002	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m ³	28.1900
		改造工程部分		
9	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度：240 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块外墙 3. 砂浆强度、等级、配合比：M5.0混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	13.8268
10	010407001001	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C25商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	0.9044

分部分项工程量清单

工程名称：食堂土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第76页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	010803001002	不上人屋面 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 60厚岩棉板保温层 5. 现状屋面板,原有找坡层(不做处理)	m2	145.0928
12	020101001002	水泥砂浆楼地面 【项目特征】 1. 20厚1:25水泥砂浆找平,压实抹光 2. 现状地面局部破损部位修复 3. 现状混凝土地面	m2	156.5820
13	020101003001	细石混凝土楼地面 【项目特征】 1. 120厚C25混凝土硬化地面	m2	19.3356
14	020102002001	块料楼面-厨房、备餐间及操作间 【项目特征】 1. 8~10 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或:1水泥砂浆填缝 2. 撒素水泥面(撒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. (1.5+1.5)厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡,最薄处20坡向地漏,一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土(预制)楼板	m2	80.4476
15	020105001001	水泥砂浆踢脚线 【项目特征】 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹 3. 墙体基层清理干净 4. 墙体基层粉刷面	m2	24.8570
16	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	109.1760
17	020201002001	墙面装饰抹灰-外墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	298.6573
18	020201002002	乳胶漆内墙面 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理	m2	541.8990
19	020301001001	涂料顶棚 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料,封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m2	287.2125
20	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 1.0mm厚铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200用吊杆联结后找平Φ8 钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与板底膨胀栓固定 3. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环,双向中距1200 4. 板底面清理干净	m2	17.2892

分部分项工程量清单

工程名称：食堂土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第77页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	020402006001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	5.0000
22	020402006002	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
23	020402006003	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2700mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
24	020406001001	取餐窗 【项目特征】 1. 窗类型:Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:3000*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
25	020406001002	铝合金推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金Low-E中空玻璃窗(离线)(空气间层9mm) 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	18.0000
26	补001003	墙体开洞 【项目特征】 1. 原砖墙开空调穿墙套管洞 Φ 75	个	4.0000
27	020406004001	空调百叶格栅 【项目特征】 1. 空调百叶格栅, 采用膨胀螺栓锚固与墙体上 2. 其余详见图纸设计	m ²	11.5200
28	020107001001	不锈钢防护网 【项目特征】 1. 不锈钢防护网, 型材壁厚不小于1.2mm竖向栏杆间距不大于110, 横杆与立杆应全部焊接, 水平抗荷载不小于15KN/M	m ²	48.6000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第78页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原水电拆除		
1	补A01001	原水电拆除+线路开槽 【项目特征】 1. 原水管拆除 2. 原电线拆除 3. 改造水电线路开槽 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输 3. 垃圾下楼	项	1.0000
		给水		
2	030701005001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
3	030701005002	截止阀 【项目特征】 1. 阀门类型、材质、型号、规格:DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
4	030801005001	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	24.6830
5	030801005002	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	6.6000
6	030801005003	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	5.0310
7	030801005004	塑料给水管 【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗	m	3.4500
8	030803001001	双止回阀倒流逆止器 【项目特征】 1. 类型:双止回阀倒流逆止器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第79页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	030804005001	洗涤盆(洗菜盆) 【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 组装形式: 单嘴 3. 开关: 回转龙头 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	4.0000
		排水		
11	030801005005	排水管 【项目特征】 1. 材质: PVC管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	42.4200
12	030801005006	排水管 【项目特征】 1. 材质: PVC管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 专用胶粘接 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	17.2740
13	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质: 钢制 2. 规格: 100 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
14	030803018001	柔性套管 【项目特征】 1. 型号: DN100 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第80页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 1-APZ 【项目特征】 1. 规格:600*1200*150 2. 安装高度: 底边距地1.2米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱1-ALE 【项目特征】 1. 规格:450*500*150 2. 安装高度: 底边距地1.5米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	配电箱 1-CF(预留) 【项目特征】 1. 规格:600*1200*150 2. 安装高度: 底边距地1.2米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
4	030204018004	配电箱 【项目特征】 1. 规格:450*500*120 2. 安装高度: 底边距地1.8米 【工程内容】 1. 箱体安装	台	2.0000
5	030209001001	总等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
6	030209001002	局部等电位箱 【项目特征】 1. 离地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
		配管配线		
7	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV4*70+1*35 2. 敷设方式:电缆沟敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	32.4630
8	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	21.5250
9	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-4mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	8.1500
10	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	5.7000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第81页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJY-6mm2 2. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	14.7470
12	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	451.3070
13	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:动力线路4mm2以内	m	269.8260
14	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVS2.5 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	161.2940
15	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	145.0060
16	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	89.8420
17	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc32 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	15.4700
18	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 名称:sc40 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	14.7470
19	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 名称:JDG20 2. 材质:钢制 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	139.1600
20	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000
		用电器具		

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-强电工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第82页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030213003001	安全出口标志灯 【项目特征】 1. 门上方0.1m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1.0000
22	030213003002	疏散指示灯 【项目特征】 1. 据地0.5m 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2.0000
23	030213003003	疏散出口灯 【项目特征】 1. 门框上方0.1米 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2.0000
24	030213004001	单管荧光灯 【项目特征】 1. 名称:单光荧光灯 【工程内容】 1. 安装	套	32.0000
25	030213003004	防水防尘灯 【项目特征】 1. 名称:防水防尘灯 【工程内容】 1. 安装	套	13.0000
26	030213003005	应急照明灯 【项目特征】 1. 名称:应急照明灯 2. 安装高度:2.3m 【工程内容】 1. 安装	套	16.0000
27	030213003006	吸顶灯 【项目特征】 1. 名称:吸顶灯 2. 安装高度:屋顶 【工程内容】 1. 安装	套	5.0000
28	030204031001	暗装单联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	6.0000
29	030204031002	暗装三联单控开关 【项目特征】 1. 距地:距地1.3米 【工作内容】 1. 安装	套	4.0000
30	030204031003	安全型二、三孔插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	3.0000
31	030204031004	低位空调插座 【项目特征】 1. 名称:带保护点暗装插座 2. 安装高度: 0.3m 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-弱电工程

专业名称：【建筑智能化系统设备安装】

第83页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管PC20 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配丝扣连接20mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	40.8500
2	030212001002	电气配管PC25 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构暗配连接25mm以内 3. 材质:塑料 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	94.4000
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:铜芯1.5mm2以内 【工程内容】 1. 管内穿线 2. 配线	m	208.6000
4	031103022001	光纤束 【项目特征】 1. 规格:CAT6 【工程内容】 1. 气流吹放、测试	m	135.2500
		设备		
6	031208008001	电视监控摄像设备 【项目特征】 1. 名称:摄像头 【工程内容】 1. 本体安装	台	10.0000
8	031103025002	网络插座 【项目特征】 1. 规格:网络插座 【工程内容】 1. 安装、卡接	个	4.0000
9	031103015001	综合弱电箱 【项目特征】 1. 规格:350*600*120 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：食堂-消防工程

专业名称：【消防设备安装】

第84页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701001001	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	6.6000
2	030701001002	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	26.6370
3	030701001003	镀锌钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 红色调和漆2道 【工程内容】 1. 管道及管件安装	m	18.0510
4	030701005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
5	030701005002	防污染倒流逆止器 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
6	030701005003	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
7	030701005004	闸阀 【项目特征】 1. 规格: DN32 【工程内容】 1. 阀门安装	个	2.0000
8	030701011001	消防轻便水龙 【项目特征】 1. 型号:消防轻便水龙 【工程内容】 1. 安装 2. 密封性试验	个	4.0000
9	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 规格: DN40 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	CB001	灭火器 【项目特征】 1. 规格: MF/ABC4 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体工程部分

专业名称：【市政建筑专业】

第85页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	040801003001	拆除原混凝土面层 【项目特征】 1. 材质:拆除原150mm厚混凝土面层 【工程内容】 1. 拆除 2. 场内集中堆放	m2	405.6000
2	040801002001	拆除基层 【项目特征】 1. 材质:厚30cm以内多合土基层 【工程内容】 1. 拆除 2. 场内集中堆放	m2	405.6000
3	040801003002	拆除绿化带及原坡道 【项目特征】 1. 材质:砖砌绿化带 2. 厚度:按100cm计算 【工程内容】 1. 拆除 2. 场内集中堆放	m2	237.6500
4	040103002001	弃渣外运 【项目特征】 1. 废弃料品种:碎渣及拆除砖石废料 2. 运距:15KM 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	301.3450
5	010101001001	场地平整 【项目特征】 1. 场地找平:场地挖填找平 【工程内容】 1. 场地找平	m2	1350.0000
		新建工程部分		
6	040203005001	水泥混凝土硬化场地 【项目特征】 1. 120厚C30砼面层 2. 200厚水泥稳定砂砾石碾实(水泥含量6%) 3. 素土夯实, 夯实系数大于0.93 【工程内容】 1. 垫层铺设 2. 混凝土浇筑 3. 路面养生	m2	130.0000
7	040203005002	水泥混凝土硬化场地 【项目特征】 1. 200厚C30砼面层, (分块捣制, 震捣密实, 随打随抹平, 6米X6米设变形缝, 沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝, 内配直径14@600的传力杆(场地地面不设传力杆) 2. 250厚水泥稳定砂砾石碾实(水泥含量6%) 3. 素土夯实, 夯实系数大于0.93 【工程内容】 1. 垫层铺设 2. 混凝土浇筑 3. 路面养生	m2	852.0000
8	010306001001	砖砌踏步 【项目特征】 1. 详见陕09J09-71/2	m2	7.5000
9	020107001001	不锈钢栏杆 【项目特征】 1. 不锈钢栏杆高1400mm	m	6.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外总体工程部分

专业名称：【市政建筑专业】

第86页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	020402001001	不锈钢平开门 【项目特征】 1. 门类型:不锈钢平开大门，不锈钢厚度不小于1.2mm 2. 框材质、外围尺寸:2500*1800mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
11	020402001002	不锈钢围挡 【项目特征】 1. 门类型:不锈钢平开大门，不锈钢厚度不小于1.2mm 2. 框材质、外围尺寸:2500*1800mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	4.5000
12	010302001001	砖砌花池 【项目特征】 1. 100mm厚C20混凝土垫层 2. 240mm厚砖砌花池，M7.5水泥砂浆砌筑，面层粉刷20厚1:2.5水泥防水砂浆	m	96.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外照明工程

专业名称：【市政安装专业】

第87页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV22-0.6/1KV-3X10 2. 敷设方式:直接埋地敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	185.5000
2	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:PVC 2. 规格:DN40 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	185.5000
3	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明控制箱, 挂墙明装, 据地1.5m, 带隔离开关 2. 规格:400*500*180mm 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
4	030213006001	高杆路灯 【项目特征】 1. 灯高10m 、600W LED 2. 双灯头高杆路灯 【工程内容】 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架安装	套	4.0000
5	030208006001	电缆沟挖填 【项目特征】 1. 电缆沟挖填, 电缆埋深0.8m 【工程内容】 1. 挖土、填土	m3	74.2000
6	030208006002	电缆沟铺砂盖砖 【项目特征】 1. 电缆沟铺砂盖砖 (1-2根) 【工程内容】 1. 铺砂、盖砖	m	185.5000
7	010401002001	路灯基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25砾石钢砵 2. 混凝土拌和料要求:商品砵 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.8320
8	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:DN60pvc穿线管 【工程内容】 1. 电线管路预埋	m	8.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第88页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程部分		
1	补001001	运动器材拆除 【项目特征】 1. 健身器材：9套 2. 乒乓球桌：2套 3. 足球门：2个 1. 篮球架：2套	项	1.0000
2	补001002	现状破损草坪面层铲除 【项目特征】 1. 铲除原破损人造草坪面层	m²	2625.3100
3	010302001001	围墙、砖柱拆除 【项目特征】 1. 拆除原砖墙 【工程内容】 1. 拆除、场内转运、堆放	m3	193.6400
4	补001003	原透视围墙拆除 【项目特征】 1. 铲除原围墙铁艺栏杆	m²	231.0638
5	补001004	建筑垃圾清运 【项目特征】 1. 拆除垃圾清运，运距按15KM计算 【工程内容】 1. 装车外运	m³	227.7900
		新建工程部分		
6	040402009001	排水沟 【项目特征】 1. 断面尺寸:360*360mm 2. 开挖尺寸：1040*600mm 3. 120mm厚C15砼垫层宽1040mm 4. 沟壁M5.0水泥砂浆砌筑MU10非黏土砖 5. 变形缝30米设置一道 6. 沟内壁15厚1：3水泥砂浆抹面，内掺5%防水粉 7. 沟盖板:120mm厚预制钢筋砼（详见设计图纸） 8. 水沟变形缝每隔30m设置一道，缝内填沥青麻筋 1. 土方挖填 2. 垫层铺设 3. 沟壁砌筑、抹面 4. 预制盖板安装 【工程内容】	m3	161.3720
7	040204001001	塑胶场地铺设 【项目特征】 1. 13mm厚彩色混合型塑胶面层 2. 现状混凝土地面修复找平 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 面层铺设	m2	616.3000
8	040204001002	人造草坪场地铺设 【项目特征】 1. 50mm厚人造草坪面层 2. 现状混凝土地面修复找平 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 面层铺设	m2	1115.9500
9	040204001003	硅PU场地铺设 【项目特征】 1. 13mm厚硅PU面层 2. 现状混凝土地面修复找平 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 面层铺设	m2	818.7200

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第89页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	补001005	运动场标线 【项目特征】 1. 足球、排球、篮球、羽毛球场地热熔标线漆 【工程内容】 1. 喷刷热熔标线	项	1.0000
		型钢围墙		
11	010603003001	钢管柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:80*80*3mm镀锌方管 2. 柱表面刷灰色防腐漆 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	0.5600
12	010604001001	钢管梁 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:80*80*3mm镀锌方管 2. 柱表面刷灰色防腐漆 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	1.1740
13	010606001001	钢支撑 【项目特征】 1. L40*4角钢支架 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.0370
14	补002001	滚刺网 【项目特征】 1. DN450滚刺网, 成品购安	m	27.6000
15	010606009001	钢格栅 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:40*40*2mm镀锌方管格栅 2. 油漆品种、刷漆遍数:外刷灰色防锈漆 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	1.3600
		运动场及室外大门工程		
16	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 人工挖土, 综合土, 不外运 2. 场内堆放, 现场倒运, 距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 运输	m3	21.6600
17	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填(碾压):夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	8.2080

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第90页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
18	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	4.5000
19	010401006001	砂石垫层 【项目特征】 1. 土质要求:砂砾石垫层 2. 夯填(碾压):夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m3	7.2200
20	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c20砼 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1.1560
21	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度:层高4.2m以内 2. 柱截面尺寸:断面周长1.80m以上 3. 砼强度等级:C25 4. 砼拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	7.0560
22	010403002001	造型压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1.8468
23	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	2.1600
24	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.6660
25	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1000
26	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ16-18 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.1940
27	010416001004	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ20 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.7440

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第91页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	010416001005	砌体加固钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	1.1260
29	020202002001	梁面装饰抹灰 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 6. Φ 1.2钢丝网,网目20*20. Φ 8尼龙错栓固定.L=60,双向间距400	m ²	44.8648
30	020202002002	柱面装饰抹灰 【项目特征】 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 6. Φ 1.2钢丝网,网目20*20. Φ 8尼龙错栓固定.L=60,双向间距400	m ²	43.2000
31	010101003002	挖基槽土方 【项目特征】 1. 人工挖土,综合土 2. 场内堆放,现场倒运,距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 运输	m ³	17.4720
32	010103001002	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填(碾压):夯填 【工程内容】 1. 回填 2. 分层夯实	m ³	9.4080
33	010403004002	条形基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m ³	3.6300
34	030801005001	塑料排水管(PE管) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50PE排水管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	24.0000
35	030801005002	塑料排水管(PVC管) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75PVC排水管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	10.0000
36	030310002001	排水泵 【项目特征】 1. 扬程5米提升排水泵 【工程内容】 1. 本体安装	台	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第92页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
37	040203005001	水泥混凝土硬化恢复 【项目特征】 1. 200厚C25混凝土地面恢复 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	13.4400
38	补003001	成品井盖 【工程内容】 1. 成品井盖，尺寸：600*220mm	套	2.0000
39	补003002	全自动升降桩 【工程内容】 1. 全自动升降桩，成品购安，每套包含7根升降桩 2. 控制箱安装及接线(根据每根升降柱外桶表面预留的出线孔的位置预埋穿线管至控制柜安装位置，于穿线管内铺设RVV4*1.0+2*25电缆线，并进行每根升降柱端的接线) 3. 其余预埋件详见图纸设计	套	2.0000
40	010501003001	防盗大门 【项目特征】 1. 平开式钢制防撞防盗门 定制成品安装 2. 尺寸：4500*4200mm	樘	2.0000
		加高围墙部分		
41	补002002	滚刺网 【项目特征】 1. DN450滚刺网，成品购安	m	208.0000
42	010606001002	钢支撑 【项目特征】 1. L40*4角钢支架 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.2589
43	040506030001	变形缝 【项目特征】 1. 围墙每隔30m左右设一道变形缝，缝宽30mm，缝中填塞沥青麻筋，沿内外顶三方填塞深度不小于120mm. 变形缝设于墙在连接的阴角处	m2	1.6800
44	010302001002	砖砌围墙 【项目特征】 1. 墙体厚度、类型:240mm、围墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	42.6410
45	010402001002	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	14.1817
46	010403004003	压顶梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	24.2466
47	010403004004	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	15.0498

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第93页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
48	010416001006	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	1.9442
49	010416001007	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	3.2474
50	010416001008	植筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:Φ12	根	492.0000
51	020201002001	砖墙面装饰抹灰 【项目特征】 1. . 涂饰面层涂料二遍 2. . 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 6. Φ1.2钢丝网,网目20*20. Φ8尼龙锚栓固定、L=60,双向间距400	m2	357.0724
52	020201002002	砼梁柱面装饰抹灰 【项目特征】 1. . 涂饰面层涂料二遍 2. . 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 6. Φ1.2钢丝网,网目20*20. Φ8尼龙锚栓固定、L=60,双向间距400	m2	715.3300
53	010606009002	钢格栅 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Φ14@110钢筋防护网 2. 油漆品种、刷漆遍数:外刷灰色防腐漆 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	2.4409
		新建围墙部分		
54	补002003	滚刺网 【项目特征】 1. DN450滚刺网,成品购安	m	221.0000
55	010606001003	钢支撑 【项目特征】 1. L40*4角钢支架 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	3.4531
56	040506030002	变形缝 【项目特征】 1. 围墙每隔30m左右设一道变形缝,缝宽30mm,缝中填塞沥青麻筋,沿内外顶三方填塞深度不小于120mm. 变形缝设于墙在连接的阴角处	m2	6.5000

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第94页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
57	010302001003	砖砌围墙 【项目特征】 1. 墙体厚度、类型:240mm、围墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 材料运输	m3	138.1250
58	010402001003	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	51.4488
59	010403004005	压顶梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	25.6360
60	010403004006	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	7.9560
61	010403004007	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	55.2500
62	010416001009	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	8.3151
63	010416001010	砌体内加固筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	1.2984
64	010416001011	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-14 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	9.4478
65	020201002003	砖墙面装饰抹灰 【项目特征】 1. . 涂饰面层涂料二遍 2. . 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚M _a 10水泥砂浆找平 6. Φ1.2钢丝网,网目20*20. Φ8尼龙锚栓固定、L=60,双向间距400	m2	1592.4431

分部分项工程量清单

工程名称：室外运动场工程

专业名称：【市政建筑专业】

第95页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
66	020201002004	砼梁柱面装饰抹灰 【项目特征】 1. . 涂饰面层涂料二遍 2. . 涂饰底层涂料 3. 填补缝隙、局部耐水腻子磨平、修补处理 4. 10厚聚合物防水抗裂砂浆(压入耐碱网格布) 5. 刷专业界面剂一遍(防水)压入15厚Ma10水泥砂浆找平 6. ϕ 1.2钢丝网, 网目20*20. ϕ 8尼龙锚栓固定、L=60, 双向间距400	m2	315.8090

分部分项工程量清单

工程名称：室外绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第96页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 【项目特征】 1. 土壤类别:人工整理绿化用地 【工程内容】 1. 找平、找坡	m2	90.0000
2	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:红叶石楠苗（密度40株/m²） 2. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	m2	90.0000
3	010103001001	种植土回填 【项目特征】 1. 外购种植土 2. 松填不夯实	m3	45.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【市政安装专业】

第97页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土方开挖、回填		
1	040101002001	挖沟槽土方（雨污水） 【项目特征】 1. 土壤类别:挖掘机挖沟槽土方，不装车，综合土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 平整、夯实	m3	219.2400
2	040101002002	挖沟槽土方（给水） 【项目特征】 1. 土壤类别:挖掘机挖沟槽土方，不装车，综合土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 平整、夯实	m3	167.6800
3	040103001001	填方（雨污水） 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工机械配合填土，平整场地 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	156.6000
4	040103001002	填方（给水） 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工机械配合填土，平整场地 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	150.9200
		污水管道		
5	040501002001	波纹管道铺设 【项目特征】 1. 规格:DN300 2. 接口形式:胶圈接口 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	144.0000
6	040501002002	波纹管道铺设 【项目特征】 1. 规格:DN200 2. 接口形式:胶圈接口 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	30.0000
		给水管道		
7	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE 2. 管材规格:DN100 3. 接口形式:对接熔接 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道防腐 3. 管道铺设 4. 检测及试验 5. 消毒冲洗及吹扫	m	238.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【市政安装专业】

第98页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	040501006002	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE 2. 管材规格:DN75 3. 接口形式:对接熔接 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道防腐 3. 管道铺设 4. 检测及试验 5. 消毒冲洗及吹扫	m	5.0000
9	040501006003	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE 2. 管材规格:DN50 3. 接口形式:对接熔接 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道防腐 3. 管道铺设 4. 检测及试验 5. 消毒冲洗及吹扫	m	20.0000
10	030609001001	截止阀 【项目特征】 1. 名称:法兰截止阀DN100 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000
		检查井		
11	040504001001	砌筑检查井（图集：02S515-12） 【项目特征】 1. 井深、尺寸:1.9M内 2. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:圆形砖砌 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 井盖井座制作安装	座	11.0000
		化粪池及隔油池		
12	040504008001	钢筋混凝土化粪池（图集：07S906-17） 【项目特征】 1. 规格：钢筋混凝土化粪池G11-50QF，容积50立方（采用商砼） 2. 土方开挖 3. 素土夯实 4. 100mm厚c15素混凝土垫层铺设 5. 250mm厚C30钢筋混凝土底板浇筑 6. C30钢筋混凝土池壁 7. 200mm厚C30钢筋混凝土盖板浇筑 8. 模版支护 9. 砖砌井口，预制混凝土井圈 10. DN700铸铁井盖安装 11. 管道支架、套管、通气管等附属构件 【工程内容】 1. 土方场内运输 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑 4. 养生 5. 回填夯实 6. 余方弃置	座	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程

专业名称：【市政安装专业】

第99页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	010415001001	成品隔油池 【项目特征】 1. 成品隔油池，6立方 【工程内容】 1. 材料运输 2. 安装	座	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外强电、弱电工程

专业名称：【市政安装专业】

第100页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电工程		
1	040101002001	挖沟槽土方（强电） 【项目特征】 1. 土壤类别:挖掘机挖沟槽土方，不装车，综合土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 平整、夯实	m3	234.0000
2	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV 2. 规格:YJV-22-5*16 3. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 电缆防护	m	54.0000
3	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV 2. 规格:YJV-22-4*70+1*35 3. 敷设方式:管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设 4. 电缆防护	m	141.0000
4	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN80 3. 100mm碎石垫层铺设 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	158.0000
5	030208003002	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 3. 100mm碎石垫层铺设 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	300.0000
6	040103001001	填方（强电） 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工机械配合填土，平整场地 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	204.4000
7	040504002001	强电转角井 【项目特征】 1. 井深、尺寸:1.9M内 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作安装 5. 井盖及井座制作、安装	座	8.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外强电、弱电工程

专业名称：【市政安装专业】

第101页/共101页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	040504002002	强电三通井 【项目特征】 1. 井深、尺寸:1.9M内 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作安装 5. 井盖及井座制作、安装	座	1.0000
9	040504002003	强电直通井 【项目特征】 1. 井深、尺寸:1.9M内 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作安装 5. 井盖及井座制作、安装	座	4.0000
10	040504002004	强电四通井 【项目特征】 1. 井深、尺寸:1.9M内 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作安装 5. 井盖及井座制作、安装	座	2.0000
		弱电工程		
11	040101002002	挖沟槽土方（弱电） 【项目特征】 1. 土壤类别:挖掘机挖沟槽土方，不装车，综合土 2. 挖土深度:2M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 平整、夯实	m3	95.7600
12	040103001002	填方（弱电） 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工机械配合填土，平整场地 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	88.6200
13	030208003003	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:MPP 2. 规格:DN110 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	27.0000
14	040501005001	钢管铺设 【项目特征】 1. 管材材质:SC 2. 管材规格:DN50 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口	m	45.0000
15	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:七孔梅花管 2. 接口形式:承插口 3. 100mm厚砼垫层 4. 200mm砼包管 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设	m	239.0000