

二、第一次磋商报价表

项目编号：SXWSC-ZC-2025-010

项目名称：农业农村局2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目

投标总价 (人民币)	小写金额： 666743.23 元 大写金额： 陆拾陆万陆仟柒佰肆拾叁元贰角叁分 元
投标人 (公司名称)	陕西润元天宏建设工程有限公司
工期	180日历天
质保期	验收合格后1年
工程质量	符合国家及相关部门规定验收合格标准
投标声明	完全响应磋商文件所有内容

法人代表或被授权代表： 周红飞 (盖章或签字)

投 标 人： 陕西润元天宏建设工程有限公司 (盖单位章)

日 期 2025 年 06 月 27 日

三、磋商分项报价表

项目名称：农业农村局2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目

项目编号：SXWSC-ZC-2025-010

单位：元（人民币）


工程量清单后附

注：1. 供应商须按照磋商文件“工程量清单”中涉及的清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：



供应商（公章）：陕西润元天宏建设工程有限公司

日期：2025 年 06 月 27 日

2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养
蚕厂房建设项目工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 666,743.23

(大写): 陆拾陆万陆仟柒佰肆拾叁元贰角叁分

投 标 人: 陕西润元天宏建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 周红飞 (签字或盖章)

编 制 人: 艾成 (造价人员签字盖专用章)



编制时间: 2025年 06月 27日

单位工程造价汇总表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂
房建设项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	536511.24
1.1	Σ (综合单价 $\times$ 工程量)	433304.43
1.2	可能发生的差价	103206.81
2	措施项目费	74413.93
2.1	Σ (综合单价 $\times$ 工程量)	52722.73
2.2	可能发生的差价	21691.20
2.3	其中：安全文明施工措施费	25530.40
3	其他项目费	
3.1	Σ (综合单价 $\times$ 工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	29018.95
4.3	建筑施工安全生产责任保险	916.39
5	税前工程造价	610047.15
5.1	人工土石方工程综合系数	14718.06
5.2	机械土石方工程综合系数	17719.27
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	577609.82
6	增值税销项税额	54904.24
7	附加税	1791.84
8	工程造价	666743.23
合 计		666,743.23

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目 专业：土建工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		地下室工程				
1	010101002001	挖土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	823.68	13.90	11449.15
2	040801001001	拆除路面 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	286	8.92	2551.12
3	010103001001	土(石)方回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	87.75	87.04	7637.76
4	010401006001	垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	11.7	369.77	4326.31
5	010703003001	砂浆防水(潮) [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	117	12.37	1447.29
6	010703003002	砂浆防水(潮) [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	175	14.54	2544.50
7	010702002001	墙面涂膜防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂防水膜	m2	292	17.58	5133.36
本页合计						35089.49

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目 专业：土建工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		4. 铺保护层				
8	010407001001	混凝土筏板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	23.4	391.56	9162.50
9	010401005001	桩承台基础 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	31.85	391.56	12471.19
10	010402001001	矩形柱 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.53	391.56	4123.13
11	010404001001	直形墙 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.38	201.13	7317.11
12	010403002001	矩形梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.81	391.56	317.16
13	010403001001	基础梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.83	391.56	2674.35
14	010405001001	有梁板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.72	391.56	7330.00
15	010416001001	现浇混凝土钢筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.683	4865.44	13053.98
16	010416001002	现浇混凝土钢筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输	t	5.885	4695.08	27630.55
本页合计						84079.97

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 钢筋（网、笼）安装				
17	AB002	成品液压地下室门	m²	21. 45	1300. 55	27896. 80
18	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3	246. 59	739. 77
19	030212002001	线槽 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	35	13. 51	472. 85
20	030212001001	电气配管 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	82. 5	7. 31	603. 08
21	030204031002	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	42. 44	42. 44
		分部小计				148924. 40
		主体工程				
22	010302001001	实心砖墙 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	26. 64	345. 33	9199. 59
23	010301001001	砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设	m3	14	300. 70	4209. 80
本页合计						43164. 33

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂
房建设项目

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		4. 材料运输				
24	020201001001	墙面一般抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	74	15.60	1154.40
25	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根质量:2.5t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆一遍	t	6.465	7815.56	50527.60
26	010603003001	钢管柱 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	6.24	7815.56	48769.09
27	AB001	锚栓MJ1 1. 钢材品种、规格:Q235B	个	48	77.71	3730.08
28	010416002001	预制构件钢筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	5.2	4865.44	25300.29
29	010701002001	型材屋面 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	383.93	154.36	59263.43
30	010702004001	屋面排水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水箅子安装 3. 接缝、嵌缝	m	70	72.47	5072.90
31	020403001001	金属卷闸门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	m ²	16.56	379.36	6282.20
本页合计						200099.99

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂
房建设项目

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆				
32	020402006001	防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	1805.10	3610.20
33	020406007001	塑钢窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10	1023.28	10232.80
34	010407001002	混凝土地面 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	40.05	380.67	15245.83
35	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	36	50.81	1829.16
36	AB003	防雷设施	套	4	1083.79	4335.16
37	010417002001	防雷预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.668	8083.41	5399.72
38	030213002001	工厂灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装 3. 油漆	套	16	241.59	3865.44
39	030212001002	电气配管	m	186	11.69	2174.34
本页合计						46692.65

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂
房建设项目

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地				
40	030212003001	电气配线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	363.8	8.89	3234.18
41	030212003002	电气配线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	450	37.83	17023.50
42	030204031001	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	42.45	84.90
43	030204031003	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8	53.46	427.68
44	030204018001	配电箱 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	705.74	705.74
45	031208008001	电视监控摄像设备 [工作内容]	台	4	675.50	2702.00
本页合计						24178.00

措施项目清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				5641.18
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2823.41	2823.41
2.1	人工土石方	项	1	22.26	22.26
2.2	机械土石方	项	1	11.45	11.45
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	2736.69	2736.69
2.5	装饰装修	项	1	53.01	53.01
3	二次搬运	项	1	1264.99	1264.99
3.1	人工土石方	项	1	19.67	19.67
3.2	机械土石方	项	1	6.87	6.87
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	1224.31	1224.31
3.5	装饰装修	项	1	14.14	14.14
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1552.78	1552.78
4.1	人工土石方	项	1	9.32	9.32
4.2	机械土石方	项	1	4.58	4.58
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1512.38	1512.38
4.5	装饰装修	项	1	26.50	26.50
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				20676.98
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	20676.98	20676.98
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				874.17
14	脚手架	项	1	874.17	874.17
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				27192.33

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家源镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 2 页 共 16 页		
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价		
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润	
4	010401006001	垫层 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆	m3	11.7	22.26	317.57	1.36			17.43	11.15	369.77
	B4-1 换	C20混凝土，非现场搅拌 换为【商品砼 C15 32.5R】	m3	11.7	22.26	317.57	1.36			17.43	11.15	
5	010703003001	砂浆防水(潮) [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	117	3.87	7.31	0.24			0.58	0.37	12.37
	8-15	防潮层,普通防水砂浆(平面)	100m2	1.17	3.87	7.31	0.24			0.58	0.37	
6	010703003002	砂浆防水(潮) [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	175	5.86	7.31	0.24			0.69	0.44	14.54
	8-16	防潮层,普通防水砂浆(立面)	100m2	1.75	5.86	7.31	0.24			0.69	0.44	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 3 页 共 16 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
7	010702002001	墙面涂膜防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂防水膜 4. 铺保护层	m2	292	2.17	14.05			0.83	0.53	17.58
	9-40	氯丁橡胶沥青涂膜, 涂膜厚3mm	100m2	2.92	2.17	14.05			0.83	0.53	
8	010407001001	混凝土筏板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	23.4	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	391.56
	B4-1 换	C20混凝土, 非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】	m3	23.4	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	
9	010401005001	桩承台基础 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	31.85	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	391.56
	B4-1 换	C20混凝土, 非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】	m3	31.85	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 4 页 共 16 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价		
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润			
10	010402001001	矩形柱 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.53	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81	391.56	
	B4-1 换	C20混凝土, 非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】	m3	10.53	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81		
11	010404001001	直形墙 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.38	95.76	77.65	12.17			9.48	6.07	201.13	
	4-44	现浇构件模板 混凝土直形墙, 墙厚20cm以上	m3	36.38	95.76	77.65	12.17			9.48	6.07		
12	010403002001	矩形梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.81	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81	391.56	
	B4-1 换	C20混凝土, 非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】	m3	0.81	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81		
13	010403001001	基础梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.83	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81	391.56	
	B4-1 换	C20混凝土, 非现场搅拌	m3	6.83	22.26	337.67	1.36			18.46	11.81		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家墩镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 5 页 共 16 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
		换为【商品砼 C30 32.5R】									
14	010405001001	有梁板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.72	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	391.56
	B4-1 换	C20混凝土，非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】	m3	18.72	22.26	337.67	1.36		18.46	11.81	
15	010416001001	现浇混凝土钢筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.683	728.28	3718.82	42.19		229.4	146.75	4865.44
	4-6	圆钢 φ 10以内	t	2.683	728.28	3718.82	42.19		229.40	146.75	
16	010416001002	现浇混凝土钢筋 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	5.885	423.36	3814.24	94.5		221.37	141.61	4695.08
	4-7	圆钢 φ 10以上	t	5.885	423.36	3814.24	94.50		221.37	141.61	
17	AB002	成品液压地下室门	m²	21.45		1200			61.32	39.23	1300.55
	补子目1	成品液压地下室门	m²	21.45		1200.00			61.32	39.23	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家源镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 6 页 共 16 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
18	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3	9.07	11.45			1.86	2.01	246.59
	借2-1365	圆球吸顶灯灯罩直径(mm以内) 300	10套	0.3	9.07	11.45			1.86	2.01	
	Z00172	成套灯具	套	3.03		220					
19	030212002001	线槽 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	35	6.3	2.43			1.29	1.39	13.51
	借2-596	小型塑料槽(宽50mm以下)墙上	10m	3.5	6.30	2.43			1.29	1.39	
	Z02114	线槽	m	36.75		2					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 7 页 共 16 页		
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
20	030212001001	电气配管 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒 、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	82.5	0.42	0.2			0.09	0.09	7.31	
21	030204031002	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1	3.49	1.76			0.72	0.77	42.44	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 8 页 共 16 页		
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价		
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润	
22	010302001001	实心砖墙	m3	26.64	79.25	236.72	2.66		16.28	345.33	10.42	
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输										
23	3-12	单面清水墙一砖	10m3	2.664	79.25	236.72	2.66		16.28		10.42	
	010301001001	砖基础	m3	14	49.52	225.14	2.79		14.18	300.7	9.07	
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输										
24	3-1	砖基础	10m3	1.4	49.52	225.14	2.79		14.18		9.07	
	020201001001	墙面一般抹灰	m2	74	7.9	6.36	0.27		0.56	15.6	0.51	
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝										
10-244		水泥砂浆 外砖墙面20mm厚	100m2	0.74	7.90	6.36	0.27		0.56		0.51	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 9 页 共 16 页		
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价		
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润	
25	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235 B 2. 单根质量:2.5t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍调和漆一遍	t	6.465							7815.56	
						731.72	5442.76	1036.85		368.5		235.73
						684.60	5386.52	893.31		355.88		227.66
						11.09	7.17	89.30		5.50		3.52
	6-108	钢托架梁安装, 2.5t以内 /樘	10t	0.6465		36.04	49.07	54.24		7.12	4.56	
26	010603003001	钢管柱 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	6.24							7815.56	
						731.72	5442.76	1036.85		368.5		235.73
						684.60	5386.52	893.31		355.88		227.66
						11.09	7.17	89.30		5.50		3.52
	6-108	钢托架梁安装, 2.5t以内 /樘	10t	0.624		36.04	49.07	54.24		7.12	4.55	
27	AB001	锚栓MJ1 1. 钢材品种、规格:Q235 B	个	48		10.29	59.12	2.3		3.66	2.34	77.71
	4-30 换	现浇构件模板 设备基础	10个	4.8		10.29	59.12	2.30		3.66	2.34	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家源镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目									
专业：土建工程									
第 10 页 共 16 页									
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：				
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费
		螺栓套							利润
28	010416002001	预制构件钢筋							
		[工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	5.2	728.28	3718.82	42.19		229.4
	4-6	圆钢Φ10以内	t	5.2	728.28	3718.82	42.19		229.40
29	010701002001	型材屋面							
		[工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	383.93	9.11	132.49	0.82		7.28
	9-22	彩钢压型夹芯板	100m2	3.8393	9.11	132.49	0.82		7.28
30	010702004001	屋面排水管							
		[工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	70	12.1	54.76			3.42
	9-66	镀锌铁皮,水落管、水落斗、檐沟	10m2	7	12.10	54.76			3.42
									2.19
									4865.44
									154.36
									72.47

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家堰镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目											专业：土建工程				第 11 页 共 16 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：							综合单价						
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润								
31	020403001001	金属卷闸门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	16.56	37	315	1.45			13.54	12.37	379.36						
	10-957	卷闸门安装 卷闸门安装 电动装置	套	1	3.02	108.70			4.28	3.91								
	10-956	卷闸门安装 卷闸门窗安 装普通门窗	100m2	0.1656	33.98	206.31	1.45		9.26	8.46								
32	020402006001	防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2	62.6	1602.94				85.11	54.45	1805.1						
	5-30	钢防盗门	100m2	0.108	62.60	1602.94			85.11	54.45								
		塑钢窗																
33	020406007001	塑钢窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10	47.25	905.15	1			36.52	33.36	1023.28						
	10-965	塑钢门窗安装 塑钢窗	100m2	0.378	47.25	905.15	1.00		36.52	33.36								
		混凝土地面																
34	010407001002	[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	40.05	22.26	327.62	1.36			17.95	11.48	380.67						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家源镇田家源村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 12 页 共 16 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
	B4-1	C20混凝土，非现场搅拌	m3	40.05	22.26	327.62	1.36		17.95	11.48	
35	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制 作安装 2.管件安装（指铜管管件 、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管） 制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装 、除锈、刷油 6.给水管消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验	m	36	4.7	8.34	0.23		0.97	1.04	50.81
	借8-31	室外管道安装 塑料给水 管（粘接） 管外径（mm 以内）110	10m	3.6	4.70	8.34	0.23		0.97	1.04	
36	Z01852	塑料给水管 外径110mm	m	36.54		35					
	AB003	防雷设施	套	4		1000			51.1	32.69	1083.79
	补子目2	防雷设施	套	4		1000.00			51.10	32.69	
37	010417002001	防雷预埋铁件									
		[工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运 输 2.螺栓（铁件）安装	t	0.668	1029	5848.59	580.88		381.12	243.82	8083.41

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 13 页 共 16 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	4-9	预埋铁件	t	0.668	1029.00	5848.59	580.88		381.12	243.82	
38	030213002001	工厂灯									
		[工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装 3. 油漆	套	16	8.65	7.05			1.78	1.91	241.59
		工厂罩灯吊管式	10套	1.6	8.65	7.05		1.78	1.91		
		成套灯具	套	16.16		220					
39	030212001002	电气配管									
		[工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安 装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒 、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	186	4.1	3.42	0.15	0.84	0.91	11.69	
		砖、混凝土结构明配电线 管公称口径（mm以内）40	100m	1.86	4.10	3.42	0.15	0.84	0.91		
		扣压式电线管 口径40mm	m	191.58		2.2					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 14 页 共 16 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价		
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润			
40	030212003001	电气配线 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置) 4. 配线 5. 管内穿线	m	363.8	0.49	0.21			0.1	0.11	8.89		
	借2-1181	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 16	100m单 线	3.638	0.49	0.21			0.10	0.11			
	Z03113	铜芯绝缘导线 16mm2	m	381.99		7.6							
41	030212003002	电气配线 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置) 4. 配线 5. 管内穿线	m	450	0.6	0.23			0.12	0.13	37.83		
	借2-1182	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 25	100m单 线	4.5	0.60	0.23			0.12	0.13			
	Z03114	铜芯绝缘导线 25mm2	m	472.5		35							

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 15 页 共 16 页		
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
42	030204031001	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2	3.49	1.77				0.72	0.77	42.45
	借2-1663	一般按钮明装	10套	0.2	3.49	1.77			0.72	0.77		
	Z00170	成套按钮	套	2.04		35						
43	030204031003	小电器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8	3.82	2.1				0.79	0.85	53.46
	借2-1667	单相明插座15A3孔	10套	0.8	3.82	2.10			0.79	0.85		
	Z02642	成套插座 单相明插座15A 3孔	套	8.16		45						
44	030204018001	配电箱 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	390.18	149.15				80.14	86.27	705.74
	借2-264 换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m)1.0	台	1	390.18	149.15			80.14	86.27		

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业: 土建工程					第 1 页 共 2 页	
序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额 (元)					小计	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
一	通用项目					31171.58				31171.58	
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			25530.4				25530.4	
1.1	安全文明施工费	项	1			16391.05				16391.05	
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			2341.58				2341.58	
1.3	临时设施	项	1			4683.16				4683.16	
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1			2072.61				2072.61	
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1			42				42	
2	冬季、夜间施工措施费	项	1			2823.41				2823.41	
2.1	人工土石方	项	1			22.26				22.26	
2.2	机械土石方	项	1			11.45				11.45	
2.3	桩基工程	项	1								
2.4	一般土建	项	1			2736.69				2736.69	
2.5	装饰装修	项	1			53.01				53.01	
3	二次搬运	项	1			1264.99				1264.99	
3.1	人工土石方	项	1			19.67				19.67	
3.2	机械土石方	项	1			6.87				6.87	
3.3	桩基工程	项	1								
3.4	一般土建	项	1			1224.31				1224.31	
3.5	装饰装修	项	1			14.14				14.14	
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			1552.78				1552.78	

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房建设项目					专业：土建工程					第 2 页 共 2 页	
序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额 (元)				利润	小计	
					人工费	材料费	机械费	管理费			
4.1	人工土石方	项	1			9.32				9.32	
4.2	机械土石方	项	1			4.58				4.58	
4.3	桩基工程	项	1								
4.4	一般土建	项	1			1512.38				1512.38	
4.5	装饰装修	项	1			26.5				26.5	
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1								
6	施工排水	项	1								
7	施工降水	项	1								
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1								
9	已完工程及设备保护	项	1								
10	其他	项	1								
二	建筑工程				9083.52	8936.02	1059.13	974.76	623.55	20676.98	
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	4-29;4-25;4-31;4-37;4-29;4-49;4-29	9083.52	8936.02	1059.13	974.76	623.55	20676.98	
12	脚手架	项	1								
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1								
三	装饰工程				459.95	326.32	20.31	41.22	26.37	874.17	
14	脚手架	项	1	13-10;	459.95	326.32	20.31	41.22	26.37	874.17	
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1								
16	室内空气污染测试	项	1								

主要材料价格表

工程名称: 2025年度寇家塬镇田家塬村自动化养蚕厂房
建设项目

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]