

第二部分 第一次磋商报价表

一、开标一览表

采购项目编号	SXWSC-ZC-2025-016
采购项目名称	农业农村局2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目
投标报价 (人民币)	小写金额：1604950.13元 大写金额：壹佰陆拾万肆仟玖佰伍拾元壹角叁分
工期	90日历天
质量标准	符合国家及相关部门规定验收合格标准
项目经理	邢微微
其他声明	/
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。	

投标人：陕西兆森建筑工程有限公司（加盖公章）

法定代表人：张宁（签章）

日期：2025 年 06 月 30 日

备注：1、“磋商报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括：完成项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价清单

(以正版预算软件生成的格式为准，加盖预算员章)

2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村
建设项目工程 工程

投 标 总 价


投标总价(小写): 1604950.13

(大写): 壹佰陆拾万肆仟玖佰伍拾元壹角叁分

投 标 人: 陕西兆森建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 张宁 (签字或盖章)

编 制 人: 刘小媛 (造价人员签字盖专用章)



编制时间: 2025年06月30日

工程项目总造价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	040101006001	清理排洪道 1. 运输方式及运距：人工清运 60m	m3	112	59.16	6625.92
2	040203005002	水泥混凝土（排洪渠底） 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 2. 厚度：15cm	m2	305.5	65.37	19970.54
3	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比：M10 2. 厚度：20mm	m2	200	14.19	2838.00
4	040304003001	浆砌砖墙 1. 材料品种：普通烧结砖 2. 规格：240*115*53 3. 砂浆强度：M10	m3	24	341.28	8190.72
5	010412008001	排洪渠盖板 1. 构件尺寸：3000*600*120	块	68	245.00	16660.00
6	010101003001	挖基础土方 1. 挖土深度：1.5m	m3	300	6.41	1923.00
7	040203005003	水泥混凝土（排洪渠底） 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 2. 厚度：15cm	m2	180	65.37	11766.60
8	040501007001	浆砌石排洪渠 1. 石料种类、规格：毛石 2. 墙厚：0.6m 3. 勾缝要求：凸缝 4. 砂浆强度等级、配合比：M10	m	40	329.71	13188.40
9	040101002001	挖沟槽土方（波纹管） 1. 土方开挖	m3	394	6.41	2525.54
10	040103001001	填方（波纹管） 1. 填土 2. 夯实	m3	394	18.54	7304.76
11	030801005001	波纹管 300 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	394	138.81	54691.14
12	040801006001	拆除砖石结构 1. 拆除 2. 清运	m3	65	82.58	5367.70
13	010101003001	挖基础土方 1. 挖土深度：0.8m	m3	41.6	35.00	1456.00
14	010305001001	石基础 1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础深度：0.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：M10	m3	28.44	265.14	7540.58
本页合计						160048.90

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业: 土建工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
15	010305004002	石挡土墙 1. 石料种类、规格: 毛石 2. 墙厚: 0.8~1.6m 3. 勾缝要求: 凸缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10	m3	159.6	276.68	44158.13
16	040506030001	沉降缝 1. 材料品种: 沥青麻絮 2. 沉降缝规格: 2cm	m	6	18.40	110.40
17	030801005001	泄水孔 1. 安装部位: 挡墙 2. 材质: PVC 3. 规格: DN75	m	12	13.24	158.88
18	040101001001	挖一般土方 1. 土方开挖 2. 运输	m3	1700	18.43	31331.00
19	040103001001	填方 1. 铺土 2. 压实	m3	1720	4.83	8307.60
20	010101001001	整修路基 (550m*1.5m) 1. 场地找平、碾压	m2	825	1.75	1443.75
21	050201001001	铺砖 (550m*1m) 1. 平铺灰砖	m2	550	37.27	20498.50
22	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢护栏	m	550	246.86	135773.00
23	010101001003	整修路基 (3000m*3.5m+170m*4m) 1. 场地找平、碾压	m2	11180	1.75	19565.00
24	050201001003	铺砖 (3000m*3m+170m*3.5m) 1. 红砖侧铺	m2	9595	37.27	357605.65
25	040101002001	挖沟槽土方 (波纹管) 1. 土方开挖	m3	48	35.00	1680.00
26	040103001002	填方 (波纹管) 1. 填土 2. 夯实	m3	48	18.54	889.92
27	030801005001	波纹管 400 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	48	199.64	9582.72
28	040504003001	雨水进水井 1. 垫层铺筑 2. 砌筑、抹面	座	8	1300.55	10404.40
29	010303003001	砖砌给水阀门井 [项目特征] 1. 井规格: 详见图集 05S502	座	1	2358.72	2358.72
本页合计						643867.67

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 垫层材料种类、厚度：100 厚 C15 5. 混凝土垫层 3. 双层井盖 15S501-3 4. 内外侧刷防水水泥砂浆 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 回填				
30	040101001001	挖一般土方 1. 挖土、抛土	m3	1064	8.32	8852.48
31	010101001001	平整场地 1. 场地找平、碾压	m2	320	1.25	400.00
32	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 基础类型：满堂基础 3. 挖土深度：4.75m 4. 弃土运距：施工时根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	666.93	9.70	6469.22
33	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求：3:7 灰土 2. 密实度要求：不小于 0.95 3. 夯填(碾压)： [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	25.2	102.08	2572.42
34	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 密实度要求：不小于 0.94 3. 夯填(碾压)： [工作内容] 1. 挖土(石)方	m3	405.2	14.74	5972.65
		本页合计				24266.77

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业: 土建工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
35	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 导流墙 2. 墙体厚度: 240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.34	341.28	2163.72
36	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	10.94	374.19	4093.64
37	010401003001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: P6 级 C30 抗渗混凝土 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	20.83	418.84	8724.44
38	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度: 3.6M 内 2. 柱截面尺寸: 300*300 3. 混凝土强度等级: P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.26	418.84	527.74
39	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型: 池壁 2. 墙厚度: 300	m3	30.89	418.84	12937.97
本页合计						28447.51

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
40	010404002001	弧形墙 [项目特征] 1. 墙类型:上人孔挡墙 2. 墙厚度 :120 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.38	418.86	159.17
41	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 梁底标高:3.6M 内 2. 梁截面:300*600 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.18	418.84	913.07
42	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板底标高:3.6M 内 2. 板厚度:200 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.87	418.84	4971.63
43	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.3	4816.24	1444.87
44	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以上(含Φ10)	t	5.04	4539.90	22881.10
本页合计						30369.84

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装				
45	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 详见 05S804-179 2. 钢梯形式: 钢爬梯 3. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹漆一道, 灰色油漆二度 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.11	9846.82	1083.15
46	010703004001	止水钢板 [项目特征] 1. 止水带材料种类: 3 厚钢板 [工作内容] 1. 止水带制作、安装	m	33.2	57.94	1923.61
47	010702001001	顶板顶部防水 [项目特征] 1. 种植土 500 mm 2. 排水隔离层 3. 50 厚细石混凝土保护层 4. 低档材料隔离层 5. 双层材料防水层（上层为耐穿刺防水层） 6. 20 厚 1 :2.5 水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土顶板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	69.44	154.58	10734.04
48	010703001001	外墙卷材防水 [项目特征] 1. 20 厚 1 :2.5 水泥砂浆找平层 2. 7 厚(4+3)SBS 防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m ²	145.92	99.31	14491.32
49	010703001002	底板卷材防水	m ²	59.36	85.99	5104.37
本页合计						33336.49

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 20 厚 1 : 2.5 水泥砂浆找平层 2. 7 厚(4+3)SBS 防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材				
50	010703001003	顶棚卷材防水 [项目特征] 1. 7 厚(4+3)SBS 防水层 2. 5 厚 1 : 0.5 : 3 水泥石灰膏砂浆 3. 3 厚 1 : 0.5 : 1 水泥石灰膏砂浆打底 4. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m ²	59.36	90.16	5351.90
51	010703001004	内墙卷材防水 [项目特征] 1. 7 厚(4+3)SBS 防水层 2. 5 厚 1 : 0.5 : 3 水泥石灰膏砂浆, 压实抹光 3. 5 厚 1 : 0.5 : 2.5 水泥石灰膏砂浆, 木抹子抹平 4. 8 厚 1 : 1 : 6 水泥砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m ²	101.4	99.31	10070.03
52	010703001005	地面卷材防水 [项目特征] 1. 水泥砂浆地面 2. 两层 7 厚(4+3)SBS 防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 铺保护层	m ²	72.96	93.27	6804.98
53	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型: 上人孔井盖 2. 构件规格 : Φ 1000 3. 混凝土强度等级: C20 [工作内容]	m ³	0.08	385.14	30.81
本页合计						22257.72

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
54	040506031001	井、池渗漏试验 [项目特征] 1. 构筑物名称:高位水池 [工作内容] 1. 渗漏试验	m3	150	27.54	4131.00
55	AB001	通风管 [项目特征] 1. 详见 05S804-177, 178	根	2	130.05	260.10
56	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外明敷 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：内外涂塑无缝钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	200	45.47	9094.00
57	040101002001	挖沟槽土方 1. 开挖	m3	328	15.11	4956.08
58	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 给水主管道 2. 材质:PE 3. 规格:90 4. 连接形式:热熔	m	410	62.57	25653.70
59	040103001001	填方 1. 填土 2. 夯实	m3	328	9.71	3184.88
60	010305001001	管道支墩 [项目特征] 1. 石料种类、规格:片石 2. 规格:600*600, 高度随地形情况调整 3. 基础类型:浆砌片石管道支墩 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石	m3	3.06	329.54	1008.39
本页合计						48288.15

措施项目清单计价表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				39068.94
2	冬季季、夜间施工措施费	项	1	6943.56	6943.56
2.1	人工土石方	项	1	61.98	61.98
2.2	机械土石方	项	1	6.46	6.46
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	6439.15	6439.15
2.5	装饰装修	项	1	435.97	435.97
3	二次搬运	项	1	3055.59	3055.59
3.1	人工土石方	项	1	54.78	54.78
3.2	机械土石方	项	1	3.88	3.88
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	2880.67	2880.67
3.5	装饰装修	项	1	116.26	116.26
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3804.99	3804.99
4.1	人工土石方	项	1	25.95	25.95
4.2	机械土石方	项	1	2.58	2.58
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	3558.48	3558.48
4.5	装饰装修	项	1	217.98	217.98
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1	25264.80	25264.80
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				18998.38
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	18998.38	18998.38
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				58067.32

单位工程人材机汇总表

工程名称: 2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合人工	工日	1959.5946	42	136	82302.97	266504.87
2	综合工日	工日	135.154	42	136	5676.47	18380.94
3	综合人工	工日	12.9645	42	136	544.51	1763.17
4	综合工日	工日	1211.307	42	136	50874.89	164737.75
5	综合工日(装饰)	工日	115.314	50	146	5765.7	16835.84
	小计					145164.54	468222.57
二	材料类别						
1	排洪渠盖板	块	68	245	245	16660	16660
2	通风管	根	2	120	120	240	240
3	溢流管	项	1	1800	1800	1800	1800
4	生石灰	t	6.2168	181.78	280	1130.09	1740.7
5	板方材(工程用)	m3	0.1796	1300	1300	233.48	233.48
6	标准砖	千块	1.9947	230	370	458.78	738.04
7	丙酮	kg	0.0276	9.91	9.91	0.27	0.27
8	标尺(木)	m3	0.0015	1533	1900	2.3	2.85
9	标准砖	千块	16.1227	230	370	3708.22	5965.4
10	机砖	块	720295	0.23	0.37	165667.85	266509.15
11	草板纸 80#	张	177.5306	1.3	1.3	230.79	230.79
12	草袋子	片	16.0512	1.71	1.71	27.45	27.45
13	草袋子	m2	55.6853	1.71	1.71	95.22	95.22
14	电	kw.h	0.1183	0.58	0.88	0.07	0.1
15	砂	kg	431162.5	0.03	0.03	12934.88	12934.88
16	石灰	kg	61884.5	0.23	0.28	14233.44	17327.66
17	电焊条(普通)	kg	46.7218	5.35	5.35	249.96	249.96
18	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.5556	26	26	14.45	14.45
19	镀锌铁丝 22#	kg	13.1283	4.72	4.72	61.97	61.97
20	镀锌铁丝 8#	kg	6.213	4.12	4.12	25.6	25.6
21	二甲苯	kg	164.7344	5.26	5.26	866.5	866.5
22	电焊条 结422 Φ4	kg	0.1	6.67	6.67	0.67	0.67
23	镀锌铁丝 22#	kg	0.09	4.72	4.72	0.42	0.42
24	防锈漆	kg	0.6754	5.56	5.56	3.76	3.76
25	3mm改性沥青卷材	m2	609.042	14.8	26	9013.82	15835.09
26	改性沥青卷材耐穿刺防水层	m2	85.6959	14.8	43	1268.3	3684.92
27	4mm改性沥青卷材	m2	523.3461	14.8	27	7745.52	14130.34
28	钢板(综合)	kg	269.2188	4.03	4.03	1084.95	1084.95
29	钢锯片	片	0.2913	18.89	18.89	5.5	5.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业：土建工程 第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
30	钢模维修费（占钢模、扣件、卡具）	元	331.4984	1	1	331.5	331.5
31	隔离剂	kg	62.1917	3	3	186.58	186.58
32	各种型钢	t	0.1166	4000	4000	466.4	466.4
33	规格料(支撑用)	m3	1.0131	1533	1900	1553.08	1924.89
34	焊剂	kg	14.5656	4.8	4.8	69.91	69.91
35	建筑胶	kg	9.4284	7	7	66	66
36	镀锌铁丝 8#~12#	kg	1.8	4.12	4.12	7.42	7.42
37	净砂	m3	17.1452	40.37	70	692.15	1200.16
38	卡具插销	kg	247.185	4.5	4.5	1112.33	1112.33
39	胶圈(承插) D400	个	8.16	37.04	37.04	302.25	302.25
40	氯丁胶乳沥青	kg	254.3238	2.5	2.5	635.81	635.81
41	钢锯条	根	6.4	0.98	0.98	6.27	6.27
42	螺栓	kg	28.6571	6.65	6.65	190.57	190.57
43	螺纹钢(综合)	t	5.2668	3700	3500	19487.16	18433.8
44	毛石	m3	264.8369	75.5	120	19995.19	31780.43
45	聚氯乙烯胶泥	kg	3.24	3.3	4.5	10.69	14.58
46	木屑	m3	0.4166	6	6	2.5	2.5
47	尼龙帽	个	323.9909	0.2	0.2	64.8	64.8
48	其他材料费(占材料费%)	元	518.1151	1	1	518.12	518.12
49	嵌缝料	kg	0.2508	4	4	1	1
50	煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.6955	11.33	11.33	19.21	19.21
51	模板木材	m3	0.7225	1533	1533	1107.59	1107.59
52	铁件	kg	26.7025	5.6	5.6	149.53	149.53
53	木柴	kg	5.94	0.5	0.5	2.97	2.97
54	砂布	张	1.1616	0.55	0.55	0.64	0.64
55	片石	m3	3.5282	120	120	423.38	423.38
56	石灰膏	kg	989.8425	0.5	0.5	494.92	494.92
57	石棉	kg	45.8798	2.2	2.2	100.94	100.94
58	石棉垫	kg	1.512	20	20	30.24	30.24
59	其他材料费(占材料费%)	元	34.9979	1	1	35	35
60	其他材料费	元	0.696	1	1	0.7	0.7
61	石油沥青 60#	kg	50.9775	3.2	3.2	163.13	163.13
62	水	m3	498.9918	3.85	3.85	1921.12	1921.12
63	水泥 32.5	kg	28704.5336	0.32	0.32	9185.45	9185.45
64	水泥 42.5	kg	1091.386	0.36	0.36	392.9	392.9
65	水泥钢钉	kg	0.4444	6.3	6.3	2.8	2.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
66	砂布	张	0.6264	0.55	0.55	0.34	0.34
67	松厚板	m3	0.0224	1533	1533	34.34	34.34
68	石油沥青 30#	kg	12.9744	3	4.5	38.92	58.38
69	黄油钙基脂	kg	0.15	9.22	9.22	1.38	1.38
70	碎石 5~15mm	m3	3.1263	55.25	55.25	172.73	172.73
71	水	m3	47.3584	3.85	3.85	182.33	182.33
72	水泥 32.5	kg	308.825	0.32	0.32	98.82	98.82
73	水泥 32.5	kg	483.7635	0.32	0.32	154.8	154.8
74	机油	kg	1.01	7	7	7.07	7.07
75	铁钉	kg	11.7085	4.98	4.98	58.31	58.31
76	塑料薄膜	kg	53.405	9	9	480.65	480.65
77	铜焊条	kg	4.7476	50	50	237.38	237.38
78	氧气	m3	0.253	9	9	2.28	2.28
79	液化气	kg	223.2294	7.73	7.73	1725.56	1725.56
80	乙炔气	m3	0.11	68	68	7.48	7.48
81	乙酸乙酯	kg	51.3526	4.5	4.5	231.09	231.09
82	棉纱头	kg	0.1	8	8	0.8	0.8
83	油漆溶剂油	kg	0.0704	10.81	10.81	0.76	0.76
84	圆钢筋(综合)	t	0.306	3550	3550	1086.3	1086.3
85	支撑钢管及扣件	kg	186.6741	5.04	5.04	940.84	940.84
86	聚四氟乙烯生料带	m	51.2	0.78	0.78	39.94	39.94
87	中砂	m3	103.3388	37.15	70	3839.04	7233.72
88	脱模剂	kg	5	4	4	20	20
89	组合钢模板	kg	423.2786	4.95	4.95	2095.23	2095.23
90	圆钉	kg	9.865	4.98	4.98	49.13	49.13
91	粘接剂	kg	0.192	13	13	2.5	2.5
92	中粗砂	m3	1.1455	40.37	70	46.24	80.19
93	中粗砂	m3	1.576	40.37	70	63.62	110.32
94	煤油	kg	0.56	6.05	6.05	3.39	3.39
95	木板	m3	0.003	1300	1300	3.9	3.9
96	铸铁井盖井座	套	1	350	350	350	350
97	铸铁爬梯	kg	32.6634	4.38	4.38	143.07	143.07
98	破布	kg	5.12	4	4	20.48	20.48
99	漂白粉	kg	0.754	3.52	3.52	2.65	2.65
100	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	6.5	6.5	11.7	11.7
101	普通钢板 0#~3# δ 1.6~1.9	kg	0.2	5.21	5.21	1.04	1.04

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业：土建工程 第 4 页 共 6 页

二	材料类别						
102	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	38.5	0.35	0.35	13.48	13.48
103	其他材料费(占材料费)	元	20.0282	1	1	20.03	20.03
104	其他材料费	元	138.702	1	1	138.7	138.7
105	汽油 90#	kg	0.16	6.57	6.57	1.05	1.05
106	铅油	kg	0.8	4.5	4.5	3.6	3.6
107	润滑油	kg	6.3828	8.2	8.2	52.34	52.34
108	砂布	张	48.068	0.55	0.55	26.44	26.44
109	砂轮片 Φ100	片	6.56	12.5	12.5	82	82
110	砂轮片 Φ400	片	10.64	27.8	27.8	295.79	295.79
111	砂子	m3	0.055	34	34	1.87	1.87
112	黏土	m3	49.8232	22	22	1096.11	1096.11
113	室内塑料给水管件(粘接) D90	个	70.52	25.46	25.46	1795.44	1795.44
114	室外镀锌(焊接)钢管管件 DN50	个	37	8.81	8.81	325.97	325.97
115	水	t	85.64	3.85	3.85	329.71	329.71
116	碎石	m3	0.062	58	58	3.6	3.6
117	橡胶圈 DN300	个	66.98	30.73	30.73	2058.3	2058.3
118	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	7.25	7.25	8.7	8.7
119	氧气	m3	0.133	9	9	1.2	1.2
120	乙炔气	kg	0.045	10	10	0.45	0.45
121	油浸石棉盘根 编制 250℃ Φ6~10	kg	0.25	15.15	15.15	3.79	3.79
122	粘接剂(卫生级)	kg	6.56	48.65	48.65	319.14	319.14
123	枕木	m3	0.48	2235	1900	1072.8	912
124	镀锌铁丝D4.0	kg	30	5	5	150	150
125	草袋	片	60	1.71	1.71	102.6	102.6
126	橡胶板	m2	2.34	7	7	16.38	16.38
127	材料费调整	元	0.0139	1	1	0.01	0.01
128	商品混凝土 C15	m3	0.2958	340	314	100.57	92.88
129	商品混凝土 C15	m3	10.9947	313	314	3441.34	3452.34
130	商品砼 C20 32.5R	m3	0.0804	324	324	26.05	26.05
131	商品砼 C25 32.5R	m3	73.1891	339	334	24811.1	24445.16
132	抗渗商品砼 C30 P8 32.5R	m3	67.7472	368	355	24930.97	24050.26
	小计					370878.15	507290.25
三	机械类别						
1	直流电焊机 30kW	台班	2.0664	132.32	132.32	273.43	273.43
2	安拆费及场外运输费(台班	元	224.8998	1	1	224.9	224.9

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程 专业：土建工程 第 5 页 共 6 页

三	机械类别						
	用)						
3	大修理费(台班用)	元	2879.0353	1	1	2879.04	2879.04
4	经常修理费(台班用)	元	8892.6688	1	1	8892.67	8892.67
5	其他费用(台班用)	元	1098.5838	1	1	1098.58	1098.58
6	折旧费(台班用)	元	15747.044	1	1	15747.04	15747.04
7	型钢校正机	台班	0.0121	880.55	880.55	10.65	10.65
8	混凝土震捣器(插入式)	台班	7.7645	11.82	11.82	91.78	91.78
9	混凝土震捣器(平板式)	台班	1.3758	13.57	13.57	18.67	18.67
10	其他机具费	元	793.508	1	1	793.51	793.51
11	叉车装载机 5t	台班	0.1	259.35	259.35	25.94	25.94
12	管子切断机 Φ60~150	台班	0.6	40.65	40.65	24.39	24.39
13	砂轮切割机 Φ500	台班	0.82	45.99	45.99	37.71	37.71
14	综合人工(台班用)	工日	202.7334	42	136	8514.8	27571.74
15	综合人工(台班用)	工日	0.3455	42	136	14.51	46.99
16	柴油(台班用)	kg	1912.7335	5.57	10	10653.93	19127.34
17	电(台班用)	kw·h	618.9216	0.58	0.88	358.97	544.65
18	柴油	kg	641.4571	5.57	10	3572.92	6414.57
19	柴油	kg	1.4882	5.57	10	8.29	14.88
20	本机使用台班	台班	2594.43	1	1	2594.43	2594.43
21	汽油	kg	50.932	6.57	10	334.62	509.32
22	汽油	kg	175.1348	6.57	10	1150.64	1751.35
23	汽油	kg	50.8984	6.57	10	334.4	508.98
24	柴油	kg	1558.4532	5.57	10	8680.58	15584.53
25	机械费调整	元	-0.0062	1	1	-0.01	-0.01
26	电	kw.h	461.1865	0.58	0.88	267.49	405.84
27	电	kw·h	77.997	0.58	0.88	45.24	68.64
28	电	kw.h	1.2882	0.58	0.88	0.75	1.13
29	架线	次	2.1	400	400	840	840
30	回程	元	4662.3075	1	1	4662.31	4662.31
	小计					72152.18	110765
四	主材类别						
1	塑料管75	m	12	8.2	8.2	98.4	98.4
2	波纹管 400	m	48.48	188	188	9114.24	9114.24
3	内外涂塑无缝钢管 DN50	m	203	37	37	7511	7511
4	塑料给水管 外径90mm	m	416.15	49	49	20391.35	20391.35
5	双壁波纹管DN300	m	405.82	118	118	47886.76	47886.76
6	加压水泵	台	1	16500	16500	16500	16500

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县郭家沟镇市级重点村建设项目工程

专业：土木工程

第 6 页 共 6 页

四	主材类别						
7	金属扶手带栏杆、栏板 1. 栏杆材料种类、规格、牌、颜色：不锈钢护栏	品 m	550	230	230	126500	126500
8	雨水进水井 1. 垫层铺筑 2. 砌筑、抹面	座	8	1200	1200	9600	9600
	小计					237601.75	237601.75
	合计					825796.62000 0001	1323879.57