

第二部分 第一次磋商报价表

一、开标一览表

采购项目编号	SXWSC-ZC-2025-018
采购项目名称	农业农村局 2025 年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目
投标报价 (人民币)	小写金额：1089729.43元 大写金额：壹佰零捌万玖仟柒佰贰拾玖元肆角叁分
工期	90日历天
质量标准	符合国家及相关部门规定验收合格标准
项目经理	李瑞
其他声明	响应招标文件和采购要求。
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。	

投标人：陕西金域达建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人：郝海波（签章）

日期：2025年06月30日

备注：1、“磋商报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括：完成项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价清单

(以正版预算软件生成的格式为准, 加盖预算员章)

2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村
建设项目 工程


投 标 总 价

投标总价(小写): 1089729.43

(大写): 壹佰零捌万玖仟柒佰贰拾玖元肆角叁分

投 标 人: 陕西金城达建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 郝海波 (签字或盖章)

编 制 人:  冯媛媛 (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2025年06月30日

工程项目总造价表

项目名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目	1,089,729.43	923,657.36	70,894.13		47,241.20	89564.77	5000.6	35,306.58	41,911.25
1.1	2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目	1,089,729.43	923,657.36	70,894.13		47,241.20	89564.77	5000.6	35,306.58	41,911.25
	合计	1,089,729.43	923,657.36	70,894.13		47,241.20	89564.77	5000.6	35,306.58	41,911.25

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	010101001001	整修路基 1. 场地找平、碾压	m2	3600	1.82	6552.00
2	050201001001	铺砖(900m*3.5m) 1. 路面铺筑 2. 路面养护	m2	3150	39.83	125464.50
3	040101002001	挖沟槽土方(波纹管) 1. 土方开挖	m3	24	23.61	566.64
4	040103001001	填方(波纹管) 1. 填土 2. 夯实	m3	24	20.40	489.60
5	030801005001	波纹管400 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装	m	24	166.31	3991.44
6	040504003001	雨水进水井 1. 垫层铺筑 2. 砌筑、抹面	座	4	1096.45	4385.80
7	040801001001	拆除路面 1. 拆除 2. 清运	m2	600	19.68	11808.00
8	040801006001	拆除砖石结构 1. 拆除 2. 清运	m3	117.07	105.50	12350.89
9	010305004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格：毛石 2. 墙厚：0.6m 3. 勾缝要求：凸缝 4. 砂浆强度等级、配合比：M10	m3	90	271.17	24405.30
10	040506030001	沉降缝 1. 材料品种：沥青麻絮 2. 沉降缝规格：2cm	m	12.5	14.50	181.25
11	030801005002	泄水孔 1. 安装部位：挡墙 2. 材质：PVC 3. 规格：DN75	m	30	20.69	620.70
12	040203005001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C30 2. 厚度：15cm	m2	2630	83.58	219815.40
13	010302001002	拦水带 1. 砌筑 2. 勾缝	m3	20.3	330.47	6708.54
		分部小计				417340.06
		砖砌给水阀门井				
		本页合计				417340.06

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
14	010303003001	砖砌给水阀门井 [项目特征] 1. 井规格：详见图集05S502 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 3. 双层井盖 15S501-3 4. 内外侧刷防水水泥砂浆 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 回填	座	1	2437.96	2437.96
		分部小计				2437.96
		100m³ 钢筋砼高位水池				
15	010101001001	平整场地 1. 场地找平、碾压	m2	280	1.82	509.60
16	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 基础类型：满堂基础 3. 挖土深度：4.5m 4. 弃土运距：施工时根据现场情况 自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	551.81	4.32	2383.82
17	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求：3:7灰土 2. 密实度要求：不小于0.95 3. 夯填(碾压): [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	21.6	146.66	3167.86
18	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土	m3	350.55	19.37	6790.15
		本页合计				15289.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目 专业：土建工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 密实度要求：不小于0.94 3. 夯填(碾压)： [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
19	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型：导流墙 2. 墙体厚度：240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	4.32	393.30	1699.06
20	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	6.16	413.40	2546.54
21	010401003001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	17.47	451.52	7888.05
22	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度：3.6M内 2. 柱截面尺寸：300*300 3. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15	451.52	519.25
本页合计						12652.90

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
23	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型：池壁 2. 墙厚度：300 3. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	26.28	451.52	11865.95
24	010404002001	弧形墙 [项目特征] 1. 墙类型：上人孔挡墙 2. 墙厚度：120 3. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.38	451.55	171.59
25	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 梁底标高：3.6M内 2. 梁截面：300*600 3. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.66	451.52	749.52
26	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板底标高：3.6M内 2. 板厚度：200 3. 混凝土强度等级：P6级C30抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.75	451.52	4402.32
27	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.2	4810.20	962.04
28	010416001002	现浇混凝土钢筋	t	4.2	4753.47	19964.57
本页合计						38115.99

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装				
29	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：详见05S804-179 2. 钢梯形式：钢爬梯 3. 油漆品种、刷漆遍数：红丹漆一道，灰色油漆二度 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.11	8819.19	970.11
30	010703004001	止水钢板 [项目特征] 1. 止水带材料种类：3厚钢板 [工作内容] 1. 止水带制作、安装	m	31.2	61.83	1929.10
31	010702001001	顶板顶部防水 [项目特征] 1. 种植土500mm 2. 排水隔离层 3. 50厚细石混凝土保护层 4. 低档材料隔离层 5. 双层材料防水层(上层为耐穿刺防水层) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土顶板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	58.24	179.91	10477.96
32	010703001001	外墙卷材防水 [项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 7厚(4+3)SBS防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容]	m2	97.28	111.98	10893.41
		本页合计				24270.58

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材				
33	010703001002	底板卷材防水 [项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 7厚(4+3)SBS防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	48.76	107.75	5253.89
34	010703001003	顶棚卷材防水 [项目特征] 1. 7厚(4+3)SBS防水层 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 4. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	48.76	107.75	5253.89
35	010703001004	内墙卷材防水 [项目特征] 1. 7厚(4+3)SBS防水层 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆, 压实抹光 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆, 木子抹平 4. 8厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	102.96	111.98	11529.46
36	010703001005	地面卷材防水 [项目特征] 1. 水泥砂浆地面 2. 两层7厚(4+3)SBS防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 铺保护层	m2	61.56	110.92	6828.24
37	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型: 上人孔井盖 2. 构件规格: $\Phi 1000$	m3	0.08	424.26	33.94
本页合计						28899.42

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
38	040506031001	井、池渗漏试验 [项目特征] 1. 构筑物名称：高位水池 [工作内容] 1. 渗漏试验	m3	100	7.66	766.00
39	AB001	通风管 [项目特征] 1. 详见05S804-177, 178	根	2	325.14	650.28
		分部小计				118206.60
		上下水管道				
40	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室外明敷 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：给水 3. 材质：内外涂塑无缝钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：法兰连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及液漏试验	m	650	42.69	27748.50
41	040101002001	挖沟槽土方 1. 开挖	m3	960	7.07	6787.20
42	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 给水主管道 2. 材质：PE 3. 规格：50 4. 连接形式：热熔	m	1200	27.59	33108.00
43	040103001001	填方 1. 填土 2. 夯实	m3	960	19.37	18595.20
44	010305001001	管道支墩 [项目特征] 1. 石料种类、规格：片石	m3	9.9	261.59	2589.74
		本页合计				90244.92

措施项目清单计价表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目 专业：土建工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				9730.88
2	冬季季、夜间施工措施费	项	1	4831.87	4831.87
2.1	人工土石方	项	1	224.92	224.92
2.2	机械土石方	项	1	7.59	7.59
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	4595.75	4595.75
2.5	装饰装修	项	1	3.61	3.61
3	二次搬运	项	1	2260.27	2260.27
3.1	人工土石方	项	1	198.76	198.76
3.2	机械土石方	项	1	4.56	4.56
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	2055.99	2055.99
3.5	装饰装修	项	1	0.96	0.96
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	2638.74	2638.74
4.1	人工土石方	项	1	94.15	94.15
4.2	机械土石方	项	1	3.04	3.04
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	2539.75	2539.75
4.5	装饰装修	项	1	1.80	1.80
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				9829.80
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	7790.08	7790.08
12	脚手架	项	1	2039.72	2039.72
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				19560.68

规费、税金项目清单计价表

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合人工	工日	654.4968	42	136	27488.87	89011.56
2	综合工日	工日	193.064	42	136	8108.69	26256.7
3	综合工日	工日	2068.1331	42	136	86861.59	281266.1
4	综合工日(装饰)	工日	12.1495	50	146	607.48	1773.83
	小计					123066.63	398308.19
二	材料类别						
1	生石灰	t	5.3287	181.78	350	968.65	1865.05
2	板方材(工程用)	m3	0.9731	1300	1300	1265.03	1265.03
3	标尺(木)	m3	0.001	1400	1400	1.4	1.4
4	标准砖	千块	10.6169	230	400	2441.89	4246.76
5	丙酮	kg	0.069	9.91	9.91	0.68	0.68
6	机砖	块	223650	0.23	0.4	51439.5	89460
7	草板纸 80#	张	74.2767	1.3	1.3	96.56	96.56
8	草袋子	片	13.5432	1.71	1.71	23.16	23.16
9	草袋子	m2	44.6803	1.71	1.71	76.4	76.4
10	木模板	m3	0.002	1676.9	1676.9	3.35	3.35
11	中粗砂	m3	4.139	47	80	194.53	331.12
12	砂	kg	133875	0.03	0.03	4016.25	4016.25
13	石灰	kg	19215	0.23	0.35	4419.45	6725.25
14	底座	个	0.74	5	5	3.7	3.7
15	电焊条(普通)	kg	39.8251	5.35	5.35	213.06	213.06
16	垫木 60×60×60	块	4.26	0.33	0.33	1.41	1.41
17	机砖	1000块	3.32	428.17	400	1421.52	1328
18	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.466	26	26	12.12	12.12
19	电	kw·h	16.25	0.58	0.58	9.43	9.43
20	镀锌铁丝 22#	kg	10.432	4.72	4.72	49.24	49.24
21	镀锌铁丝 8#	kg	16.0417	4.12	4.12	66.09	66.09
22	对接扣件	个	3.64	5.39	5.39	19.62	19.62
23	镀锌铁丝 10#	kg	0.497	4.2	4.2	2.09	2.09
24	二甲苯	kg	135.2894	5.26	5.26	711.62	711.62
25	电焊条 结422 Φ4	kg	0.126	6.67	6.67	0.84	0.84
26	方垫木	m3	0.1877	1300	1300	244.01	244.01
27	防腐漆	kg	11.2	15.68	15.68	175.62	175.62
28	防锈漆	kg	1.276	5.56	5.56	7.09	7.09
29	4mm厚改性沥青卷材	m2	503.5251	14.8	34.5	7452.17	17371.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
30	耐穿刺改性沥青卷材	m2	71.874	14.8	50	1063.74	3593.7
31	3mm厚改性沥青卷材	m2	431.6511	14.8	31	6388.44	13381.18
32	钢管 Φ48×3.5	kg	129.84	3.9	3.9	506.38	506.38
33	钢锯片	片	1.578	18.89	18.89	29.81	29.81
34	钢模维修费（占钢模、扣件、卡具）	元	141.7576	1	1	141.76	141.76
35	钢丝绳 8	kg	0.5	8.3	8.3	4.15	4.15
36	水	m3	0.683	3.85	3.85	2.63	2.63
37	水泥 32.5R	t	0.426	368	360	156.77	153.36
38	水泥 32.5R	kg	641.04	0.37	0.36	237.18	230.77
39	隔离剂	kg	25.9815	3	3	77.94	77.94
40	各种型钢	t	0.1166	4000	4000	466.4	466.4
41	规格料(支撑用)	m3	0.6043	1533	1533	926.39	926.39
42	焊剂	kg	12.138	4.8	4.8	58.26	58.26
43	碎石	m3	1.06	85.93	100	91.09	106
44	回转扣件	个	1.04	6.22	6.22	6.47	6.47
45	机油	kg	0.0044	7	7	0.03	0.03
46	球墨铸铁雨水篦子 400*700 重型	套	4	480	480	1920	1920
47	加气混凝土砌块	m3	4.2941	244.76	300	1051.02	1288.23
48	建筑胶	kg	15.0588	7	7	105.41	105.41
49	净砂	m3	8.9334	40.37	110	360.64	982.67
50	其他材料费	元	11.151	1	1	11.15	11.15
51	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.3	23	23	6.9	6.9
52	卡具插销	kg	96.989	4.5	4.5	436.45	436.45
53	缆风桩木	m3	0.006	1054	1054	6.32	6.32
54	合金钢钻头(一字型)	个	1.8	20.31	20.31	36.56	36.56
55	铸铁爬梯	kg	6	4.38	4.38	26.28	26.28
56	检查井铸铁井框盖D690	套	1	816	816	816	816
57	砂(水泥砂浆用)	m3	2.244	50.24	50.24	112.74	112.74
58	胶圈(承插) D400	个	4.08	37.04	37.04	151.12	151.12
59	氯丁胶乳沥青	kg	152.5458	2.5	2.5	381.36	381.36
60	钢锯条	根	18.2	0.98	0.98	17.84	17.84
61	螺栓	kg	16.4593	6.65	6.65	109.45	109.45
62	螺纹钢(综合)	t	4.389	3700	3700	16239.3	16239.3
63	毛石	m3	100.98	75.5	100	7623.99	10098
64	片石	m3	11.1078	75.5	100	838.64	1110.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
65	棉纱头	kg	0.0121	8	8	0.1	0.1
66	聚氯乙烯胶泥	kg	6.75	3.3	3.3	22.28	22.28
67	木屑	m3	0.3494	6	6	2.1	2.1
68	尼龙帽	个	98.3792	0.2	0.2	19.68	19.68
69	六角空心钢	kg	2.82	4.86	4.86	13.71	13.71
70	其他材料费(占材料费%)	元	3137.0085	1	1	3137.01	3137.01
71	汽油	kg	0.3333	6.57	6.57	2.19	2.19
72	铅油	kg	0.088	4.5	4.5	0.4	0.4
73	嵌缝料	kg	0.4892	4	4	1.96	1.96
74	木柴	kg	12.375	0.5	0.5	6.19	6.19
75	铁件	kg	144.65	5.6	5.6	810.04	810.04
76	砂轮片	片	0.022	53	53	1.17	1.17
77	石灰膏	kg	34.56	0.5	0.5	17.28	17.28
78	石棉	kg	248.535	2.2	2.2	546.78	546.78
79	石棉垫	kg	1.26	20	20	25.2	25.2
80	其他材料费(占材料费%)	元	4.2274	1	1	4.23	4.23
81	其他材料费	元	0.348	1	1	0.35	0.35
82	石油沥青 60#	kg	276.15	3.2	3.2	883.68	883.68
83	石油沥青卷材 350g	m2	66.2538	3	3	198.76	198.76
84	水	m3	1363.3029	3.85	3.85	5248.72	5248.72
85	水泥 32.5	kg	12594.7245	0.32	0.36	4030.31	4534.1
86	水泥钢钉	kg	0.3728	6.3	6.3	2.35	2.35
87	砂布	张	1.566	0.55	0.55	0.86	0.86
88	石油沥青 30#	kg	27.03	3	3	81.09	81.09
89	黄油钙基脂	kg	0.202	9.22	9.22	1.86	1.86
90	水	m3	160.6404	3.85	3.85	618.47	618.47
91	水泥 32.5	kg	1468.1975	0.32	0.36	469.82	528.55
92	机油	kg	4.506	7	7	31.54	31.54
93	铁钉	kg	13.9135	4.98	4.98	69.29	69.29
94	铜焊条	kg	4.4616	50	50	223.08	223.08
95	塑料管(粘接) Φ75mm	m	30	15.65	15.65	469.5	469.5
96	塑料软管 Φ20	m	2	7.5	7.5	15	15
97	氧气	m3	0.5929	9	9	5.34	5.34
98	液化气	kg	214.8758	7.73	7.73	1660.99	1660.99
99	乙炔气	m3	0.2585	68	68	17.58	17.58
100	乙酸乙酯	kg	42.1736	4.5	4.5	189.78	189.78
101	棉纱头	kg	1.443	8	8	11.54	11.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

二	材料类别						
102	油漆溶剂油	kg	1.26	10.81	10.81	13.62	13.62
103	圆钢筋(综合)	t	0.204	3550	3550	724.2	724.2
104	支撑钢管及扣件	kg	92.977	5.04	5.04	468.6	468.6
105	直角扣件	个	25.86	5.27	5.27	136.28	136.28
106	中砂	m3	40.3984	37.15	110	1500.8	4443.82
107	3厚钢板	kg	253.0008	53.89	4.5	13634.21	1138.5
108	组合钢模板	kg	176.0774	4.95	4.95	871.58	871.58
109	木脚手板	m3	0.0033	1300	1300	4.29	4.29
110	木垫块	m3	0.0011	1533	1533	1.69	1.69
111	粘接剂	kg	0.48	13	13	6.24	6.24
112	中粗砂	m3	5.4457	40.37	110	219.84	599.03
113	煤油	kg	0.788	6.05	6.05	4.77	4.77
114	木板	m3	0.006	1300	1300	7.8	7.8
115	破布	kg	16.408	4	4	65.63	65.63
116	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	9.1	6.26	6.26	56.97	56.97
117	漂白粉	kg	1.665	3.52	3.52	5.86	5.86
118	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	2.032	6.5	6.5	13.21	13.21
119	普通钢板 0#~3# δ 1.6~1.9	kg	0.3	5.21	5.21	1.56	1.56
120	普通钢板 0#~3# δ 3.5~4.0	kg	5.85	5	5	29.25	29.25
121	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	50.75	0.35	0.35	17.76	17.76
122	其他材料费(占材料费)	元	33.5476	1	1	33.55	33.55
123	其他材料费	元	343.2	1	1	343.2	343.2
124	汽油 90#	kg	0.204	6.57	6.57	1.34	1.34
125	铅油	kg	0.65	4.5	4.5	2.93	2.93
126	铁砂布	张	0.0077	0.92	0.92	0.01	0.01
127	砂轮片 Φ100	片	14.4	12.5	12.5	180	180
128	砂子	m3	0.088	34	34	2.99	2.99
129	双壁波纹管 D400	m	24.24	350	155	8484	3757.2
130	黏土(未计价)	m3	1880.6393				
131	黏土(计价)	m3	24.7968	24	24	595.12	595.12
132	水	t	96.4	3.85	3.85	371.14	371.14
133	塑料布	m2	21.6	2.7	2.7	58.32	58.32
134	碎石	m3	0.096	58	58	5.57	5.57
135	碳钢气焊条 <Φ2	kg	1.3	6.51	6.51	8.46	8.46
136	铁丝 8#	kg	5.2	4.72	4.72	24.54	24.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

二	材料类别						
137	洗衣粉	kg	1.2	4	4	4.8	4.8
138	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	2.04	7.25	7.25	14.79	14.79
139	氧气	m3	33.354	9	9	300.19	300.19
140	乙炔气	kg	11.118	10	10	111.18	111.18
141	油浸石棉盘根 编制 250℃ Φ6~10	kg	0.35	15.15	15.15	5.3	5.3
142	室外PE管管件 D50	个	223.2	35.34	30	7887.89	6696
143	材料费调整	元	0.0116	1	1	0.01	0.01
144	细石混凝土	m3	2.9528	360	360	1063.01	1063.01
145	商品混凝土 C20	m3	1.154	330	360	380.82	415.44
146	商品砼 C15 32.5R	m3	6.1908	313	350	1937.72	2166.78
147	商品砼 C20 32.5R	m3	0.0804	324	360	26.05	28.94
148	商品砼 C30 32.5R	m3	402.39	357	370	143653.23	148884.3
149	商品砼 C30 P6 32.5R	m3	56.9736	357	385	20339.58	21934.84
150	水泥砂浆 1:2	m3	0.42				
151	水泥砂浆 M7.5	m3	1.62				
	小计					338205.22	396891.72
三	机械类别						
1	汽油	kg	1.274	6.57	6.57	8.37	8.37
2	折旧费	元	1.7315	1	1	1.73	1.73
3	大修理费	元	0.2695	1	1	0.27	0.27
4	经常修理费	元	1.517	1	1	1.52	1.52
5	其他费用	元	0.5765	1	1	0.58	0.58
6	人工	工日	0.0625	42	136	2.63	8.5
7	直流电焊机 30kW	台班	1.722	132.32	132.32	227.86	227.86
8	座式砂轮机	台班	0.0616	14.6	14.6	0.9	0.9
9	手动砂轮机	台班	0.0616	13.81	13.81	0.85	0.85
10	千斤顶	台班	0.0616	7.14	7.14	0.44	0.44
11	手动葫芦	台班	0.0616	35.35	35.35	2.18	2.18
12	安拆费及场外运输费(台班用)	元	490.9935	1	1	490.99	490.99
13	大修理费(台班用)	元	1160.4157	1	1	1160.42	1160.42
14	经常修理费(台班用)	元	3394.0692	1	1	3394.07	3394.07
15	其他费用(台班用)	元	315.6078	1	1	315.61	315.61
16	折旧费(台班用)	元	5934.7651	1	1	5934.77	5934.77
17	型钢校正机	台班	0.0121	880.55	880.55	10.65	10.65
18	混凝土震捣器(插入式)	台班	6.23	11.82	11.82	73.64	73.64

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县辛家沟镇市级重点村建设项目

专业：土建工程

第 6 页 共 6 页

三	机械类别						
19	混凝土震捣器（平板式）	台班	1.1139	13.57	13.57	15.12	15.12
20	恒温箱	台班	0.0979	20.06	20.06	1.96	1.96
21	手电钻	台班	0.0616	5.28	5.28	0.33	0.33
22	其他机具费	元	126	1	1	126	126
23	叉车装载机 5t	台班	0.1	259.35	259.35	25.94	25.94
24	砂轮切割机 Φ500	台班	2.4	45.99	45.99	110.38	110.38
25	弯管机 Φ108	台班	1.95	73.29	73.29	142.92	142.92
26	综合人工(台班用)	工日	122.3132	42	136	5137.15	16634.6
27	电(台班用)	kW·h	2322.2232	0.58	0.58	1346.89	1346.89
28	柴油	kg	858.2613	5.57	5.57	4780.52	4780.52
29	汽油	kg	34.1008	6.57	6.57	224.04	224.04
30	汽油	kg	4.8056	6.57	6.57	31.57	31.57
31	柴油	kg	706.4664	5.57	5.57	3935.02	3935.02
32	机械费调整	元	0.0477	1	1	0.05	0.05
33	电	kw.h	18.6299	0.58	0.58	10.81	10.81
34	电	kw·h	314.499	0.58	0.58	182.41	182.41
	小计					27698.59	39201.91
四	主材类别						
1	PE管 De50	m	1218	15	15	18270	18270
2	内外涂塑无缝钢管 DN50	m	659.75	35.2	35.2	23223.2	23223.2
3	种植土	m3	29.12	24	24	698.88	698.88
4	通风管 [项目特征] 1. 详见05S804-177, 178	根	2	300	300	600	600
5	加压水泵	台	1	18500	18500	18500	18500
6	溢流管	项	1	500	500	500	500
	小计					61792.08	61792.08
	合计					550762.52	896193.9