

2025 年吴堡县岔上镇前畔村产业路项目 采购技术要求

一、项目概况

1、项目名称:

2025 年吴堡县岔上镇前畔村产业路项目工程建设任务。

2、建设内容

挖一般土方、填方、整修路基、铺砖、挖沟槽土方（波纹管）、填方（波纹管）、安装 DN400 双壁波纹管、雨水进水井。

二、采购内容及技术要求

材料采购

1、砖材料：采用机制红砖需符合国家相关建筑用砖质量标准。

2、双壁波纹管要求：采用 DN400 双壁波纹管符合国家相关行业标准。

3、水泥：需提供产品合格证、质量检验报告，强度、凝结时间、安定性等指标符合国家标准，储存过程中需防潮、防雨，避免结块影响使用。

4、设备及工具采购：根据施工需求，需采购满足场地平整、混凝土浇筑振捣、运输等作业的机械设备及小型施工工具，设备性能需稳定可靠，具备良好的适用性与安全性。

三、施工范围及施工作业界定

1、施工范围：包含 2025 年吴堡县岔上镇前畔村产业路项目工程的挖一般土方、填方、整修路基、铺砖、挖沟槽土方（波纹管）、填方（波纹管）、安装 DN400 双壁波纹管、雨水进水井等工作。

2、施工作业界定

（1）填方：填方回填土含水率、压实度等指标，达到规定的密实度要求。

(2)、整修路基：整修路基需达到相关规定的要求。

(3)、双壁波纹管：采用 DN400 双壁波纹管，符合国家相关质量规定。

(4)、铺砖：施工规范符合相关规范要求。

四、采购数量及交付要求

采购数量：具体采购数量依据工程预算中的工程量确定，如挖一般土方 2700m³、填方 4761m³、整修路基 8636m²、铺砖 7556.5m²、挖沟槽土方（波纹管）54m³、填方（波纹管）54m³、安装 DN400 双壁波纹管 54m、雨水进水井 9 座等，材料、设备采购数量需满足施工需求并预留合理损耗量。

交付要求

1、时间要求：材料、设备需按施工进度计划分批交付，确保不影响施工进度。供应商需提供详细供货计划，提前与施工单位沟通协调交付时间与地点。

2、质量要求：交付产品需附带质量检验合格证明文件，经施工单位、建设单位验收合格后方可接收使用。对于不合格产品，供应商需及时更换并承担相应责任。

3、运输要求：供应商负责产品运输，运输过程中需采取有效防护措施，防止材料损坏、设备受潮等情况发生，确保产品完好无损到达施工现场。

五、质量标准

1、工程施工质量需符合国家现行市政工程或公路工程施工质量验收规范、标准要求，达到合格工程标准。

2、材料、设备质量需符合相关国家标准与行业规范，进场时需进行严格检验与试验，不合格产品严禁用于工程施工。

3、各分项工程施工过程中，需严格按照施工工艺标准与操作规程进行，加强质量过程控制，确保每道工序质量合格。

4、工程竣工后，需按照相关规定进行竣工验收，验收合格后交付使用，质量保修期内出现质量问题，施工单位需及时进行维修处理。

六、其他说明

1、供应商需须具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照、基本账户开户许可证或开户行出具的基本户证明材料，具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或公路工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目负责人须具备市政公用工程或公路工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目负责人，

2、施工过程中需严格遵守国家及地方安全生产法律法规，做好施工现场安全防护措施，确保施工安全，若发生安全事故，由施工单位承担全部责任。

3、施工单位需做好环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声、废水等污染，避免对周边环境及居民生活造成影响。

4、采购合同签订后，双方需严格履行合同条款，如有争议，通过友好协商解决；协商不成，可向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：2025年吴堡县岔上镇前畔村产业路项目工程采购清单



吴堡县农业农村局

2025年6月12日

2025 年吴堡县岔上镇前畔村产业路项目工程采购清单

项目编码	项目名称与特征	单位	工程量
040101001001	挖一般土方 1. 土方开挖 2. 运输	m3	2700
040103001002	填方 1. 铺土 2. 压实	m3	4761
010101001001	整修路基 1. 场地找平、碾压	m2	8636
050201001001	铺砖 1. 路面铺筑 2. 路面养护	m2	7556.5
040101002001	挖沟槽土方（波纹管） 1. 土方开挖	m3	54
040103001001	填方（波纹管） 1. 填土 2. 夯实	m3	54
030801005001	波纹管 400 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	54
040504003001	雨水进水井 1. 垫层铺筑 2. 砌筑、抹面	座	9