

三、分项报价清单

工程项目总价表


合同编号:

工程名称:靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换

标段名称:

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
1	靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-建筑工程	2426180.47	
2	靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-机电设备工程	1119100.00	
3	靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-金属结构工程	88176.00	
4	靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-临时工程	187117.08	
	合计(A)	3820573.55	

总报价 3820573.55



建筑工程报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换

标段名称:

组号: 1

分组名称: 靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	第一部分: 建筑工程				2426180.47
I	靖边县超采区治理金鸡沙村水源替换工程-建筑工程				2426180.47
1.1	泵站工程				29918.05
1.1.1	浮筒镇墩 (1*1*1m)	m ³	12	650.00	7800.00
1.1.2	高压软连接管 (含三通)	m	60	60.00	3600.00
1.1.3	工程铭牌	个	2	130.00	260.00
1.1.4	配电房 (预制混凝土 3*3*3m)	间	2	6500.00	13000.00
1.1.5	配电房基础				5258.05
1.1.5.1	3: 7 灰土垫层	m ³	15	153.05	2295.75
1.1.5.2	C25 混凝土基础	m ³	6.4	462.86	2962.30
1.2	上水管道工程				137807.08
1.2.1	DN200 镀锌钢管	m	600	200.76	120456.00
1.2.2	镇墩				17351.08
1.2.2.1	土方开挖	m ³	96	4.12	395.52
1.2.2.2	土方回填	m ³	81.6	5.00	408.00
1.2.2.3	现浇C25 混凝土镇墩	m ³	14.4	459.74	6620.26
1.2.2.4	钢筋制作安装	t	0.6	6097.26	3658.36
1.2.2.5	模板制作安装	m ²	52.8	118.73	6268.94
1.3	输水管网工程				2244755.34
1.3.1	DN450PE 管 (0.8MPa)	m	860	555.80	477988.00
1.3.2	DN400PE 管 (0.8MPa)	m	855	413.31	353380.05
1.3.3	DN355PE 管 (0.8MPa)	m	740	346.13	256136.20
1.3.4	DN315PE 管 (0.8MPa)	m	205	298.76	61245.80
1.3.5	DN280PE 管 (0.8MPa)	m	411	261.96	107665.56
1.3.6	DN250PE 管 (0.8MPa)	m	320	224.07	71702.40
1.3.7	DN225PE 管 (0.8MPa)	m	885	159.73	141361.05
1.3.8	DN200PE 管 (0.8MPa)	m	715	127.16	90919.40
1.3.9	DN180PE 管 (0.8MPa)	m	1190	100.60	119714.00
1.3.10	DN160PE 管 (0.8MPa)	m	1332	91.97	122549.04
1.3.11	DN125PE 管 (0.8MPa)	m	110	11.94	1313.40
1.3.12	DN110PE 管 (0.8MPa)	m	960	11.94	11457.60
1.3.13	管件	个	74	66.00	4884.00
1.3.14	管沟土方开挖	m ³	28282.815	4.12	116525.20
1.3.15	管沟土方回填	m ³	26868.6743	5.00	134343.37
1.3.16	穿混凝土路面顶管	处	2	5000.00	10000.00

