

采购清单

采购单位		中共洛川县委政法委员会			备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00130	
项目名称		中共洛川县委政法委员会洛川县综治中心规范建设维修改建项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 980,441.46			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他业务用房施工	洛川县综治中心规范建设维修改建	980,441.46	1	项	980,441.46	拆除部分大厅原大理石台柜9.5m，拆除大厅窗台下大理石台柜面14.85m，拆除对外窗口上方灯盒11m，拆除大厅隔墙126.03m²，拆除砖石结构12.39m²，拆除大厅吊顶111.38m²，拆除门3樘，拆除楼梯口铝合金隔断27.45m²，拆除楼梯口大理石洗手台0.9m²，拆除防盗门2樘，拆除一楼西侧大理石台面5.13m，拆除对外窗口上方灯盒5.13m，拆除安检门1樘，拆除砖石结构0.45m³，拆除二楼隔墙68.36m²，拆除二楼吊顶20.62m²，拆除墙面扣板186.8m²。新做12m*0.6m*0.8m免漆木工板、有合页拉手、25mm石英石台面柜台1个，新做14.85m*0.5m*0.96m免漆木工板、有合页拉手、25mm石英石台面矮柜1个，新做电化铝扣板装饰板墙面186.8m²，新做轻钢龙骨、600*600矿棉吸音板天棚吊顶145.35m²，新做瓷砖墙面挂网10.74m²，新做抹灰面油漆2遍腻子10.74m²，新做槽钢龙骨、80mm岩棉吸音板、电化铝扣板双面装饰板墙面32.32m²，新安装25mm厚石英石台面板6m，新做抹灰面油漆2遍腻子286.05m²，新做槽钢龙骨间距600mm、80mm岩棉吸音板、电化铝扣板双面装饰墙面22.32m²，新做抹灰面油漆2遍腻子1061.25m²，新装1000*2100防盗门1樘，新装、12mm厚钢化玻璃电子感应门1樘，新做铝塑板拼贴不锈钢字背景墙21.6m²，新做亚克

							力uv金属边框、600mm*900mm办公室制度牌96块，新做13mmpvc敷水晶膜雕刻宣传文化墙82m²，新做1.8*1.8发光标识、1m不锈钢包边外墙发光字13个，新做2m*2m铝型材uv标识、9.45m*1.2m方管架子、白色金属不锈钢包边正门门头及标识字11.34m²。安装配电箱2台，DN20PVC线管暗配3180m，电气6mm²铜芯线配线320m，电气4mm²铜芯线配线1280m，电气205mm²铝线配线2835m，5孔插座45个，15孔地插11个，单开9个，双开2个，三开2个，600*600LED60w吸顶灯120套，华为坤灵S220-48t4S48路电话交换设备2套，4对双绞电缆1450m，网线终端盒40个。拆除消防箱及DN65消灯栓1台，安装1200*750*200、双栓带50m消防水带消火栓箱1套，安装水喷淋镀锌钢管15m。
2							
3							
4							
5							