

三、分项报价清单

靖边县东坑小学操场软化改造采购
项目（二次）工程



预 算 总 价

预算总价(小写): 1541541.43

(大写): 壹佰伍拾肆万壹仟伍佰肆拾壹元肆角叁分

编制单位: 靖边县建筑工程股份合作总公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)


编制时间: 2025 年 07 月 14 日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县东坑小学操场软化改造采购项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	靖边县东坑小学操场软化改造采购项目	1,541,541.54	1,334,026.54	76,388.98		66,994.74	126783.09	6057.38	50,069.75	59,442.75
1.1	靖边县东坑小学操场软化改造工程	1,541,541.54	1,334,026.54	76,388.98		66,994.74	126783.09	6057.38	50,069.75	59,442.75
	合计	1,541,541.54	1,334,026.54	76,388.98		66,994.74	126783.09	6057.38	50,069.75	59,442.75



单位工程造价汇总表

工程名称:靖边县东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：靖边东坑小学操场软化改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	AB001	拆除原有硅PU塑胶面层 【项目特征】 1. 名称：拆除原有硅PU塑胶面层 2. 拆除形式：人工拆除 3. 部位：篮球场、主席台	m ²	676	15.00	10140.00
2	AB002	拆除原有塑胶面层 【项目特征】 1. 名称：拆除原有塑胶面层 2. 拆除形式：人工拆除 3. 部位：跑道	m ²	1437	15.00	21555.00
3	AB003	拆除原有人造草坪面层 【项目特征】 1. 名称：拆除原有人造草坪面层 2. 拆除形式：人工拆除 3. 部位：操场	m ²	2380	10.00	23800.00
4	AB004	拆除原有破损活动盖板 【项目特征】 1. 名称：拆除原有破损活动盖板 2. 拆除形式：人工拆除 3. 部位：操场环形排水沟	m	35	2.00	70.00
5	AB005	垃圾外运 【项目特征】 1. 名称：垃圾外运 2. 拆除产生的垃圾 3. 外运运距：5km	项	1	2000.00	2000.00
		分部小计				57565.00
		新建部分				
6	020103001001	硅PU塑胶面层铺装 【项目特征】 1. 名称：硅PU塑胶面层铺装 2. 类型、厚度：新国标环保型8.0mm 3. 部位：篮球场地、主席台	m ²	676	160.00	108160.00
7	020103001002	塑胶面层铺装 【项目特征】 1. 名称：塑胶面层铺装 2. 类型、厚度：透气型塑胶13.0mm 3. 部位：跑道 4. 原砼基层分隔切缝	m ²			
8	020103001003	人造草坪面层铺装 【项目特征】 1. 名称：人造草坪面层铺装 2. 类型、厚度：人工草坪专用胶粘剂粘铺，线长50，内填石英砂，环保橡胶颗粒	m ²	2380	129.48	308162.40
本页合计						678616.79

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程 专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		3. 部位: 操场 4. 原砼基层分隔切缝				
9	AB006	成品混凝土活动盖板 【项目特征】 1. 名称: 成品混凝土活动盖板 2. 采用成品混凝土盖板 $\geq 500\text{mm} \times 340\text{mm} \times 60\text{mm}$ 3. 部位: 操场环形排水沟	m	35	285.00	9975.00
10	020101003001	混凝土硬化 【项目特征】 1. 名称: 混凝土硬化 2. 土基层 3. 300mm厚3:7灰土垫层 4. 150mm厚C30砼面层 (分隔缝不大于6X6m)	m ²	4858	94.10	457137.80
		分部小计				1088164.59
		安装部分				
11	030804015001	水龙头 【项目特征】 1. 名称: 水龙头 2. 材质: 铸铁 3. 规格: DN20	个	8	82.71	661.68
		分部小计				661.68
		成品水泥房				
12	AB007	原有平房拆除 【项目特征】 1. 名称: 原有平房拆除 2. 拆除形式: 机械拆除 3. 拆除后垃圾外运, 并运距5km	m ²	100.44	38.76	3893.05
13	AB008	成品水泥房 (5间) 【项目特征】 1. 名称: 成品水泥房 (5间) 2. 尺寸: 3300mm*6000mm*3300mm 3. 含配套门窗	m ²	99	774.91	76716.09
14	010701001001	瓦屋面 1. 瓦品种: 树脂瓦屋面 2. 檩条种类、截面: 钢檩条 3. 钢檩条质量暂按8kg/m ²	m ²	118.8	134.32	15957.22
		分部小计				96566.36
		本页合计				564340.84
		合计				1242957.63

措施项目清单计价表

工程名称：靖边东坑小学操场软化改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页


序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				16946.23
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	8473.11	8473.11
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	147.46	147.46
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	8325.65	8325.65
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	3813.11	3813.11
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	88.48	88.48
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	3724.63	3724.63
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位、检测试验	项	1	4660.01	4660.01
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	58.99	58.99
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	4601.02	4601.02
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气质量测试	项	1		
	合 计				16946.23

规费、税金项目清单计价表

工程名称:靖边东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		拆除部分									
1	AB001	拆除原有硅PU塑胶面层 【项目特征】 1. 名称: 拆除原有硅PU塑胶面层 2. 拆除形式: 人工拆除 3. 部位: 篮球场、主席台	m ²	676		15					15
	补子目1	拆除原有硅PU塑胶面层	m ²	676		15.00					
2	AB002	拆除原有塑胶面层 【项目特征】 1. 名称: 拆除原有塑胶面层 2. 拆除形式: 人工拆除 3. 部位: 跑道	m ²	1437		15					15
	补子目2	拆除原有塑胶跑道面层	m ²	1437		15.00					
3	AB003	拆除原有人造草坪面层 【项目特征】 1. 名称: 拆除原有人造草坪面层 2. 拆除形式: 人工拆除 3. 部位: 操场	m ²	2380		10					10
	补子目3	拆除原有人造草坪面层	m ²	2380		10.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	AB004	拆除原有破模活动盖板 【项目特征】 1. 名称: 拆除原有破模活动盖板 2. 拆除形式: 人工拆除 3. 部位: 操场环形排水沟	m	35		2					2
	补子目4	拆除原有破模活动盖板	m	35		2.00					
5	AB005	垃圾外运 【项目特征】 1. 名称: 垃圾外运 2. 拆除产生的垃圾 3. 外运运距: 5km	项	1		2000					2000
	补子目5	垃圾外运	项	1		2000.00					
		新建部分									
6	020103001001	硅PU塑胶面层铺装 【项目特征】 1. 名称: 硅PU塑胶面层铺装 2. 类型、厚度: 新国标环厚8.0mm 3. 部位: 篮球场、主席台	m ²	160							160
	补子目6	硅PU塑胶面层铺装 (新国标环厚8.0mm)	m ²	160							

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	020103001002	塑胶面层铺装 【项目特征】 1. 名称: 塑胶面层铺装 2. 类型、厚度: 透气型塑胶13.0mm 3. 部位: 跑道 4. 原砼基层分隔切缝	m ²	1437	0.56	141	0.64		0.14	0.13	142.47
	补子目7	塑胶面层铺装 (透气型塑胶13.0mm)	m ²	1437		139.50					
	借2-261	伸缩缝 锯缝机, 锯缝, 每10延长米	10m	30	0.56	1.50	0.64		0.14	0.13	
8	020103001002	人造草坪面层铺装 【项目特征】 1. 名称: 人造草坪面层铺装 2. 类型、厚度: 人工草坪专用胶粘剂粘铺, 绒长50, 内填石英砂, 环保橡胶颗粒 3. 部位: 操场 4. 原砼基层分隔切缝	m ²	2380	0.28	128.75	0.32		0.07	0.06	129.48
	补子目8	人造草坪面层铺装 (13层人工草坪专用胶粘剂粘铺, 绒长50, 内填石英砂, 环保橡胶颗粒)	m ²	2380		128.00					
	借2-261	伸缩缝 锯缝机, 锯缝, 每10延长米	10m	25	0.28	0.75	0.32		0.07	0.06	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
9	AD006	成品混凝土活动盖板 【项目特征】 1. 名称: 成品混凝土活动盖板 2. 采用成品混凝土盖板≥500mm*340mm*60mm 3. 部位: 操场环形排水沟	m	35		285					285
	补子目9	成品混凝土活动盖板 (500mm*340mm*60mm)	m	35		285.00					
10	02010403001	混凝土硬化 【项目特征】 1. 名称: 混凝土硬化 2. 上基层 3. 300mm厚2:7灰土垫层 4. 150mm厚C30砼面层 (分隔缝不大于6xcm)	m ²	4858	6.15	80.99	0.77		3.62	2.37	94.1
	1-105 换	机械铺填机械碾压3:7灰土	1000m ³	0.4	1.46		0.77		0.49	0.44	
	11-7 换	水泥混凝土路面C30, 15cm厚 【现浇现拌商品砼】	100m ²	5.58	4.99				3.02	1.93	
11		安装部分									
	030894016001	水龙头 【项目特征】 1. 名称: 水龙头 2. 材质: 铸铁 3. 规格: DN20	个			0.23			0.24	0.26	82.71

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程				专业: 土建工程				第 5 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	信8-599	水龙头安装 公称直径(mm以内)20	10个	0.8	1.18	0.23			0.24	0.26	
	Z0205801	铸铁DN20, 水龙头	个	8.08		80					
		成品水泥房									
12	AB007	原有库房拆除 【项目特征】 1. 名称: 原有库房拆除 2. 拆除形式: 机械拆除 3. 拆除后垃圾外运, 外运 运距5km	m2	100.44	20.14	0.02	16.4		1.3	0.9	38.76
	信1-1	砖混结构 预制板顶 1砖 墙	m2	100.44	19.99				1.02	0.55	
	1-123 换	挖掘机挖渣、自卸汽车运 渣1km以内 实际运距:5	1000m3	0.0452	0.15	0.02	16.40		0.28	0.25	
13	AB008	成品水泥房(5间) 【项目特征】 1. 名称: 成品水泥房(5 间) 2. 尺寸: 3300mm*6000mm *3300mm 3. 含配套门窗	m2	99		715			36.54	23.37	774.91
	补子目10	成品水泥房 (含配套门窗)	m2	99		715.00			36.54	23.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 靖边东坑小学操场软化改造工程				专业: 土建工程				第 6 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
14	010701001001	瓦屋面 1. 瓦品种: 树脂瓦屋面 2. 檩条种类、截面: 钢檩 条 3. 钢檩条质量暂按8kg/ m²	m2	118.8	8.5	102.95	12.48		6.34	4.05	134.32
	补子目11	瓦屋面	m2	118.8		60.00			3.07	1.96	
	5-3	轻钢屋架制作, 1t以内	t	0.9504	7.25	40.80	9.88		2.96	1.89	
	6-26	一类金属构件运输(5km) 以内	10t	0.095	0.06	0.06	0.58		0.04	0.02	
	6-95	轻钢屋架拼装, 1t以内/ 座	10t	0.095	1.19	2.09					

吴起县建筑工程股份合作总公司 (加盖公章)

2025 年 07 月 22 日