

工程项目总造价表

项目名称：汉阴县蒲溪镇集镇基础设施改造项目（蒲溪村路段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）						
			分部分项合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	汉阴县蒲溪镇集镇基础设施改造项目（蒲溪村路段）								
1.1	道路工程								
1.2	排水工程								
合计									

分部分项工程量清单

专业：市政土
建

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			
1	040203005001	水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30混凝土路面 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 路面养生	m2	1916.15			
2	040202014001	水泥稳定砂砾石 [项目特征] 1. 厚度:180mm5%水泥稳定砂砾石料基层 2. 水泥含量:5% [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m2	2141.58			
3	040202001001	砂砾石料路基换填 [项目特征] 1. 厚度:200mm 2. 材料品种:天然砂砾石料路基 3. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压	m3	428.32			

4	040101001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1365.8			
5	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:综合土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	174.02			
6	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 运距:暂按3km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1191.78			
7	000000000001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 透水砖(200x100x60) 2. 20mm厚M10水泥砂浆 3. 100mmC20细石混凝土垫层	m2	516.49			

分部分项工程量清单

工程名称: 道路工程 专业: 市政土 第 2 页 共 3 页
建

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量			
		4. 150mm天然砂砾石垫层 5. 人行道碾压 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设					
8	000000000003	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 盲道砖 2. 20mm厚M10水泥砂浆 3. 100mmC20细石混凝土垫层 4. 150mm天然砂砾石垫层 5. 人行道碾压 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	225.43			
9	000000000002	安砌缘石 [项目特征] 1. 材料:安砌混凝土立缘石 (500*350*125mm) [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	758.45			

2	040504002001	混凝土检查井 [项目特征] 1. 井名称: Φ 1000圆形混凝土雨水检查井 2. 垫层: 100厚C15混凝土垫层 3. 基础: 200厚钢筋混凝土底板 4. 井壁: 200厚钢筋混凝土侧壁 5. 160厚C30钢筋混凝土井盖 6. 预制混凝土井筒 7. 抹面: 20厚M10防水砂浆抹面 8. 井盖: Φ 700mm 重型可调式球墨铸铁井盖 9. 爬梯: 爬梯采用球墨铸铁爬梯 10. 检查井均安装防坠网 11. 检查井周围 50cm 范围内要用天然砂砾回填, 回填高度至道路结构层 12. 具体做法详见图集	座	3
3	040504003001	雨水口 [项目特征] 1. 雨水井型号: 单篦雨水井 2. 井深: 详见现场尺寸 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 砌砖、抹灰 3. 井圈制作、井盖安装	座	12
4	040501002001	混凝土管道铺设 [项目特征] 1. 规格: DN300 II级混凝土管道 2. 埋设深度: 详见设计 3. 基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径: 135° 基础 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道铺设 4. 管道接口 5. 冲洗消毒或吹扫	m	36
5	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式: 浆砌石挡墙 2. 弃渣外运暂按3km	m ³	18

分部分项工程量清单

专业: 给排水
采暖 燃气工
程

工程名称: 排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输		

6	040304002004	浆砌石挡土墙 [项目特征] 1. 砂浆强度等级:M7.5浆砌石 2. 墙面勾凸缝 3. 采用110PVC塑料排水管 4. 沉降缝制作安装 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体抹面 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤层铺设 5. 沉降缝	m3	18	
7	010101005001	化粪池清淤 [项目特征] 1. 挖掘深度:化粪池淤泥深度 2. 弃淤泥云军: 暂按3km [工作内容] 1. 挖淤泥 2. 弃淤泥	m3	100	
8	040801001001	拆除混凝土盖板 [项目特征] 1. 材质:C30钢筋混凝土 2. 厚度:150mm 3. 弃渣运距: 暂按3km [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	40	
9	040203005001	混凝土盖板 [项目特征] 1. 150mmC30钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 灌缝	m2	40	
10	040201013001	混凝土排水沟 [项目特征] 1. 材料品种:C25现浇混凝土+C30预制盖板混凝土 2. 断面:300*300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 盖板	m	35	
11	040101001002	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:三类土	m3	200.33	

分部分项工程量清单

专业: 给排水
采暖 燃气工程

工程名称: 排水工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		

1.1	安全文明施工费	项	1	
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1	
1.3	临时设施	项	1	
1.4	扬尘污染治理费	项	1	
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	
3	二次搬运	项	1	
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1	
6	施工排水	项	1	
7	施工降水	项	1	
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1	
9	已完工程及设备保护	项	1	
10	其他	项	1	
二	安装工程			
11	组装平台	项	1	
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1	
13	压力容器和高压管道的检验	项	1	
14	焦炉施工大棚	项	1	
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1	
16	管道安装后的充气保护措施	项	1	
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1	
18	现场施工围栏	项	1	
19	长输管道临时水工保护措施	项	1	
20	长输管道施工便道	项	1	
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1	
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1	
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1	
24	格架式抱杆	项	1	
25	脚手架	项	1	

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

专业：给排水
采暖 燃气工
程

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1

