

2.2投标分项报价表

项目编号：SHZCZB-20250702

项目名称：2025长安区学校低压线路改造设备采购项目

	序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价（元）	总价（元）
产 费 用		1. 魏寨街道中心学校						
	1	杆上低压刀开关 [项目特征] 1. 名称、型号：低压刀开关 2. 容量（A）：DW-800A/0.4kV [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装 3. 试验、调试	天正电气	DW-800A/0.4kV	原产地：浙江 制造厂名：浙江天正电气股份有限公司	1	3726.51	3726.51
	2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 2. 敷设方式：直埋或穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	76	431.05	32759.80
	3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：直埋或穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	230	204.00	46920.00

		3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试 5. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 6. 地面增设电缆标桩或标识						
	4	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:低压配电箱 2. 规格、配置:按设计图纸生产 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装 3. 试验、调试	东宝电器	/	原产地: 西安市鄠 邑区 制造厂名: 西安东 宝电器有限公司	2	11000.00	22000.00
	5	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别: 一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运, 运距15km	/	/	/	110	330.00	36300.00
	6	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 电缆桥架100*150mm 2. 材质: 钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	产地: 陕西 制造厂名: 陕西西 成泰电气制造有限 公司	74	310.00	22940.00
	7	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质: MPP管	鑫伟管业	Φ 110mm	产地: 陕西 制造厂名: 陕西鑫 伟管业有限公司	240	185.00	44400.00

	2. 规格: $\phi 110\text{mm}$ 3. 颜色: 橙色 [工作内容] 1. 保护管敷设						
	2. 引镇街道中心学校						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	10	173.88	1738.80
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	130	431.05	56036.50
	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	50	115.84	5792.00

	3	[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试						
	4	总配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：总低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	2	14500.00	29000.00
	5	层总配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：层低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	6	9300.00	55800.00
	6	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m	/	/	/	100	330.00	33000.00

		3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km						
	7	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 防火封堵	西成泰	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	10	310.00	3100.00
	8	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5mm ² 铜芯 2. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 配线 4. 管内穿线	众邦	NH-BV-2.5mm ²	产地：甘肃 制造厂名：众邦电缆集团有限公司	1500	12.00	18000.00
	9	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-4mm ² 铜芯 2. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 [工作内容]	众邦	NH-BV-4mm ²	产地：甘肃 制造厂名：众邦电缆集团有限公司	1500	16.80	25200.00

		1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 配线 4. 管内穿线						
	10	线槽 [项目特征] 1. 材质：PVC级 2. 规格：15*10mm [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	/	/	/	800	16.00	12800.00
		3. 杨庄街道中心学校						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	250	899.57	224892.50
	2	餐厅低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容]	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	2	11000.00	22000.00

		1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试						
	3	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	225	330.00	74250.00
	4	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火封堵	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	5	310.00	1550.00
		4. 杨庄街道初级中学						
		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电 缆有限公司	50	585.60	29280.00

	1	2. 敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试						
	2	餐厅低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠 邑区 制造厂名：西安东 宝电器有限公司	1	11000.00	11000.00
	3	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	35	330.00	11550.00
		电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	3	310.00	930.00

	4	[工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火封堵						
		5. 王莽街道中心学校						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	12	296.66	3559.92
	2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	95	204.00	19380.00
		电力电缆 [项目特征]	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	81	173.88	14084.28

3	1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试						
4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	152	114.56	17413.12
5	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	163	585.60	95452.80
	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东	4	11000.00	44000.00

	6	2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试			宝电器有限公司			
	7	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	160	330.00	52800.00
	8	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	55	310.00	17050.00
		6. 太乙宫街道中心学校						

	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	198	431.05	85347.90
	2	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	110	330.00	36300.00
	3	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架，100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防护堵洞	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	25	310.00	7750.00

	7. 王曲街道皇甫小学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	95	585.60	55632.00
2	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	60	310.00	18600.00
3	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	1	11000.00	11000.00

		8. 王曲街道曙光小学					
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	193	173.88	33558.84
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	20	114.56	2291.20
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	109	431.05	46984.45

		4. 低压送电系统调试						
	4	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	30	310.00	9300.00
	5	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	3	11000.00	33000.00
	6	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识	/	/	/	90	330.00	29700.00

	6. 余土外运，运距15km						
	9. 五台街道初级中学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	45	774.90	34870.50
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	65	296.66	19282.90
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容]	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	105	204.00	21420.00

		1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试						
	4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	60	971.85	58311.00
	5	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 电缆桥架100*150mm 2. 材质: 钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火封堵	西成泰电气	100*150mm	产地: 陕西 制造厂名: 陕西西成泰电气制造有限公司	120	310.00	37200.00
	6	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 低压配电箱 2. 规格、配置: 按设计图纸生产 [工作内容]	东宝电器	/	原产地: 西安市鄠邑区 制造厂名: 西安东宝电器有限公司	2	11000.00	22000.00

		1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试						
	7	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	50	330.00	16500.00
		10. 滦镇街道西留小学						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*95 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*95	原产地：河北 制造厂名：特盛电 缆有限公司	90	585.60	52704.00
		电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	10	310.00	3100.00

	2	[工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火封堵						
	3	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	1	11800.00	11800.00
	4	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	65	330.00	21450.00
		11. 滦镇街道景民中学						
		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	40	431.05	17242.00

	1	2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试						
	2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	18	1155.88	20805.84
	3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 低压送电系统调试	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	20	114.56	2291.20
		杆上低压刀开关 [项目特征] 1. 名称、型号：低压刀开关	天正电气	DW-800A/0.4kV	原产地：浙江天正 制造厂名：浙江天正电气股份有限公司	1	3726.51	3726.51

	4	2. 容量（A）：DW-800A/0.4kV [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装 3. 杆上电缆支架及电缆保护管安装 4. 试验、调试						
	5	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火封堵	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	20	310.00	6200.00
	6	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 规格、配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	1	11800.00	11800.00
	7	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容]	/	/	/	11	330.00	3630.00

		1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km						
	8	塑壳断路器 [项目特征] 1. 名称、型号：塑壳断路器 2. 容量（A）：400A [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装 3. 小母排安装	天正电气	400A/3P	产地：浙江 制造厂名：浙江天正电气股份有限公司	1	1249.00	1249.00
		12. 滦镇街道鸭池口中学						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	347	204.00	70788.00
		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	159	585.60	93110.40

	2	2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞						
	3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-2*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-2*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	100	75.05	7505.00
	4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 2. 敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	15	1134.87	17023.05
	5	电气配管 [项目特征] 1. 名称：PVC管 2. 规格：Φ32 3. 配置形式及部位：沿外墙敷设 [工作内容]	鑫伟管业	Φ32	产地：陕西 制造厂名：鑫伟管业有限公司	20	32.00	640.00

		1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设						
	6	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	214	330.00	70620.00
	7	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：餐厅配电箱改造 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	1	9632.00	9632.00
	8	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	35	310.00	10850.00

	2. 桥架支撑架安装 3. 防火堵洞						
	13. 滦镇泉子头中学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式：直埋或穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	135	585.60	79056.00
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35 2. 敷设方式：穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	10	431.05	4310.50
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式：穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	15	173.88	2608.20

		3. 防火堵洞						
	4	顶管 [项目特征] 1. 材质：PE管 2. 规格：Φ110mm 3. 颜色：黑色 [工作内容] 1. 保护管敷设	鑫伟管业	Φ110mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西鑫伟管业有限公司	60	450.00	27000.00
	5	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	32	330.00	10560.00
	6	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：餐厅配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	2	9900.00	19800.00

	7	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	20	310.00	6200.00
	8	砌筑电缆检查井 [项目特征] 1. 材料：砖砌 2. 井深、尺寸：1.2*1.2*1.2m（长*宽*高） 3. 井盖：电力专用铸铁井盖DN700mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 垫层浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 抹面 6. 防腐 7. 盖板、过梁制作、安装 8. 井盖及井座制作、安装 9. 余土外运，运距15km 10. 电缆井壁及底部防水处理两遍	/	1.2*1.2*1.2m（长*宽*高）	/	2	18000.00	36000.00
		14. 黄良街道中心学						

	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	115	585.60	67344.00
	2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	137	774.90	106161.30
	3	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别: 一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运, 运距15km	/	/	/	117	330.00	38610.00
		配电箱 [项目特征]	东宝电器	/	产地: 西安市鄠邑区	1	11000.00	11000.00

	4	1. 名称、型号：餐厅总配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试			制造厂名：西安东宝电器有限公司			
	5	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	10	310.00	3100.00
		15. 黄良街道仁村小学						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式：架空及沿墙敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	35	585.60	20496.00
		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-2*25	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-2*25	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	70	102.85	7199.50

	2	2. 敷设方式：架空及沿墙敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞						
	3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-3*2.5 2. 敷设方式：架空及沿墙敷设 3. 给厕所照明用电 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-3*2.5	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	20	17.02	340.40
	4	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	2	11000.00	22000.00
	5	电气配管 [项目特征] 1. 名称：PVC管 2. 规格：Φ32 3. 配置形式及部位：沿外墙敷设		Φ32		30	32.00	960.00

	[工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设						
	16. 郭杜街道香积寺小学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式：沿墙桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	120	173.88	20865.60
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-3*4 2. 敷设方式：架空及沿墙穿管敷设 3. 看台电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-3*4	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	70	28.50	1995.00
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV-0.6/1kV-3*10 2. 敷设方式：架空及沿墙穿管敷设	特盛电缆	YJV-0.6/1kV-3*10	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	20	48.00	960.00

		3. 电动车棚充电电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞						
	4	总配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：总低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	1	11000.00	11000.00
	5	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	6	9800.00	58800.00
	6	电气配管 [项目特征] 1. 名称：PVC管 2. 规格：Φ32 3. 配置形式及部位：沿外墙敷设 [工作内容] 1. 刨沟槽	鑫伟管业	Φ32	原产地：陕西 制造厂名：陕西鑫伟管业有限公司	60	32.00	1920.00

		2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设						
7		电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	80	310.00	24800.00
		17. 郭杜街道周家庄小学						
1		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50 2. 敷设方式：桥架或直埋敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50	原产地：河北 制造厂名：特盛电 缆有限公司	95	585.60	55632.00
2		电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：桥架或直埋敷设 3. 看台电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电 缆有限公司	20	204.00	4080.00

		2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞						
	3	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	60	330.00	19800.00
	4	总配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：总低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠 邑区 制造厂名：西安东 宝电器有限公司	2	11326.00	22652.00
	5	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西 成泰电气制造有限 公司	75	310.00	23250.00

		3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞						
	6	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架200*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	200*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	10	343.00	3430.00
	7	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5mm ² 铜芯 2. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 配线 4. 管内穿线	众邦	NH-BV-2.5mm ²	原产地：甘肃 制造厂名：众邦电缆集团有限公司	1600	12.00	19200.00
	8	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：NH-BV-4mm ² 铜芯 2. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	众邦	NH-BV-4mm ²	原产地：甘肃 制造厂名：众邦电缆集团有限公司	1300	16.80	21840.00

		2. 支架制作、安装 3. 配线 4. 管内穿线						
	9	线槽 [项目特征] 1. 材质: PVC级 2. 规格: 15*10mm [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	/	15*10mm	/	800	16.00	12800.00
		18. 杜曲街道中心学校						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2. 敷设方式: 直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70	原产地: 河北 制造厂名: 特盛电缆有限公司	120	774.90	92988.00
	2	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别: 一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复	/	/	/	100	330.00	33000.00

	4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km						
	19. 杜曲街道樊村中学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	275	204.00	56100.00
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 3. 看台电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	165	115.840	19113.60
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容]	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	269	296.66	79801.54

		1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞						
	4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	35	173.88	6085.80
	5	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-3*6 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-3*6	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	40	36.34	1453.60
	6	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填	/	/	/	263	330.00	86790.00

		5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km						
	7	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 2. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	3	11000.00	33000.00
	8	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰电气	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	45	310.00	13950.00
		20. 大兆街道倪家滩小学						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	100	204.00	20400.00

	3. 防火堵洞						
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	225	296.66	66748.50
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*6 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*6	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	20	50.70	1014.00
4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*10 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*10	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	50	81.90	4095.00
	电力电缆 [项目特征]	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电	50	115.84	5792.00

	5	1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞			缆有限公司			
	6	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	120	330.00	39600.00
	7	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	3	11000.00	33000.00
	8	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm	西成泰	100*150mm	原产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	80	310.00	24800.00

		2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞						
		21. 长安区第六中学						
	1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	260	774.90	201474.00
	2	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	220	330.00	72600.00

	22. 长安区第十一中学						
1	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	240	774.90	185976.00
2	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25 2. 敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*50+1*25	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	170	296.66	50432.20
3	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-5*16 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-5*16	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	160	115.84	18534.40

	4	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70 2. 敷设方式：直埋或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞	特盛电缆	YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70	原产地：河北 制造厂名：特盛电缆有限公司	100	899.57	89957.00
	5	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别：一般综合土 [工作内容] 1. 挖土、填土、原土夯实 2. 深度不低于0.8m 3. 原地貌路面恢复 4. 电缆沟底部靠近电缆10cm厚细沙回填 5. 地面增设电缆标桩或标识 6. 余土外运，运距15km	/	/	/	460	330.00	151800.00
	6	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格：电缆桥架100*150mm 2. 材质：钢制防火 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装 3. 墙壁开孔 4. 防火堵洞	西成泰	100*150mm	产地：陕西 制造厂名：陕西西成泰电气制造有限公司	28	310.00	8680.00

	7	电杆组立 [项目特征] 1. 材质：混凝土电杆 2. 规格：Φ 190*15m 3. 地形：平地 [工作内容] 1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 电杆组立 4. 横担及电力金具安装 5. 拆除原杆线属甲方固定资产，按甲方指定位置堆存	陕西泽鹏	Φ 190*15m	产地：陕西 制造厂名：陕西泽鹏电力器材有限公司	1	3950.00	3950.00
	8	电杆组立 [项目特征] 1. 材质：混凝土电杆 2. 规格：Φ 230*18m 3. 地形：平地 [工作内容] 1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 电杆组立 4. 横担及电力金具安装 5. 拆除原杆线属甲方固定资产，按甲方指定位置堆存	陕西泽鹏	Φ 230*18m	原产地：陕西 制造厂名：陕西泽鹏电力器材有限公司	1	5100.00	5100.00
	9	电杆组立 [项目特征] 1. 材质：混凝土电杆 2. 规格：Φ 190*18m	陕西泽鹏	Φ 190*18m	原产地：陕西 制造厂名：陕西泽鹏电力器材有限公司	1	4200.00	4200.00

		3. 地形：平地 [工作内容] 1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 电杆组立 4. 横担及电力金具安装 5. 拆除原杆线属甲方固定资产，按甲方指定位置堆存						
	10	电杆组立 [项目特征] 1. 材质：混凝土电杆 2. 规格：Φ350*15m 3. 地形：平地 [工作内容] 1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 电杆组立 4. 横担及电力金具安装 5. 拆除原杆线属甲方固定资产，按甲方指定位置堆存	陕西泽鹏	Φ350*15m	原产地：陕西 制造厂名：陕西泽鹏电力器材有限公司	1	5687.00	5687.00
	11	导线架设 [项目特征] 1. 型号（材质）：铝芯 2. 规格：JKLYJ-10kV-95 3. 地形：平地 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设	同源线缆	JKLYJ-10kV-95	原产地：河北 制造厂名：河北同源线缆有限公司	600	33.00	19800.00

		3. 拆除原杆线属甲方固定资产，按甲方指定位置堆存						
	12	低压配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：低压配电箱 2. 配置：按设计图纸生产 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 本体试验、调试 3. 低压送配电系统调试	东宝电器	/	原产地：西安市鄠邑区 制造厂名：西安东宝电器有限公司	4	11000.00	44000.00
	13	低压配电室土建改造 [项目特征] 1. 低压配电室地面混凝土硬化 2. 墙面刮腻子两遍、白色乳胶漆两遍 3. 铺设绝缘胶垫	/	/	/	1	8524.00	8524.00
投标报价			大写：肆佰叁拾伍万捌仟壹佰叁拾玖元壹角陆分 小写： 4358139.16元					

供应商名称：陕西嘉木烽禾建设有限公司（加盖单位公章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2025 年 8 月 25 日

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 此表必须按照“第四章采购内容及技术要求”填报出每个设备的单价及总价，安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费等费用均包含在单价内，不单独列出，如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 保留两位小数。