

采购清单

采购单位		洛川县旧县镇人民政府			备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00162	
项目名称		洛川县旧县镇人民政府洛川县旧县镇小型健身中心篮球场及附属设施建设项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 890,145.11			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	室外体育和娱乐设施工程施工	篮球场及附属设施建设	890,145.11	1	项	890,145.11	一、后院移栽树及回填土1. 开挖20cm以内银杏树20棵（土球50cm*70cm）；2. 栽植乔木20棵（乔木种类：银杏，胸径：直径20cm）；3. 土方回填1961.38m³（素土，密实度：0.96上，夯填（碾压）：振动压路机10t内9遍，运输距离：2KM）。二、拆除原旧人行道三、新做混凝土地面及篮球场1605.6m²1. 混凝土地面1605.6m²（垫层厚度：3:7灰土厚300mm，混凝土强度：C30. 厚180mm）；2. 球场围栏4m高380m²；3. 路灯4套（6m高LED100W球场灯）；4. 电缆沟土方50m³（管沟尺寸：500*500）；5. 电缆保护管200m（材质:PVC25线管）；6. 电力电缆200m（型号：BVV3*10电缆）；7. 安砌侧石345.4m（材料：混凝土，尺寸：800*350*120，形状矩形）；8. 球场画线1项。四、南侧及西侧铁艺围墙1. 挖土方77.25m³（1. 二类土壤2. 条形基础3. 垫层底宽:宽0.8m4. 挖土深度:深0.8m）2. 土方回填28.97m³（1. 要求:3:7灰土厚300mm2. 密实度要求:0.96上3. 夯填:人工夯实）3. 砖基础19.99m³（1. M10水泥砂浆MU10红机砖240*115*53 2. 基础类型:条形基础3. 砂浆强度:M10水泥砂浆）4. 土方回填32.52m³（1. 土要求:素土2. 密实度要求:0.93以上3. 夯填:人工夯实）5. 实心砖墙23.85m³（1. 墙体类型:墙体厚度:240 2. 墙体高度:高0.4

							m3. 砂浆等级:M10水泥) 6. 圈梁11.92m³ (1. 梁截面:200*240 2. 混凝土强度等级:C25) 7. 现浇混凝土钢筋1.32t 8. 墙面一般抹灰357.7m² (1. 墙体类型:外墙2. 砂浆配合比:1:3水泥砂浆3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm) 9. 1.6米铁艺栏杆397.44m²。排水管道1. 管沟土方120m (1. 土壤:三类土2. 管外径:DN3003. 挖沟深度:深1.2m) 2. 土方回填15m³ (1. 主质要求:3:7灰土2. 密实度:0.96上3. 夯填:人工回填) 3. 砂垫层回填10m³ 4. 塑料管UPVC管125m(1. 安装部位:室外2. 材质:PVC500波纹管连接形式:胶圈) 5. 水篦子井4座 (1. 井截面:680*380mm2. 垫层厚度:3:7灰土厚150mm, 3. 混凝土等级:C15, 4. 砂浆等级:M10水泥砂浆)
2							
3							
4							
5							