

西安市青少年体育学校训练气膜
馆工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程量清单

招 标 人: _____

法定代表人
或其授权人: _____

工程造价咨询
或招标代理人：_____

法定代表人
或其授权人: _____

编 制 人: _____

复 核 人: _____

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 机械开挖土方 2. 平均挖土深度2米以内 3. 运土距离: 自行考虑 【工程内容】 1. 挖土方	m3	475.5
2	010103001001	基础土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 外购黄土 2. 密实度要求: 0.90下 3. 夯填(碾压): 分层压实 4. 运输距离: 1km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	301.91
3	010103001002	场地土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 外购素黄土 2. 密实度要求: 0.90下 3. 夯填(碾压): 分层压实 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	710
		砌 筑 工 程		
4	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级: 非黏土实心砖: Mu20 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.23
5	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级: ± 0 以上实心砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	22.64

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
		混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	98.9
7	010401003001	风道基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	41.64
8	010401004001	设备基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	10.28
9	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护	m3	47.77
10	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 3. 柱周长1.8m以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.02
11	010403001001	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.75
12	010403005001	过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.48

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
13	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 墙体厚度: 300mm以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	91.03
14	010405003001	平板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 板厚200mm以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.22
15	010407002001	散水 【项目特征】 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 变形缝填塞	m2	253.6
16	010407002002	坡道 【项目特征】 [项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 300厚3:7灰土垫层分2层夯实 7. 素土分层夯 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 变形缝填塞	m2	6.55
17	010416001001	现浇混凝土钢筋 项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.639
18	010416001002	现浇混凝土钢筋 项目特征]	t	9.35

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装		
19	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格：预埋件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.598
		屋面及防水工程		
20	010701002001	轻钢屋面 [项目特征] 1. 参数不详，计取，结算据实 2. 部位：卫生间、门厅入口 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	86.68
21	010701003001	膜结构屋面 [项目特征] 1. 外膜采用白色PVDF膜材1250g/m ² ，厚1mm，双向抗拉强度，双向抗拉强度<16500N/5cm； 2. 内膜采用白色/灰色（高度4米）内膜，重量650g/m ² ，厚0.51mm，双向抗拉强度，双向抗拉强度<12200N/5cm； 3. 膜体连接件：专业定制，6063A T5铝合金，压铸铝材夹片200*400mm，高强镀锌螺栓； 4. 膜体保温系统：玻璃纤维棉，容重14kg/m ³ ，厚度不小于80mm，双面覆防火铝箔布，防火等级A级 5. 具体内容详见施工图纸 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 支柱（网架）制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、 5. 刷油漆	m2	2387.4
22	AB001	气膜全智能 中央管理系统 [项目特征] 1. （1）风速、温度、压力、风载、雪载感应与控制； （2）多模式功能自动切换；（3）风机变频式切换控制； （4）运行数据统计及分析；（5）空气质量监测； （6）远程控制系统；（7）故障压力报警系统。	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装饰装修工程		
		训练馆装修		
23	010401006002	场地垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	447.64
24	020104002001	国标运动地板 [项目特征] 1. 室内运动地面 2. 2cm厚水泥砂浆找平层 3. 浇筑20cmC30砼 4. 夯实5cm碎石垫层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	2238.19
25	020506001001	外墙氟碳漆 [项目特征] 1. 氟碳漆饰面 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	85.81
26	020506001002	内墙乳胶漆 [项目特征] 1. 白色防霉乳胶漆 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 20厚1:3水泥砂浆打底分遍赶平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	49.36
27	040801001001	拆除地面 [项目特征] 1. 破除清运原砼地面， [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	1322.5
		卫生间、淋浴间装修		
28	010703002001	地面涂膜防水 [项目特征]	m2	22

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 两道JS聚合物防水层 [工作内容] [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层		
29	010703002002	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 两道JS聚合物防水层(淋浴1800mm) [工作内容] [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	34.2
30	020102001001	卫生间门槛石 [项目特征] 1. 石材 2. 石材专用粘结剂 3. 细石混凝土找平层 4. 防水砂浆保护层 5. 地面防水层延伸(单列) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.43
31	020102002001	楼3 [项目特征] 1. 600*600防滑水磨石地砖,干水泥擦缝,美缝(与砖同色) 2. 10厚水泥砂浆粘接层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水层(单列) 5. 60厚C15细石混凝土随打随抹平.向地漏找0.2%坡 6. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	22

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
32	020102002002	卫生间蹲便地台 [项目特征] 1. 200mmC20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层 2. 材料运输	m ²	5.95
33	020204003001	墙1 [项目特征] 1. 300*600mm米白色墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚墙面砖(粘贴前没水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层压实 4. 防水层(单列) 5. 9厚1:3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	116.99
34	020302001001	吊顶2 [项目特征] 1. 铝扣板600*600*1. 与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结. 间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨. 间距≤1000用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. Φ8钢筋吊杆. 双向中距≤1000. 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	25
35	020506001003	外墙丙烯酸涂料 [项目特征] 1. 部位: 卫生间、淋浴间 2. 颜色甲方自定 3. 20厚1:3水泥砂浆打底分遍赶平 [工作内容] 1. 基层清理	m ²	52

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
36	020603001001	洗漱台、台下柜体 [项目特征] 1. 人造石材（切角处理） 2. 台面下木纹色面漆柜门按压合页 3. M12不锈钢膨胀螺栓 4. L50*50*5镀锌角钢 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.21
37	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 9mm阻燃防腐夹板 2. 阻燃防腐木龙骨 3. 6mm宽深灰色拉丝不锈钢包边 4. 3.5-4mm银镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.06
38	BB001	卫生间蹲便隔断 [项目特征] 1. 12cm木纹抗倍特隔断 2. 包含合页、拉手等各类五金配件 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	m2	12.28
		大厅		
39	020101001001	自流平地面 [项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀浆料一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15砼垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	40.5
40	020105007001	踢1 [项目特征] 1. 1.2mm厚60mm深灰色不锈钢踢脚. 专用胶粘贴	m2	2.55

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 10mm基层木工板(气钉固定) 3. 腻子抹灰层 4. 10厚水泥砂浆1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
41	020209001001	轻钢龙骨隔断 1. 部位: 男、女更衣室隔墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	27.04
42	020210002001	钢化玻璃立面 1. 设计参数不详, 结算时据实结算 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗	m2	29.82
43	020506001004	外墙丙烯酸涂料 [项目特征] 1. 部位: 入口大厅 2. 颜色甲方自定 3. 20厚1:3水泥砂浆打底分遍赶平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	49.4
44	020506001005	墙3 [项目特征] 1. 白色环保无机涂料, 涂料三遍(一底、二面) 2. 2厚面层耐水腻子分遍打磨平整 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用沙浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛. 甩前喷湿墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	49.4
45	AB002	不锈钢更衣柜	套	8

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 更衣柜尺寸: 900*1800*42 [工作内容] 1. 成品购买, 包含安装		
46	AB003	条凳 [项目特征] 1. 2+2 [工作内容] 1. 成品购买, 包含安装	套	4
		门窗工程		
47	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门规格: M0820、M2224 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.2
48	020404006001	全玻地弹门 (无扇框) [项目特征] 1. 门类型: 全波门 2. 框材质、外围尺寸: g钢骨架包不锈钢 3. 扇材质、外围尺寸: 钢化玻璃 4. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 地弹 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.48
49	020406001001	断桥铝合金窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 规格: C0805 800*500mm 3. 参数: 采用70系列断桥铝合金隔热金属型材 (Kf=3.0) (25%) (6+12A+6Low-E) (高透光), [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.8
50	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 立筋材料种类、规格: 钢骨架 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 阻燃版 3. 油漆品种、刷油遍数: 防锈漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺	m2	3.15

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

电气设备安装工程_____
工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气照明		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:照明配电箱 2. 规格:600*800*200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:仪表箱 2. 规格:600*400*250 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:气模控制柜 2. 规格: 600*1700*400 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:动力柜 2. 规格:600*1700*400 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030113007001	柴油发电机组 [项目特征] 1. 名称:柴油发电机组 2. 1、输出容量 (kVA) : 62.5/68.75; 2. 输出功率 (kW) : 30 3. 功率因数: 0.8 (滞后) 4. 频率(Hz): 50 5. 输出电压 (V) : 400/230 6. 最大 (长行/备用) 输出电流 (A) : 90.2/ 99.2 [工作内容] 1. 安装 2. 二次灌浆	台	1
6	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV-4*95+1*70 3. 敷设方式:SC100 [工作内容]	m	75

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料		
7	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 铜芯电力电缆 2. 规格: YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式: SC50 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	16.1
8	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 铜芯电力电缆 2. 规格: YJV-4*10 3. 敷设方式: SC50 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	22
9	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 铜芯电力电缆 2. 规格: YJV-4*2.5 3. 敷设方式: SC25 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板	m	24

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		8. 电缆防火涂料		
10	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:SC25 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	650
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC100 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	15.6
12	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	38.1
13	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装	m	640

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地		
14	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:LED灯 2. 规格:300W LED吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	27
15	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口及应急照明灯 2. 安装高度:距门顶10cm [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
16	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急疏散指示灯 2. 安装高度:距门顶10cm [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	10
17	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:防溅插座 2. 规格:250v10A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
18	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:密闭性多联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
19	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:密闭性多联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
20	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格:-40*4镀锌扁钢	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

给排水工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030804003001	洗脸盆 1. 材质: 陶瓷立式洗脸盆 2. 组装形式: 双盆	组	4
2	030804007001	淋浴器 1. 材质: 不锈钢 2. 组装形式: 冷热水淋浴器 3. 型号、规格: DN25	组	10
3	030804012001	大便器 1. 材质: 蹲式大便器 2. 型号、规格: 脚踩式冲洗阀陶瓷大便器	套	8
4	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: 100 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	32
5	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: upvc 4. 规格: 100 5. 连接形式: 胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	20
6	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: t铜 3. 型号、规格: 32 [工作内容] 1. 安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

通风空调工程

工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]