

工程项目总造价表

项目名称：靖边县职教中心东校区宿舍楼维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	靖边县职教中心东校区宿舍楼维修改造采购项目	2,441,487.16	2,142,806.13	120,724.42		107,517.70	200788	9721.3	80,355.34	92,214.73
1.1	装饰装修工程-宿舍楼	1,703,986.85	1,500,328.66	81,537.69		75,138.67	140135.21	6793.72	56,156.26	64,522.71
1.2	给排水工程-宿舍楼	134,635.98	118,493.56	5,963.35		5,911.71	11072.6	534.51	4,418.22	5,016.49
1.3	电气设备安装工程-宿舍楼	154,667.74	136,447.56	6,526.65		6,791.26	12720.03	614.04	5,075.58	5,762.88
1.4	采暖燃气工程-宿舍楼	155,746.65	137,135.34	6,836.19		6,838.65	12808.76	618.32	5,110.99	5,803.08
1.5	装饰装修工程-附属楼	139,449.19	121,422.71	8,049.05		6,149.92	11468.24	556.05	4,596.25	5,301.12
1.6	建筑工程-办公楼门厅	71,288.97	56,719.80	8,436.85		3,094.92	5863.14	279.83	2,313.06	2,745.03
1.7	装饰装修工程-办公楼门厅	81,711.78	72,258.50	3,374.64		3,592.57	6720.02	324.83	2,684.98	3,063.42
	合计	2,441,487.16	2,142,806.13	120,724.42		107,517.70	200788	9721.3	80,355.34	92,214.73

单项工程造价汇总表

工程名称：靖边县职教中心东校区宿舍楼维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	装饰装修工程-宿舍楼	1500328.66	81537.69	64522.71		75138.67	140135.21	6793.72	1703986.85
2	给排水工程-宿舍楼	118493.56	5963.35	5016.49		5911.71	11072.6	534.51	134635.98
3	电气设备安装工程-宿舍楼	136447.56	6526.65	5762.88		6791.26	12720.03	614.04	154667.74
4	采暖燃气工程-宿舍楼	137135.34	6836.19	5803.08		6838.65	12808.76	618.32	155746.65
5	装饰装修工程-附属楼	121422.71	8049.05	5301.12		6149.92	11468.24	556.05	139449.19
6	建筑工程-办公楼门厅	56719.80	8436.85	2745.03		3094.92	5863.14	279.83	71288.97
7	装饰装修工程-办公楼门厅	72258.50	3374.64	3063.42		3592.57	6720.02	324.83	81711.78
合 计		2142806.13	120724.42	92214.73		107517.70	200788	9721.3	2441487.16

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
		1. 拆除原有公共卫生间、洗漱间、宿舍内卫生间隔断、楼地面防水及地砖、墙面瓷砖、顶棚吊顶				
1	AB001	拆除隔断 【项目特征】 1. 门窗类型：拆除隔断 2. 部位：卫生间	m2	151.2	3.01	455.11
2	AB002	铲除原有墙面瓷砖{按吊顶2.7M计入、宿舍5个未拆除部分卫生间未计} 【项目特征】 1. 名称：铲除原有墙面瓷砖 2. 部位：卫生间 3. 拆除形式：人工拆除	m2	622.59	7.85	4887.33
3	020101001001	铲除原有地面地砖 【项目特征】 1. 名称：铲除原有地面地砖 2. 部位：卫生间 3. 拆除形式：人工拆除	m2	187.72	11.89	2231.99
4	AB003	铲除原有顶棚 【项目特征】 1. 名称：铲除原有顶棚 2. 部位：卫生间 3. 拆除形式：人工拆除	m2	187.72	1.58	296.60
5	010302001001	拆除墙体 【项目特征】 1. 名称：拆除墙体 2. 部位：一至四层原有小卫生间120隔墙 3. 墙体材质：标准砖(240mm) 4. 拆除形式：人工拆除	m3	74.79	39.53	2956.45
		分部小计				10827.48
		2. 铲除所有房间、楼梯间、走廊、墙面及顶棚腻子				
6	AB004	铲除原有墙面抹灰及涂料 【项目特征】 1. 名称：铲除原有墙面抹灰及涂料 2. 部位：所有房间、楼梯间、走廊 3. 拆除形式：人工拆除	m2	6218.04	1.31	8145.63
7	AB005	铲除原有顶棚抹灰及涂料 【项目特征】 1. 名称：铲除原有顶棚抹灰及涂料 2. 部位：所有房间、楼梯间、走廊 3. 拆除形式：人工拆除	m2	2082.63	1.31	2728.25
8	AB006	拆除原有轻质隔墙	m3	236.64	10.00	2366.40
本页合计						24067.76

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 名称: 拆除原有轻质隔墙 2. 部位: 二、三、四层 3. 拆除形式: 人工拆除				
		分部小计				13240.28
		3. 拆除原有所有的门窗				
9	AB007	拆除套装门 【项目特征】 1. 门窗类型: 拆除套装木门 2. 规格: 按设计类型 3. 部位: 原有所有门	樘	143	20.21	2890.03
10	AB008	拆除铝合金窗 【项目特征】 1. 门窗类型: 拆除铝合金窗 2. 规格: 按设计类型 3. 部位: 原有所有窗	樘	64	18.96	1213.44
11	AB009	拆除大体积窗 【项目特征】 1. 门窗类型: 拆除大体积窗 2. 规格: 按设计类型 3. 部位: MLC-1、MLC-2、C-5	m ²	75.49	3.87	292.15
12	AB010	原有不锈钢防护栏杆 【项目特征】 1. 门窗类型: 原有不锈钢防护栏杆 2. 规格: 按设计类型 3. 部位: 二、三、四层	m	16.2	5.49	88.94
		分部小计				4484.56
		4. 拆除平面图中标注部位的墙体				
13	010302001002	拆除墙体 【项目特征】 1. 名称: 拆除墙体 2. 部位: 一至四层局部 3. 墙体材质: 标准砖(240mm) 4. 拆除形式: 人工拆除	m ³	8.82	39.53	348.65
		分部小计				348.65
		5. 铲除原有地面局部空鼓地砖				
14	020101001002	铲除原有地面局部空鼓地砖 【项目特征】 1. 名称: 铲除原有地面局部空鼓地砖 2. 部位: 局部 3. 拆除形式: 人工拆除	m ²	50	11.89	594.50
15	020101001003	拆除砖墙破损地面面砖 【项目特征】 {房间内卫生间面积、	m ²	393.79	11.89	4682.16
本页合计						10109.87

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		其它已计入第一条中) 1.名称:拆除砖墙破损地面面砖 2.部位:原有卫生间等局部 3.拆除形式:人工拆除				
		分部小计				5276.66
		6.铲除原有房间局部破损地砖踢脚线				
16	020101001004	铲除原有房间局部破损地砖踢脚线 【项目特征】 1.名称:铲除原有房间局部破损地砖踢脚线 2.部位:局部 3.拆除形式:人工拆除	m2	100.21	7.92	793.66
		分部小计				793.66
		7.铲除原有外墙面所有涂料;				
17	AB011	铲除原有外墙面所有涂料 【项目特征】 1.名称:铲除原有外墙面所有涂料 2.部位:外墙 3.拆除形式:人工拆除	m2	1673.82	1.31	2192.70
		分部小计				2192.70
		8.铲除原有外墙面雨水管道				
18	AB012	铲除原有外墙面雨水管道 【项目特征】 1.名称:铲除原有外墙面雨水管道 2.部位:外墙 3.拆除形式:人工拆除	m	89.1	0.81	72.17
		分部小计				72.17
		9.拆除原有散热片及部分支管,(计入采暖工程内)				
		10.拆除局部的灯具及线路(计入电气工程内)				
		11铲除宿舍楼东侧绿化部分				
19	050101006001	铲除绿化部分 【项目特征】 1.开挖原有基层及面层 2.开挖厚度:500mm 3.部位:宿舍楼东侧	m2	50.11	19.99	1001.70
		分部小计				1001.70
		12.所有垃圾外运,外运垃圾距离由甲方提供;				
20	AB013	垃圾外运 【项目特征】	m3	555.59	15.74	8744.99
本页合计						12805.22

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 名称: 垃圾外运 2. 种类: 现场拆除垃圾 2. 外运运距: 5km				
		分部小计				8744.99
		新建部分				
		1. 重新安装公共卫生间、洗漱间及开水间隔断				
21	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 部位: 卫生间 2. 图集做法: 陕09J05 内6/32 3. 塑料隔断	m2	120.31	119.22	14343.36
22	020603001001	洗漱台 【项目特征】 1. 名称: 大理石洗漱台 2. 图集做法: 陕09J05 1/54	m2	5.51	539.34	2971.76
		分部小计				17315.12
		2. 重新安装改造后卫生间				
		3. 所有房间、楼梯间、走廊等墙面刮腻子两遍(卫生间、洗漱间及开水间除外);				
23	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 部位: 所有房间、楼梯间、走廊 2. 图集做法: 陕09J01 内1、2 3. 满刮腻子两遍 4. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光 5. 10厚1:3水泥砂浆打底	m2	5659.12	14.30	80925.42
		分部小计				80925.42
		4. 所有房间、楼梯间等顶棚刮腻子两遍(走廊、门厅、卫生间、洗漱间及开水间除外);				
24	020301001001	天棚抹灰 【项目特征】 1. 部位: 所有房间、楼梯间等 2. 图集做法: 陕09J01 棚4 3. 满刮腻子两遍 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	2080.63	15.66	32582.67
		分部小计				32582.67
		5. 所有走廊、门厅、卫生间、洗漱				
本页合计						130823.21

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		间及开水间顶棚全部吊顶				
25	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 部位：所有走廊、门厅、卫生间、洗漱间及开水间 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方600×600(575×575)与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(15000)，吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200(1500)	m2	619.65	152.47	94478.04
		分部小计				94478.04
		6. 重新安装门窗, 具体见门窗表:				
26	020401003001	实木装饰门 【项目特征】 1. 名称: M-2 2. 材质: 实木门及门套 3. 尺寸: 1000×2700mm 4. 成品安装	樘	12	1336.75	16041.00
27	020401003002	实木装饰门 【项目特征】 1. 名称: M-3 2. 材质: 实木门及门套 3. 尺寸: 900×2500mm 4. 成品安装	樘	66	1113.95	73520.70
28	020402001001	金属平开门 【项目特征】 1. 名称: M-4 2. 材质: 钛合金门及门套 3. 尺寸: 800×2100mm 4. 成品安装	樘	5	897.06	4485.30
29	020407001001	木门窗套 【项目特征】 1. 名称: M-6 2. 材质: 实木门套 3. 尺寸: 1500×2700mm 4. 成品安装	m	27.6	75.00	2070.00
30	020402001002	金属平开门 【项目特征】	樘	4	1121.34	4485.36
本页合计						195080.40

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 名称: M-7 2. 材质: 钛合金门及门套 3. 尺寸: 1000×2100mm 4. 成品安装				
31	020402007001	钢质防火门 【项目特征】 1. 名称: M-8 2. 材质: 钢制乙级防火门 3. 尺寸: 1800×2200mm 4. 成品安装	樘	4	2239. 87	8959. 48
32	020402001003	金属平开门 【项目特征】 1. 名称: M-9 2. 材质: 肯德基门 3. 尺寸: 1500×3100mm 4. 成品安装	樘	1	2482. 94	2482. 94
33	020402001004	金属平开门 【项目特征】 1. 名称: MLC-1 2. 材质: 肯德基门 3. 尺寸: 5200×3100mm 4. 成品安装	樘	1	8607. 51	8607. 51
34	020406002001	原有窗维修 【项目特征】 1. 名称: C-1 2. 材质: 原有窗维修 3. 尺寸: 2100×2200mm 4. 开启方式: 平开 5. 成品安装	樘	85	80. 00	6800. 00
35	020406002002	金属平开窗 【项目特征】 1. 名称: C-2 2. 材质: 70系列断桥铝合金窗 3. 尺寸: 1500×2200mm 4. 开启方式: 平开 5. 成品安装	樘	7	1659. 18	11614. 26
36	020406002003	金属平开窗 【项目特征】 1. 名称: C-3 2. 材质: 70系列断桥铝合金窗 3. 尺寸: 1200×1000mm 4. 开启方式: 平开 5. 成品安装	樘	52	603. 34	31373. 68
37	020406002004	金属平开窗 【项目特征】 1. 名称: C-6	樘	1	1131. 26	1131. 26
本页合计						70969. 13

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 材质：70系列断桥铝合金窗 3. 尺寸：1500×1500mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装				
38	020406002005	金属平开窗 【项目特征】 1. 名称：C-7 2. 材质：70系列断桥铝合金窗 3. 尺寸：2100×2200mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	樘	9	2322.85	20905.65
		分部小计				192477.14
		7. 改造后平面图中新砌筑墙体				
39	010302001003	实心砖墙 【项目特征】 1. 部位：局部 2. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 3. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	45.72	305.49	13967.00
40	BB001	轻质隔墙 【项目特征】 1. 名称：轻质隔墙 2. 材质：钢丝网架水泥夹芯板 3. 厚度：120mm 4. 部位：各层局部	m2	264.17	94.00	24831.98
		分部小计				38798.98
		8. 铺设楼地面位置具体见改造后平面图				
41	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 部位：原宿舍拆除卫生间破损地面面砖 2. 图集做法：陕09J01 楼40 3. 铺800*800*8地砖楼面，干水泥擦缝 4. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层	m2	356.64	142.29	50746.31
42	020102002002	块料楼地面 【项目特征】 1. 部位：所有卫生间	m2	54.47	151.07	8228.78
本页合计						118679.72

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 图集做法: 陕09J01 地29 3. 铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实				
43	020102002003	块料楼地面 【项目特征】 1. 部位: 所有卫生间 2. 图集做法: 陕09J01 楼41 3. 300*300mm厚地砖楼面, 干水泥擦缝 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚。坡向地漏, 一次抹平 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m ²	163.98	136.29	22348.83
		分部小计				81323.92
		9. 卫生间、洗漱间、开水间及洗池重新贴墙面				
44	020204003001	块料墙面 【项目特征】(按吊顶2.7M计入、宿舍5个未拆除部分卫生间未计) 1. 部位: 所有卫生间 2. 图集做法: 陕09J01 内112 3. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 4. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 5. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 6. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 7. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	608.91	127.94	77903.95
		分部小计				77903.95
		10. 原有地面空鼓地砖重新铺设地砖				
45	020102002004	块料楼地面	m ²	50	142.29	7114.50
本页合计						107367.28

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 部位: 整楼零星部位 2. 图集做法: 陕09J01 楼40 3. 铺800*800*8地砖楼面, 干水泥擦缝 4. 5厚1: 2. 5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 5. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 6. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 7. 60厚CL7. 5轻集料混凝土垫层				
		分部小计				7114. 50
		11. 原有破损地砖踢脚线重新更换				
46	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 部位: 原有房间局部 2. 图集做法: 陕09J01 踢19 3. 踢脚线高度: 150 4. 底层厚度、砂浆配合比: 5mm 1: 2. 5水泥砂浆 5. 粘贴层厚度、材料种类: 8mm 1: 2水泥砂浆	m2	100. 21	121. 88	12213. 59
		分部小计				12213. 59
		12. 所有窗台铺设白色大理石窗台板				
47	020409003001	石材窗台板 【项目特征】 1. 参见图集: 09J04-2第128页4 2. 窗台板宽: 0. 2m 3. 材质: 白色大理石	m	271. 8	34. 62	9409. 72
		分部小计				9409. 72
		13. 所有外墙面重新喷真石漆:				
48	020201001002	墙面真石漆 【项目特征】 1. 部位: 外墙+顶层造型及一层门斗 2. 图集做法: 陕09J01 外涂3 3. 单面涂料一遍 4. 涂饰第二遍面层涂料 (透明) 5. 喷主层涂料 6. 辊、刷或喷底层涂料 7. 填补缝隙、局部腻子 8. 清理基层	m2	1673. 82	68. 41	114506. 03
49	010803003001	外墙 (无保温) 【项目特征】 1. 部位: 外墙无保温 2. 图集做法: 陕09J01 外涂3	m2	1639. 42	44. 68	73249. 29
本页合计						209378. 63

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 12mm厚水泥砂浆找平层 4. 固定热镀锌钢丝网				
50	010803003002	外墙(有保温) 【项目特征】 1. 部位: 外墙有保温 2. 图集做法: 陕09J01 外涂3 3. 12mm厚水泥砂浆找平层 4. 固定热镀锌钢丝网 5. 60mm厚硬质岩棉板保温板	m ²	34.4	94.95	3266.28
		分部小计				191021.60
		14. 走廊及楼梯做墙裙				
51	020204003002	装饰板墙面 【项目特征】 1. 部位: 走廊及门厅 2. 图集做法: 陕09J01 裙25 (高1200mm) 3. 实木碳晶板墙裙 (A级), 钉在木龙骨上 4. 25×30松木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双项中距按饰面板规格定 (应按预埋木砖位置固定龙骨) 5. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 6. 墙缝原浆抹平 (用于砖墙)	m ²	332.35	163.72	54412.34
52	020204003003	装饰板墙面 【项目特征】 1. 部位: 楼梯间 2. 图集做法: 陕09J01 裙25 (高1800mm) 3. 实木碳晶板墙裙 (A级), 钉在木龙骨上 4. 25×30松木龙骨正面刨光, 满涂氟化钠防腐剂, 双项中距按饰面板规格定 (应按预埋木砖位置固定龙骨) 5. 1.2厚合成高分子涂膜防潮层 6. 墙缝原浆抹平 (用于砖墙)	m ²	228.42	163.72	37396.92
		分部小计				91809.26
		15. 外墙面重新安装雨水管及雨水算子				
53	010702004001	水舌 【项目特征】 1. 部位: 一层门斗顶 2. DN60 镀锌钢管水舌	处	2	25.51	51.02
54	010702004002	屋面排水管 【项目特征】	m	89.1	37.37	3329.67
本页合计						98456.23

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 部位: 屋面 2. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 100PVC 3. 水落斗: 6个 4. 水落口: 6个				
		分部小计				3380.69
		16. 宿舍楼东侧新做室外平台及玻璃雨棚:				
55	BB002	玻璃雨棚 【项目特征】 1. 名称: 玻璃雨棚 2. 材质: 钢龙骨 3. 部位: 宿舍楼东侧	m ²	4.25	520.00	2210.00
56	020108001001	石材台阶面 【项目特征】 1. 参见图集: 09J01-台5 2. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 7. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8. 素土夯实	m ²	8.69	179.03	1555.77
		分部小计				3765.77
		17. 宿舍楼东侧新铺设道路及绿化				
57	020101003001	混凝土路面 【项目特征】 1. 180mm厚C30混凝土面层 2. 20mm厚粗砂垫层 3. 300mm厚3:7灰土	m ²	27.27	115.94	3161.68
58	BB003	路缘石 【项目特征】 1. 路缘石材质:C30预制混凝土 2. 路缘石规格:790mm*350mm*133mm 3. 挡块材质:C10现浇混凝土 4. 挡块规格:150mm*150mm	m	28	58.95	1650.60
59	050102005001	栽植绿篱 【项目特征】 1. 绿篱种类: 樟子松苗 2. 行数、株距: 30株/m ² 3. 养护期: 三年	m ²	14.14	104.83	1482.30
		分部小计				6294.58
		18. 重新安装散热片及部分支管, (
本页合计						10060.35

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		计入采暖工程内)				
		19. 重新安装部分的灯具及线路(计入电气工程内)				
		20. 其他零星工程				
60	010306002001	砖地沟 【项目特征】 1. 图集做法: 09J16 1/9页 G-A1-8 I、盖板型号GB-10、角钢转角过梁52页 2. 地沟尺寸:1000*1000mm 3. 地沟类型: 靠墙A1型室内地沟	m	5.12	374.80	1918.98
61	BB004	屋面重新砌筑烟气道 【项目特征】 1. 图集做法: 2016TJ029 2. 排烟气道安装	个	3	236.13	708.39
62	BB005	洗壁 【项目特征】 1. 图集做法: 09J05-103 2. 9mm厚1:2.5水泥砂浆打底, 划出纹道 3. 8mm厚1:2.5水泥砂浆掺无毒建筑胶 4. 5mm厚白色瓷砖, 白水泥擦缝。 5. 1:1.5白水泥(或掺色)白石渣(小八厘)细石混凝土, 内配钢筋, 随打随抹, 压实后磨光打蜡, 一次成活。 6. 砖支座使用MU10砖, M5砂浆砌筑 7. 池壁细石混凝土标号C20	m	31.6	420.00	13272.00
63	BB006	小便池 【项目特征】 1. 图集做法: 09J05-124 2. 贴5厚白色磁砖 3. 15厚1:1水泥砂浆(掺无毒建筑胶)结合层 4. 30厚C20混凝土 5. 防水层详见工程设计 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 四周抹R50圆角 7. 100厚C20混凝土(或钢筋混凝土板面)	m	7.72	450.00	3474.00
		分部小计				19373.37
		本页合计				19373.37
		合计				1007171.17

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				7819.55
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	4169.50	4169.50
2.1	人工土石方	项	1	2.74	2.74
2.2	机械土石方	项	1	8.75	8.75
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	1928.23	1928.23
2.5	装饰装修	项	1	2229.78	2229.78
3	二次搬运	项	1	1464.91	1464.91
3.1	人工土石方	项	1	2.42	2.42
3.2	机械土石方	项	1	5.25	5.25
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	862.63	862.63
3.5	装饰装修	项	1	594.61	594.61
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	2185.14	2185.14
4.1	人工土石方	项	1	1.15	1.15
4.2	机械土石方	项	1	3.50	3.50
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1065.60	1065.60
4.5	装饰装修	项	1	1114.89	1114.89
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				3601.79
14	脚手架	项	1	3601.79	3601.79
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				11421.34

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	人工工日	工日	1120.1519	20.31	136	22750.29	152340.66
2	人工工日	工日	100.4292	20.31	136	2039.72	13658.37
3	综合人工	工日	27.9724	42	136	1174.84	3804.25
4	综合工日	工日	744.8639	42	136	31284.28	101301.49
5	综合工日(装饰)	工日	2700.2769	50	146	135013.85	394240.43
6	综合工日	工日	181.5949	40	136	7263.8	24696.91
	小计					199526.78	690042.11
二	材料类别						
1	轻质隔墙钢丝网架水泥夹芯板	m ²	264.17	94	94	24831.98	24831.98
2	原有窗维修	樘	85	80	80	6800	6800
3	拆除原有轻质隔墙	m ³	236.64	10	10	2366.4	2366.4
4	玻璃雨棚	m ²	4.25	520	520	2210	2210
5	排烟气道安装	个	3	220	220	660	660
6	洗壁	m	31.6	420	420	13272	13272
7	小便池	m	7.72	450	450	3474	3474
8	木门窗套	m	27.6	75	75	2070	2070
9	H型真石涂料	kg	8369.1	14.55	8.52	121770.41	71304.73
10	生石灰	t	2.6619	181.78	305	483.88	811.88
11	肥料(综合)	kg	2.828	1.89	1.89	5.34	5.34
12	白水泥	kg	3332.5248	0.53	0.53	1766.24	1766.24
13	板方材(工程用)	m ³	4.4421	1300	1800	5774.73	7995.78
14	实木碳晶板墙裙(A级)	m ²	588.8085	13	85	7654.51	50048.72
15	标准砖	千块	0.9945	230	310	228.74	308.3
16	玻璃胶	kg	73.7384	17	17	1253.55	1253.55
17	玻璃纤维布	m ²	1659.6483	1.6	1.6	2655.44	2655.44
18	草袋子	m ²	19.6756	1.71	1.71	33.65	33.65
19	农药(综合)	kg	1.6968	23.4	23.4	39.71	39.71
20	承重粘土多孔砖 240×190×90	千块	9.8161	750.4	920	7366	9030.81
21	瓷片周长 1000mm以内	m ²	630.2219	80	62	50417.75	39073.76
22	粗砂	m ³	0.6288	34.39	80	21.62	50.3
23	大理石板台阶	m ²	8.8638	240	90	2127.31	797.74
24	大理石板洗漱台	m ²	9.3857	240	120	2252.57	1126.28
25	白色大理石窗台板	m ²	55.4472	240	120	13307.33	6653.66
26	大理石毛边板	m ³	0.0871	4500	2420	391.95	210.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

二	材料类别						
27	水	t	15.1298	3.85	3.85	58.25	58.25
28	地脚	个	1465.7227	1.5	1.5	2198.58	2198.58
29	电焊条(普通)	kg	12.2711	5.35	5.35	65.65	65.65
30	垫圈	个	1090.584	0.03	0.03	32.72	32.72
31	垫铁	kg	3.278	5	5	16.39	16.39
32	吊筋	kg	170.4038	29.93	29.93	5100.19	5100.19
33	镀锌半圆头钉	kg	40.7679	6.5	6.5	264.99	264.99
34	镀锌铁丝 22#	kg	73.7247	4.72	4.72	347.98	347.98
35	镀锌铁丝 8#	kg	3.7979	4.12	4.12	15.65	15.65
36	二甲苯	kg	224.877	5.26	5.26	1182.85	1182.85
37	二甲苯稀释剂	kg	97.0816	3.5	3.5	339.79	339.79
38	镀锌铁丝 22#	kg	0.0076	4.72	4.72	0.04	0.04
39	方垫木	m3	0.1778	1300	1800	231.14	320.04
40	防腐油	kg	12.2248	8.23	8.23	100.61	100.61
41	防水漆	kg	669.528	15	10.16	10042.92	6802.4
42	防锈漆	kg	1.3652	5.56	5.56	7.59	7.59
43	非焦油聚氨酯防水涂料	kg	2486.1756	3.5	10.12	8701.61	25160.1
44	钢板网(综合)	m2	5.7855	9	9	52.07	52.07
45	钢管 Φ48×3.5	kg	4.4663	3.9	3.9	17.42	17.42
46	钢锯片	片	0.0164	18.89	18.89	0.31	0.31
47	钢丝绳	kg	17.073	8.3	8.3	141.71	141.71
48	乙级防火门	m2	15.84	435	480	6890.4	7603.2
49	高强螺栓	kg	7.5597	8	8	60.48	60.48
50	DN60 镀锌钢管水舌	根	2	5	20	10	40
51	各种型钢普通钢材	kg	124.0329	4	4.1	496.13	508.53
52	各种型钢	kg	30.9657	4	4.1	123.86	126.96
53	规格料(支撑用)	m3	0.0043	1533	1800	6.59	7.74
54	塑料隔断	m2	120.31	120	110	14437.2	13234.1
55	合金钢钻头	个	43.8522	20.31	20.31	890.64	890.64
56	合页 100mm	个	210.9294	1.5	1.5	316.39	316.39
57	花兰螺栓 Φ16×60	套	8.0343	8.83	8.83	70.94	70.94
58	滑石粉	kg	2825.0088	0.4	0.4	1130	1130
59	加固钢丝绳	kg	0.0399	8.3	8.3	0.33	0.33
60	建筑胶	kg	1313.2557	7	7	9192.79	9192.79
61	净砂	m3	20.6814	40.37	58	834.91	1199.52
62	净砂	m3	108.7048	40.37	58	4388.41	6304.88
63	净砂	m3	57.4693	40.37	58	2320.04	3333.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

二	材料类别						
64	焦炭	kg	13.365	0.72	0.72	9.62	9.62
65	锯木屑	m3	4.4039	6	6	26.42	26.42
66	拉手 125mm	个	210.9294	0.5	0.5	105.46	105.46
67	铝扣板 600×600	m2	650.6325	60	95	39037.95	61810.09
68	70系列断桥铝合金窗	m2	118.143	312	460	36860.62	54345.78
69	钛合金门	m2	15.5416	240	480	3729.98	7459.97
70	肯德基门	m2	19.2143	240	480	4611.43	9222.86
71	螺母	个	2181.168	0.14	0.14	305.36	305.36
72	麻绳	kg	0.0064	8.5	8.5	0.05	0.05
73	密封油膏	kg	101.0636	4.5	4.5	454.79	454.79
74	棉纱头	kg	13.429	8	8	107.43	107.43
75	木柴	kg	2.2275	0.5	0.5	1.11	1.11
76	木螺丝	千个	25.1451	30	30	754.35	754.35
77	木屑	m3	0.3268	6	6	1.96	1.96
78	膨胀螺栓 M8×80	套	44.9616	0.92	0.92	41.36	41.36
79	膨胀螺栓I型 M12×130	套	1465.7227	1.19	1.19	1744.21	1744.21
80	膨胀螺栓	套	1771.6407	1.1	1.1	1948.8	1948.8
81	其他材料费(占材料费%)	元	1421.2115	1	1	1421.21	1421.21
82	其他材料费	元	0.34	1	1	0.34	0.34
83	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	628.9448	40.8	13.15	25660.95	8270.62
84	模板木材	m3	0.0607	1533	1800	93.05	109.26
85	铁件	kg	257.5826	5.6	5.6	1442.46	1442.46
86	软填料	kg	47.2169	3	3	141.65	141.65
87	射钉	个	948.0645	0.02	0.02	18.96	18.96
88	石灰膏	kg	4982.8657	0.5	0.5	2491.43	2491.43
89	石料切割锯片	片	7.1084	60	60	426.5	426.5
90	石棉	kg	3.0924	2.2	2.2	6.8	6.8
91	石油沥青 60#	kg	3.4088	3.2	3.2	10.91	10.91
92	水	m3	211.6603	3.85	3.85	814.89	814.89
93	水泥 32.5	kg	7349.0044	0.32	0.31	2351.68	2278.19
94	水泥 42.5	kg	45489.6013	0.32	0.32	14556.67	14556.67
95	水泥 32.5	kg	23768.9716	0.32	0.31	7606.07	7368.38
96	水泥 42.5	kg	5168.3033	0.32	0.32	1653.86	1653.86
97	水泥 32.5	kg	440.4317	0.32	0.31	140.94	136.53
98	水泥 42.5	kg	1028.332	0.36	0.32	370.2	329.07
99	水泥 42.5	kg	506.2347	0.36	0.32	182.24	162

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程-宿舍楼

专业: 土建工程

第 4 页 共 5 页

二	材料类别						
100	松厚板	m3	0.6996	1533	1800	1072.49	1259.28
101	塑料管固定卡	个	83.3085	0.1	0.1	8.33	8.33
102	塑料排水管 DN100	m	92.2185	21.14	21.14	1949.5	1949.5
103	碎石 5~15mm	m3	2.9457	55.25	120	162.75	353.48
104	碎石 20~40mm	m3	1.9375	61.95	120	120.03	232.5
105	羧甲基纤维素	kg	270.8913	7	7	1896.24	1896.24
106	陶瓷地面砖周长 1200mm以内 卫生间	m2	223.9113	65	68.89	14554.23	15425.25
107	陶瓷地面砖周长 1200mm以内 踢脚线	m2	102.2142	65	85.94	6643.92	8784.29
108	800*800*8地砖	m2	420.8724	90	85.94	37878.52	36169.77
109	水泥 32.5	kg	0.2755	0.32	0.31	0.09	0.09
110	铁钉	kg	37.6881	4.98	4.98	187.69	187.69
111	透明底漆	kg	585.837	27.38	27.38	16040.22	16040.22
112	乙酸乙酯	kg	70.1006	4.5	4.5	315.45	315.45
113	油漆溶剂油	kg	0.1461	10.81	10.81	1.58	1.58
114	圆钢筋(综合)	t	0.0502	3550	3100	178.21	155.62
115	直角扣件	个	0.415	5.27	5.27	2.19	2.19
116	中砂	m3	9.0901	37.15	60	337.7	545.41
117	中砂	m3	1.4148	37.15	60	52.56	84.89
118	脱模剂	kg	0.42	4	4	1.68	1.68
119	铸铁水落斗	个	6.06	54	54	327.24	327.24
120	铸铁水落口(横式)	套	6.06	48	48	290.88	290.88
121	圆钉	kg	0.8287	4.98	4.98	4.13	4.13
122	中粗砂	m3	0.0005	40.37	80	0.02	0.04
123	镀锌钢丝网	m2	1841.202	10.5	9.8	19332.62	18043.78
124	成品木门	m2	180.9	180	440	32562	79596
125	60mm厚硬质岩棉板保温板	m2	35.26	21.47	27	757.03	952.02
126	胶粘剂	kg	85.312	3	3	255.94	255.94
127	塑料膨胀螺栓 D8	套	7532.19	0.85	0.85	6402.36	6402.36
128	成品抗裂砂浆	kg	9457.083	1.5	1.5	14185.62	14185.62
129	混凝土缘石(立缘石)	m	28.42	35.07	35.07	996.69	996.69
130	黏土	m3	2.9963	20	20	59.93	59.93
131	黏土	m3	9.3906	20	20	187.81	187.81
132	材料费调整	元	0.0163	1	1	0.02	0.02
133	拆除垃圾	m3	65.7867				
134	其它材料费	元	265.3488	1	1	265.35	265.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程-宿舍楼

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

二	材料类别						
135	商品砼 C15 32.5R	m3	1.1572	313	290	362.2	335.59
136	商品砼 C15 32.5R	m3	24.5204	313	290	7674.89	7110.92
137	商品砼(坍落度10~90mm)C30,碎石20~40mm 水泥42.5	m3	4.9331	325	325	1603.26	1603.26
	小计					659125.76	729106.49
三	机械类别						
1	安拆费及场外运输费(台班用)	元	356.9589	1	1	356.96	356.96
2	大修理费(台班用)	元	363.1077	1	1	363.11	363.11
3	经常修理费(台班用)	元	1207.1544	1	1	1207.15	1207.15
4	其他费用(台班用)	元	244.5087	1	1	244.51	244.51
5	折旧费(台班用)	元	2344.7261	1	1	2344.73	2344.73
6	石料切割机	台班	18.8241	35.14	35.14	661.48	661.48
7	混凝土震捣器(插入式)	台班	2.7434	11.82	11.82	32.43	32.43
8	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.6494	13.57	13.57	8.81	8.81
9	电锤(小功率) 520W	台班	22.5873	9.31	9.31	210.29	210.29
10	多用喷枪	台班	16.7382	5.34	5.34	89.38	89.38
11	手电钻	台班	18.0663	5.28	5.28	95.39	95.39
12	喷药车	台班	0.1414	276.33	276.33	39.07	39.07
13	其他机具费	元	5.7974	1	1	5.8	5.8
14	综合人工(台班用)	工日	87.6149	42	136	3679.83	11915.63
15	电(台班用)	kw·h	1193.7992	0.58	0.58	692.4	692.4
16	柴油	kg	0.1481	5.57	5.57	0.82	0.82
17	汽油	kg	2.0364	6.57	6.57	13.38	13.38
18	柴油	kg	697.4688	5.57	5.57	3884.9	3884.9
19	机械费调整	元	-0.0165	1	1	-0.02	-0.02
20	电	kw. h	0.1608	0.58	0.58	0.09	0.09
	小计					13930.51	22166.31
四	主材类别						
1	樟子松苗	株	424.2	2	2	848.4	848.4
	小计					848.4	848.4
	合计					873431.45	1442163.31

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		一、给水工程				
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn90 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	47.82	107.50	5140.65
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn75 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	9.36	80.91	757.32
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn63 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	8.32	63.28	526.49
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn50 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	29.08	43.58	1267.31
5	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	88.96	34.85	3100.26
本页合计						10792.03

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn40 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建				
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn32 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	135.11	31.50	4255.97
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn25 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	146.89	24.59	3612.03
8	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R管 1.25Mpa 4. 规格:dn20 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 包含拆除及新建	m	58.51	21.35	1249.19
9	030701009001	水表 【项目特征】 1. 名称:水表 2. 型号、规格:旋翼式 DN90 3. 包含拆除及新建	组	1	856.58	856.58
本页合计						9973.77

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	030701009003	水表 【项目特征】 1.名称: 水表 2.型号、规格: 旋翼式 DN32 3.包含拆除及新建	组	1	344.54	344.54
11	030701009004	水表 【项目特征】 1.名称: 水表 2.型号、规格: 旋翼式 DN25 3.包含拆除及新建	组	1	269.35	269.35
12	030803001002	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 逆止阀 2.型号、规格: DN90 3.包含拆除及新建	个	1	391.80	391.80
13	030803001010	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 逆止阀 2.型号、规格: DN32 3.包含拆除及新建	个	1	57.40	57.40
14	030803001011	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 逆止阀 2.型号、规格: DN25 3.包含拆除及新建	个	1	38.08	38.08
15	030803001003	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 闸阀 2.型号、规格: DN90 3.包含拆除及新建	个	2	523.10	1046.20
16	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1.类型: 自动排气阀 2.型号、规格: DN20 3.包含拆除及新建	个	4	51.45	205.80
17	030803001009	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 截止阀 2.型号、规格: DN25 3.包含拆除及新建	个	6	40.60	243.60
18	030803001005	螺纹阀门 【项目特征】 1.名称: 截止阀 2.型号、规格: DN40 3.包含拆除及新建	个	20	83.41	1668.20
19	030803001008	螺纹阀门	个	4	224.37	897.48
本页合计						5162.45

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN75 3. 包含拆除及新建				
20	030803001012	水龙头及角阀 【项目特征】 1. 类型: 水龙头 2. 型号、规格: De20 3. 包含拆除及新建	个	44	37.43	1646.92
21	030803001013	电磁阀 【项目特征】 1. 类型: 电磁阀 2. 包含拆除及新建	个	2	666.66	1333.32
		分部小计				28908.49
		二、排水工程				
22	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: PVC-U排水管 4. 规格: De160 5. 连接形式: 粘接 6. 包含拆除及新建	m	34.45	122.61	4223.91
23	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: PVC-U排水管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 粘接 6. 包含拆除及新建	m	215.04	66.61	14323.81
24	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: PVC-U排水管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 粘接 6. 包含拆除及新建	m	130.43	43.32	5650.23
25	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	29.65	26.98	799.96
本页合计						27978.15

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		PE管等 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:PVC-U排水管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 包含拆除及新建				
26	030903014001	塑料风帽制作安装 【项目特征】 1. 名称:成品通气帽 2. 组装形式:成套 3. 包含拆除及新建	个	3	54.00	162.00
		分部小计				25159.91
		三、卫生器具				
27	030804003001	洗脸盆 【项目特征】 1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 包含拆除及新建	组	5	354.33	1771.65
28	030804012002	大便器 【项目特征】 1. 名称:坐便器 2. 组装形式:成套 3. 包含拆除及新建	套	5	895.69	4478.45
29	030804007001	淋浴器 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:丝接 3. 包含拆除及新建	组	5	932.89	4664.45
30	030804004001	洗手盆 【项目特征】 1. 材质:金属 2. 部位:独立卫生间门口 3. 包含拆除及新建	组	5	411.04	2055.20
31	030804012001	大便器 【项目特征】 1. 名称:蹲便器 2. 组装形式:成套 3. 包含拆除及新建	套	34	419.03	14247.02
32	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 包含拆除及新建	个	37	57.11	2113.07
本页合计						29491.84

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程-宿舍楼

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	353.9154	42	136	14864.45	48132.49
	小计					14864.45	48132.49
二	材料类别						
1	白水泥 一级	kg	1.35	0.86	0.86	1.16	1.16
2	扁钢 <-59	kg	53.9902	3.96	3.96	213.8	213.8
3	丙酮	kg	13.5292	9.91	9.91	134.07	134.07
4	承插塑料排水管件 DN100	个	264.2928	18.32	18.32	4841.84	4841.84
5	承插塑料排水管件 DN150	个	25.9698	64.69	64.69	1679.99	1679.99
6	承插塑料排水管件 DN50	个	28.8838	3.98	3.98	114.96	114.96
7	承插塑料排水管件 DN75	个	151.5701	9.65	9.65	1462.65	1462.65
8	大便器胶皮碗	个	40.392	1.86	1.86	75.13	75.13
9	电	kw·h	92.2588	0.58	0.58	53.51	53.51
10	电焊条 结422 Φ3.2	kg	1.1168	6.67	6.67	7.45	7.45
11	镀锌钢管 DN15	m	16.7092	8.04	8.04	134.34	134.34
12	镀锌钢管 DN25	m	55.08	15.42	15.42	849.33	849.33
13	镀锌管箍 DN15	个	9.4132	1.21	1.21	11.39	11.39
14	镀锌活接头 DN100	个	3.2724	78.45	78.45	256.72	256.72
15	镀锌活接头 DN15	个	5.454	3.1	3.1	16.91	16.91
16	镀锌活接头 DN20	个	50.1768	4.5	4.5	225.8	225.8
17	镀锌活接头 DN25	个	44.7228	7.5	7.5	335.42	335.42
18	镀锌活接头 DN32	个	1.0908	10.5	10.5	11.45	11.45
19	镀锌活接头 DN40	个	21.816	16.5	16.5	359.96	359.96
20	镀锌活接头 DN80	个	4.3632	39.62	39.62	172.87	172.87
21	镀锌三通 DN15	个	5.454	1.56	1.56	8.51	8.51
22	镀锌铁丝 8#~12#	kg	3.4425	4.12	4.12	14.18	14.18
23	镀锌弯头 DN15	个	32.32	1.57	1.57	50.74	50.74
24	镀锌弯头 DN25	个	37.0872	2.6	2.6	96.43	96.43
25	防腐油	kg	0.1	8.23	8.23	0.82	0.82
26	钢垫圈 8.5	个	8.8992	0.03	0.03	0.27	0.27
27	钢锯条	根	167.1725	0.98	0.98	163.83	163.83
28	管卡子(单立管) DN25	个	5.67	3.3	3.3	18.71	18.71
29	焊接钢管 DN50	m	5.724	21.96	21.96	125.7	125.7
30	黑玛钢管箍 DN20	个	8.7264	1.28	1.28	11.17	11.17
31	黑玛钢管箍 DN50	个	4.3632	4.82	4.82	21.03	21.03
32	黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	4.3632	1.49	1.49	6.5	6.5
33	黑玛钢弯头 DN20	个	4.3632	1.21	1.21	5.28	5.28

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 5 页

二	材料类别						
34	红砖 240×115×53 甲级	块	587.52	0.26	0.31	152.76	182.13
35	机油	kg	2.1433	7	7	15	15
36	角钢 ∠60	kg	2.808	3.86	3.86	10.84	10.84
37	角钢立管卡 DN40	付	23.9631	4.15	4.15	99.45	99.45
38	角钢立管卡 DN32	付	79.8398	3.73	3.73	297.8	297.8
39	角钢立管卡 DN50	付	6.236	5.45	5.45	33.99	33.99
40	角钢立管卡 DN65	付	5.5598	5.91	5.91	32.86	32.86
41	棉纱头	kg	12.8039	8	8	102.43	102.43
42	精制六角带帽螺栓 M6~12×12~50	套	276.8679	0.62	0.62	171.66	171.66
43	精制六角带帽螺栓 M6×100	套	17.7984	0.36	0.36	6.41	6.41
44	精制六角螺母 M8	个	8.8992	0.05	0.05	0.44	0.44
45	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	9.0682	24.65	24.65	223.53	223.53
46	聚四氟乙烯生料带	m	145.2416	0.78	0.78	113.29	113.29
47	螺纹截止阀 J11T-16 DN15	个	10.908	10.59	10.59	115.52	115.52
48	螺纹闸阀 Z15T-10K DN100	个	1.0908	216.35	216.35	235.99	235.99
49	棉丝	kg	1.7381	16	16	27.81	27.81
50	木材(一级红松)	m3	0.005	1590	1590	7.95	7.95
51	木螺丝 Φ6×50	个	20.8	0.07	0.07	1.46	1.46
52	排水栓(带堵链铝合金) DN50	套	4.3632	15.5	15.5	67.63	67.63
53	膨胀螺栓 M12×200	套	53.2872	2.08	2.08	110.84	110.84
54	膨胀螺栓 M16×200	套	100.3291	3.6	3.6	361.18	361.18
55	膨胀螺栓 M18×200	套	11.1618	4.6	4.6	51.34	51.34
56	膨胀螺栓 M8	套	11.124	0.85	0.85	9.46	9.46
57	漂白粉	kg	0.5044	3.52	3.52	1.78	1.78
58	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	65.976	0.35	0.35	23.09	23.09
59	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	6.048	0.35	0.35	2.12	2.12
60	其他材料费(占材料费)	元	397.7702	1	1	397.77	397.77
61	其他材料费	元	215.9022	1	1	215.9	215.9
62	铅油	kg	3.3322	4.5	4.5	14.99	14.99
63	砂纸	张	16.0704	0.5	0.5	8.04	8.04
64	砂子	m3	0.0896	34	60	3.05	5.38
65	砂子	m3	0.0086	34	60	0.29	0.52
66	水	t	40.7271	3.85	3.85	156.8	156.8
67	水嘴(全铜磨光) DN15	个	9.4132	13.9	13.9	130.84	130.84
68	塑料扣座 D20	个	93.5224	0.85	0.85	79.49	79.49

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程-宿舍楼

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 5 页

二	材料类别						
69	塑料扣座 D25	个	228.4433	1.05	1.05	239.87	239.87
70	铁砂布 0#~2#	张	36.3524	0.92	0.92	33.44	33.44
71	铜丝 16#	kg	2.9376	66.17	66.17	194.38	194.38
72	透气帽(铅丝球) DN100	个	11.6122	6.93	6.93	80.47	80.47
73	透气帽(铅丝球) DN150	个	1.1162	9.74	9.74	10.87	10.87
74	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.8326	3.78	3.78	3.15	3.15
75	透气帽(铅丝球) DN75	个	7.0432	5.36	5.36	37.75	37.75
76	洗涤盆托架 -40×5	付	4.3632	18	18	78.54	78.54
77	洗手盆存水弯带下水口 DN25	套	5.025	49.21	49.21	247.28	247.28
78	橡胶板 δ 1~3	kg	2.1526	16.95	16.95	36.49	36.49
79	油灰	kg	23.018	3	3	69.05	69.05
80	圆钢 Φ8~14	kg	0.9072	3.96	3.1	3.59	2.81
81	螺纹闸阀 Z15W-10T DN32	个	1.0908	27.66	27.66	30.17	30.17
82	螺纹闸阀 Z15W-10T DN25	个	1.0908	21.24	21.24	23.17	23.17
83	室内PP-R给水管接头零件D20	个	116.0815	2.37	2.37	275.11	275.11
84	室内PP-R给水管接头零件D25	个	241.1346	3.25	3.25	783.69	783.69
85	室内PP-R给水管接头零件D32	个	168.0985	5.15	5.15	865.71	865.71
86	室内PP-R给水管接头零件D40	个	77.1497	6.38	6.38	492.22	492.22
87	室内PP-R给水管接头零件D50	个	22.487	8.27	8.27	185.97	185.97
88	室内PP-R给水管接头零件D63	个	5.8496	17.24	17.24	100.85	100.85
89	室内PP-R给水管接头零件D75	个	4.2962	31.26	31.26	134.3	134.3
90	室内PP-R给水管接头零件D90	个	20.1934	45.61	45.61	921.02	921.02
91	角钢立管卡DN25	付	142.2708	3.2	3.2	455.27	455.27
92	角钢立管卡DN90	付	25.6162	10.65	10.65	272.81	272.81
93	材料费调整	元	-0.6836	1	1	-0.68	-0.68
	小计					20340.21	20371.36
三	机械类别						
1	安拆费及场外运输费(台班用)	元	15.786	1	1	15.79	15.79
2	大修理费(台班用)	元	12.8881	1	1	12.89	12.89
3	经常修理费(台班用)	元	13.4951	1	1	13.5	13.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程-宿舍楼

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 5 页

三	机械类别						
4	折旧费(台班用)	元	64.9475	1	1	64.95	64.95
5	综合人工(台班用)	工日	0.768	42	136	32.26	104.45
6	机械费调整	元	-0.235	1	1	-0.24	-0.24
7	电	kw·h	33.355	0.58	0.58	19.35	19.35
	小计					158.5	230.69
四	主材类别						
1	PVC-U排水管、De110	m	183.2141	20	20	3664.28	3664.28
2	PVC-U排水管、De160	m	32.6242	40	40	1304.97	1304.97
3	PVC-U排水管、De50	m	28.6716	7	7	200.7	200.7
4	PVC-U排水管、De75	m	125.6041	10	10	1256.04	1256.04
5	蹲便器	个	34.34	310	310	10645.4	10645.4
6	逆止阀、DN90	个	1.01	210	210	212.1	212.1
7	闸阀、DN90	个	2.02	340	340	686.8	686.8
8	水龙头	个	44.44	22	22	977.68	977.68
9	电磁阀	个	2.02	645	645	1302.9	1302.9
10	截止阀、DN25	个	6.06	20	20	121.2	121.2
11	逆止阀、DN25	个	1.01	17.5	17.5	17.68	17.68
12	逆止阀、DN32	个	1.01	30	30	30.3	30.3
13	截止阀、DN40	个	20.2	40	40	808	808
14	截止阀、DN75	个	4.04	130	130	525.2	525.2
15	连体坐便器	个	5.05	820	820	4141	4141
16	莲蓬喷头	个	5	820	820	4100	4100
17	清扫口、De50	个	4	5.5	5.5	22	22
18	旋翼式水表、DN90	个	1	500	500	500	500
19	旋翼式水表、DN25	个	1	200	200	200	200
20	旋翼式水表、DN32	个	1	260	260	260	260
21	拖布池、500*500	个	4.04	310	310	1252.4	1252.4
22	洗脸盆	个	5.05	215	215	1085.75	1085.75
23	洗手盆	个	5.05	320	320	1616	1616
24	自动排气阀、DN20	个	4	20	20	80	80
25	地漏、De50不锈钢	个	37	40	40	1480	1480
26	PP-R管、1.25Mpa、dn32	m	137.8122	7	7	964.69	964.69
27	PP-R管、1.25Mpa、dn63	m	8.4864	28	28	237.62	237.62
28	PP-R管、1.25Mpa、dn75	m	9.5472	42	42	400.98	400.98
29	PP-R管、1.25Mpa、dn50	m	29.6616	16	16	474.59	474.59
30	PP-R管、1.25Mpa、dn90	m	48.7764	60	60	2926.58	2926.58
31	PP-R管、1.25Mpa、dn25	m	149.8278	4.5	4.5	674.23	674.23

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-宿舍楼

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		电热水器				
1	030204031011	电热水器(大) 【项目特征】 1.名称:电热水器(大) 2.安装部位:公共开水间	个	4	3865.00	15460.00
2	030204031012	电热水器(小) 【项目特征】 1.名称:电热水器(小) 2.安装部位:独立卫生间	个	5	376.00	1880.00
		分部小计				17340.00
		配电箱				
3	030204018002	配电箱 【项目特征】 1.名称:ALE-A应急照明配电箱 2.规格:530*720*180(mm) 3.无端子外部接线 4.成套采购及安装 5.包含拆除及新建	台	1	1066.58	1066.58
		分部小计				1066.58
		开关				
4	030204031001	小电器 【项目特征】 1.名称:声光控延时开关 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地1.3m 4.预埋接线盒 5.包含拆除及新建	个	32	75.68	2421.76
5	030204031002	小电器 【项目特征】 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地1.3m 4.预埋接线盒 5.包含拆除及新建	个	11	28.23	310.53
6	030204031003	小电器 【项目特征】 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地1.3m 4.预埋接线盒 5.包含拆除及新建	个	89	29.10	2589.90
		分部小计				5322.19
		插座				
7	030204031005	小电器	个	20	23.90	478.00
本页合计						24206.77

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-宿舍楼

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 名称:单相五孔安全型 2. 型号:250V 10A 3. 安装高度:距地0.3m 4. 包含拆除及新建				
8	030204031010	小电器 【项目特征】 1. 名称:单相五孔安全型 2. 型号:250V 10A 3. 安装高度:距地1.5m 4. 包含拆除及新建	个	9	23.90	215.10
		分部小计				693.10
		线路				
		线				
9	030212003001	电气配线 【项目特征】 1、名称:应急照明配线 2、规格、型号:WDZBN-RYS-2*2.5 3、敷设形式:穿原管敷设 4、包含拆除及新建	m	213.13	2.40	511.51
10	030212003002	电气配线 【项目特征】 1、名称:照明配线 2、规格、型号:BV-2.5 3、敷设形式:穿原管敷设 4、包含拆除及新建	m	260	2.54	660.40
11	030212003005	电气配线 【项目特征】 1、名称:插座配线 2、规格、型号:BV-4 3、敷设形式:穿原管敷设 4、包含拆除及新建	m	100	3.74	374.00
12	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:网络线 2. 导线型号、材质、规格:UTP 3. 包含拆除及新建	m	383.41	3.61	1384.11
		分部小计				2930.02
		电气配管				
13	030212001002	应急照明线配管 【项目特征】 1. 名称:应急照明线配线 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式及部位:开槽暗配	m	213.13	9.73	2073.75
本页合计						5218.87

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-宿舍楼

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		5. 包含拆除及新建				
14	030212001003	监控线配管 【项目特征】 1. 名称: 监控线配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 开槽暗配 5. 包含拆除及新建	m	208.3	10.67	2222.56
		分部小计				4296.31
		灯具				
		照明灯				
15	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1. 名称: LED日光灯 2. 型号: (1*30W) 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 预埋接线盒 5. 包含拆除及新建	套	151	127.05	19184.55
16	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: (1*22W) 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 预埋接线盒 5. 包含拆除及新建	套	72	123.02	8857.44
17	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 【项目特征】 1. 名称: LED防水防尘吸顶灯 2. 型号: (1*22W) 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 预埋接线盒 5. 包含拆除及新建	套	21	133.11	2795.31
18	030204031004	小电器 【项目特征】 1. 名称: 卫生间风扇 2. 安装部位: 墙体 3. 包含拆除及新建	个	13	159.26	2070.38
		分部小计				32907.68
		标志灯				
19	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称: 应急疏散标志灯 2. 型号: J-ZFJC-E0.3W 3. 安装高度: 2.5m 4. 包含拆除及新建	套	8	85.75	686.00
本页合计						35816.24

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-宿舍楼

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
20	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1.名称:疏散出口标志灯(单向) 2.安装高度:壁装距地0.5m 3.包含拆除及新建	套	26	84.08	2186.08
21	030213003003	装饰灯 【项目特征】 1.名称:应急疏散指示标志灯(双向) 2.安装高度:壁装距地2.5m 3.包含拆除及新建	套	2	99.26	198.52
22	030213003004	装饰灯 【项目特征】 1.名称:应急照明双头灯 2*3W 2.安装高度:壁装距地2.5m 3.包含拆除及新建	套	29	114.38	3317.02
23	030213003005	装饰灯 【项目特征】 1.名称:室外应急照明灯 2.安装高度:壁装距地3.0m 3.包含拆除及新建	套	2	159.69	319.38
		分部小计				6707.00
		视频监控系统				
24	031208008001	网络高清枪型摄像机 【项目特征】 1.名称:网络高清枪型摄像机	台	18	671.88	12093.84
25	031202006001	局域网交换机 【项目特征】 1.名称:24口千兆交换机	台	4	906.06	3624.24
26	031202001001	视频储存服务器 【项目特征】 1.名称:视频储存服务器	台	1	1892.43	1892.43
27	031202006002	核心交换机 【项目特征】 1.名称:核心交换机	台	1	2278.06	2278.06
28	031208015001	监控中心设备 【项目特征】 1.名称:监视器 2.型号:55寸	台	1	3773.98	3773.98
29	031208015002	监控中心设备 【项目特征】 1.名称:控制键盘	台	1	277.33	277.33
30	031208009001	视频管理客户端 【项目特征】 1.名称:视频管理客户端	台	1	4246.97	4246.97
		本页合计				34207.85

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程-宿舍楼

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	285.4776	42	136	11990.06	38824.95
2	人工费调整	元	0.01	1	1	0.01	0.01
	小计					11990.07	38824.96
二	材料类别						
1	冲击钻头 Φ10	个	6.3954	15.24	15.24	97.47	97.47
2	冲击钻头 Φ6~12	个	0.0605	14.88	14.88	0.9	0.9
3	瓷接头(双)	个	88.374	0.48	0.48	42.42	42.42
4	电力复合脂(一级)	kg	0.451	22	22	9.92	9.92
5	调合漆	kg	0.033	7.15	7.15	0.24	0.24
6	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	0.231	9.28	9.28	2.14	2.14
7	镀锌锁紧螺母 3×15~20	个	827.935	0.91	0.91	753.42	753.42
8	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.1379	4.61	4.61	5.25	5.25
9	镀锌铁丝 18#~22#	kg	2.8178	4.67	4.67	13.16	13.16
10	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.8435	4.12	4.12	3.48	3.48
11	多功能上光清洁剂	盒	0.5	9.65	9.65	4.83	4.83
12	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.011	16.2	16.2	0.18	0.18
13	钢板垫板	kg	0.165	6.3	6.3	1.04	1.04
14	钢锯条	根	4.5514	0.98	0.98	4.46	4.46
15	钢丝 Φ1.6	kg	0.5784	9	9	5.21	5.21
16	焊锡	kg	0.7045	47.13	47.13	33.2	33.2
17	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.063	40	40	2.52	2.52
18	焊锡丝	kg	0.088	58.62	58.62	5.16	5.16
19	胶合剂	kg	0.3641	21	21	7.65	7.65
20	棉纱头	kg	1.6818	8	8	13.45	13.45
21	酒精	kg	0.74	6.8	6.8	5.03	5.03
22	空心木板 125×250×25	块	15.015	2.34	2.34	35.14	35.14
23	裸铜线 10mm ²	kg	0.253	56	56	14.17	14.17
24	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	209.7895	0.16	0.16	33.57	33.57
25	木螺丝 Φ4.5~6×15~100	10个	6.6352	0.16	0.16	1.06	1.06
26	破布	kg	0.11	4	4	0.44	0.44
27	其他材料费(占材料费)	元	166.0312	1	1	166.03	166.03
28	其他材料费	元	1.6483	1	1	1.65	1.65
29	汽油 90#	kg	3.7683	6.57	6.57	24.76	24.76
30	伞形螺栓 M6~8×150	套	547.536	1	1	547.54	547.54
31	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.165	2.6	2.6	0.43	0.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程-宿舍楼

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
32	水泥砂浆 M10	m3	0.8192	126.93	126.93	103.98	103.98
33	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	827.935	0.2	0.2	165.59	165.59
34	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	37.2911	2.05	2.05	76.45	76.45
35	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	171.9882	1.86	1.86	319.9	319.9
36	塑料护口(钢管用) DN15	个	17.0387	0.15	0.15	2.56	2.56
37	塑料软管	kg	0.198	14	14	2.77	2.77
38	塑料胀管 Φ6~8	个	264.9096	0.1	0.1	26.49	26.49
39	碳化硅砂轮 Φ290×185	个	3.0495	88.36	88.36	269.45	269.45
40	铁砂布 0#~2#	张	1.1	0.92	0.92	1.01	1.01
41	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.233	3.19	3.19	7.12	7.12
42	铜线端子 20A	个	72.5725	0.41	0.41	29.75	29.75
43	脱脂棉	kg	0.58	19	19	11.02	11.02
44	圆钢 Φ10~14	kg	5.434	3.96	3.1	21.52	16.85
45	圆木台 Φ150~250	块	284.088	5.25	5.25	1491.46	1491.46
46	阻燃管接头 FST15	个	59.2715	0.39	0.39	23.12	23.12
47	阻燃管接头 FST20	个	57.9282	0.51	0.51	29.54	29.54
48	塑料胶布带 20mm×10m	卷	4.5231	3.5	3.5	15.83	15.83
49	材料费调整	元	0.0746	1	1	0.07	0.07
	小计					4433.55	4428.88
三	机械类别						
1	便携式计算机	台班	2.5	26.68	26.68	66.7	66.7
2	彩色监视器 14"	台班	10.5	27.15	27.15	285.08	285.08
3	对讲机 C15	台班	32.7512	3.59	3.59	117.58	117.58
4	工程车(小型)	台班	2.5	200	200	500	500
5	数字万用表 PS-56	台班	11.9051	5.1	5.1	60.72	60.72
6	网络分析仪 HP8410C	台班	2	290.81	290.81	581.62	581.62
	小计					1611.7	1611.7
四	主材类别						
1	应急疏散标志灯、J-ZFJC-E 0.3W	套	8.08	50	50	404	404
2	LED吸顶灯、1*22W	套	72.72	86	86	6253.92	6253.92
3	室外应急照明灯	套	2.02	125	125	252.5	252.5
4	LED日光灯、1*30W	套	152.51	90	90	13725.9	13725.9
5	LED防水防尘吸顶灯、1*22W	套	21.21	96	96	2036.16	2036.16
6	应急疏散指示标志灯、双向	套	2.02	65	65	131.3	131.3
7	应急照明双头灯、2*3W	套	29.29	80	80	2343.2	2343.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程-宿舍楼

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

四	主材类别						
8	疏散出口标志灯、单向	套	26.26	50	50	1313	1313
9	风扇	台	13	115	115	1495	1495
10	PC、DN16	m	234.443	1.25	1.25	293.05	293.05
11	PC、DN20	m	229.13	1.5	1.5	343.7	343.7
12	接线盒	个	317.22	2	2	634.44	634.44
13	开关盒	个	134.64	2	2	269.28	269.28
14	UTP	m	391.0782	2.3	2.3	899.48	899.48
15	声光控延时开关	只	32.64	60	60	1958.4	1958.4
16	单联开关	只	11.22	13.48	13.48	151.25	151.25
17	双联开关	只	90.78	13.65	13.65	1239.15	1239.15
18	单相五孔安全型	套	29.58	12	12	354.96	354.96
19	铜芯绝缘导线、WDZBN-RYS-2.5	m	223.7865	1.5	1.5	335.68	335.68
20	铜芯绝缘导线、BV-2.5	m	273	1.64	1.64	447.72	447.72
21	铜芯绝缘导线、BV-4	m	105	2.71	2.71	284.55	284.55
22	ALE-A应急照明配电箱	台	1	760	760	760	760
23	网络高清枪型摄像机	台	18	500	500	9000	9000
24	电热水器、大	个	4	3865	3865	15460	15460
25	24口千兆交换机	台	4	573	573	2292	2292
26	核心交换机	台	1	1945	1945	1945	1945
27	电热水器、小	个	5	376	376	1880	1880
28	视频储存服务器	台	1	1856	1856	1856	1856
29	控制键盘	台	1	186	186	186	186
30	监视器、55寸	台	1	3650	3650	3650	3650
31	视频管理客户端	台	1	4200	4200	4200	4200
32	视频管理服务器	台	1	549	549	549	549
33	12路高清解码器	台	1	9520	9520	9520	9520
	小计					86464.64	86464.64
	合计					104499.96	131330.18

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		管件				
1	030803001002	螺纹阀门 【项目特征】 1. 类型:三通恒温控制阀 2. 型号、规格:DN20 3. 包含拆除及新建	个	104	45.51	4733.04
2	030803005001	手动放风阀 【项目特征】 1. 类型:手动放风阀 2. 包含拆除及新建	个	104	12.16	1264.64
3	030803005002	自动排气阀 【项目特征】 1. 类型:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20 3. 包含拆除及新建	个	2	33.57	67.14
4	030803001003	螺纹阀门 【项目特征】 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN50 3. 包含拆除及新建	个	4	104.19	416.76
5	030803001005	螺纹阀门 【项目特征】 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 包含拆除及新建	个	46	40.60	1867.60
		分部小计				8349.18
		管道				
6	030801002001	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地沟 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN70 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷丹油防锈漆两遍,管道采用50mm厚岩棉管壳保温 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建	m	41.86	87.90	3679.49
7	030801002003	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地沟 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管	m	58.9	62.82	3700.10
本页合计						15728.77

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		4. 规格:DN50 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷丹油防锈漆两遍,管道采用50mm厚岩棉管壳保温 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建				
8	030801002004	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地沟 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷丹油防锈漆两遍,管道采用50mm厚岩棉管壳保温 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建	m	97.72	50.01	4886.98
9	030801002005	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地沟 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷丹油防锈漆两遍,管道采用50mm厚岩棉管壳保温 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建	m	46.5	43.52	2023.68
10	030801002006	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):地沟 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷丹油防锈漆两遍,管道采用50mm厚岩棉管壳保温 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建	m	21.56	47.76	1029.71
11	030801002007	钢管	m	279.3	37.37	10437.44
本页合计						18377.81

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程-宿舍楼

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐:除锈后刷丹油防锈漆两遍, 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建				
12	030801002008	钢管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:焊接 6. 除锈、刷油、防腐:除锈后刷丹油防锈漆两遍, 7. 管道消毒冲洗及压力试验 8. 包含拆除及新建	m	260	30.43	7911.80
		分部小计				33669.20
		散热器				
13	030805006001	钢制柱式散热器 【项目特征】 1. 片数:6片 2. 型号、规格:GZ50*25-600-1.0 3. 包含拆除及新建	组	4	179.30	717.20
14	030805006008	钢制柱式散热器 【项目特征】 1. 片数:15片 2. 型号、规格:GZ50*25-600-1.0 3. 包含拆除及新建	组	7	410.17	2871.19
15	030805006009	钢制柱式散热器 【项目特征】 1. 片数:16片 2. 型号、规格:GZ50*25-600-1.0 3. 包含拆除及新建	组	4	451.38	1805.52
16	030805006006	钢制柱式散热器 【项目特征】 1. 片数:18片 2. 型号、规格:GZ50*25-600-1.0 3. 包含拆除及新建	组	36	506.31	18227.16
17	030805006007	钢制柱式散热器	组	6	551.31	3307.86
本页合计						34840.73

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖燃气工程-宿舍楼

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	386.1504	42	136	16218.32	52516.45
2	人工费调整	元	0.04	1	1	0.04	0.04
	小计					16218.36	52516.49
二	材料类别						
1	扁钢 <-59	kg	22.3841	3.96	3.96	88.64	88.64
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	20.8796	11.77	11.77	245.75	245.75
3	电	kw·h	14.6738	0.58	0.58	8.51	8.51
4	电焊条 结422 Φ3.2	kg	4.3683	6.67	6.67	29.14	29.14
5	镀锌活接头 DN20	个	113.4432	4.5	4.5	510.49	510.49
6	镀锌活接头 DN25	个	50.1768	7.5	7.5	376.33	376.33
7	镀锌活接头 DN50	个	4.3632	21.3	21.3	92.94	92.94
8	镀锌卡环 DN150	套	35.5536	7.74	7.74	275.18	275.18
9	镀锌铁丝 13#~17#	kg	18.4515	4.61	4.61	85.06	85.06
10	镀锌铁丝 8#~12#	kg	25.248	4.12	4.12	104.02	104.02
11	钢锯条	根	216.6575	0.98	0.98	212.32	212.32
12	钢丝刷	把	1.5075	4.55	4.55	6.86	6.86
13	管卡子(单立管) DN20	个	76.6584	3.12	3.12	239.17	239.17
14	管卡子(单立管) DN25	个	104.6271	3.3	3.3	345.27	345.27
15	机油	kg	13.8789	7	7	97.15	97.15
16	角钢立管卡 DN40	付	37.9935	4.15	4.15	157.67	157.67
17	角钢立管卡 DN32	付	16.1708	3.73	3.73	60.32	60.32
18	角钢立管卡 DN50	付	22.9003	5.45	5.45	124.81	124.81
19	角钢立管卡 DN80	付	17.6766	7.86	7.86	138.94	138.94
20	棉纱头	kg	0.8581	8	8	6.86	6.86
21	聚四氟乙烯生料带	m	444.4924	0.78	0.78	346.7	346.7
22	棉丝	kg	2.2268	16	16	35.63	35.63
23	破布	kg	13.9379	4	4	55.75	55.75
24	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	7.4884	6.26	6.26	46.88	46.88
25	漂白粉	kg	0.7462	3.52	3.52	2.63	2.63
26	普通钢板 0#~3# δ3.5~4.0	kg	2.4264	5	5	12.13	12.13
27	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	465.8943	0.35	0.35	163.06	163.06
28	其他材料费(占材料费)	元	270.0908	1	1	270.09	270.09
29	其他材料费	元	39.528	1	1	39.53	39.53
30	汽包补芯 DN32	个	235.872	2.55	2.55	601.47	601.47
31	汽包丝堵 DN32	个	235.872	1.12	1.12	264.18	264.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖燃气工程-宿舍楼

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
32	汽包托钩	个	813.078	2.55	2.55	2073.35	2073.35
33	汽油 90#	kg	5.2764	6.57	6.57	34.67	34.67
34	铅油	kg	11.6298	4.5	4.5	52.33	52.33
35	砂轮片 Φ400	片	2.1219	27.8	27.8	58.99	58.99
36	砂纸	张	22.2264	0.5	0.5	11.11	11.11
37	砂子	m3	1.552	34	60	52.77	93.12
38	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	8.9424	15.85	15.85	141.74	141.74
39	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN20	个	323.4816	2.7	2.7	873.4	873.4
40	室内镀锌(焊接)钢管管件 DN25	个	317.7803	3.85	3.85	1223.45	1223.45
41	水	t	52.4204	3.85	3.85	201.82	201.82
42	碳钢气焊条 <Φ2	kg	0.4387	6.51	6.51	2.86	2.86
43	铁砂布 0#~2#	张	232.1667	0.92	0.92	213.59	213.59
44	铁丝 8#	kg	2.1167	4.72	4.72	9.99	9.99
45	橡胶板 δ1~3	kg	0.5738	16.95	16.95	9.73	9.73
46	压制弯头 DN80	个	3.3455	26.12	26.12	87.38	87.38
47	氧气	m3	17.5928	9	9	158.34	158.34
48	乙炔气	kg	5.9559	10	10	59.56	59.56
49	圆钢 Φ5.5~9	kg	12.4934	3.96	3.1	49.47	38.73
50	材料费调整	元	-2.3535	1	1	-2.35	-2.35
	小计					10355.68	10385.29
三	机械类别						
1	安拆费及场外运输费(台班用)	元	6.8427	1	1	6.84	6.84
2	大修理费(台班用)	元	6.4134	1	1	6.41	6.41
3	经常修理费(台班用)	元	17.2287	1	1	17.23	17.23
4	折旧费(台班用)	元	21.011	1	1	21.01	21.01
5	管子切断机 Φ60~150	台班	0.9026	40.65	40.65	36.69	36.69
6	弯管机 Φ108	台班	2.2048	73.29	73.29	161.59	161.59
7	直流电焊机 21kW	台班	4.5025	115.46	115.46	519.86	519.86
8	综合人工(台班用)	工日	0.6513	42	136	27.35	88.58
9	机械费调整	元	0.3986	1	1	0.4	0.4
10	电	kw·h	32.5343	0.58	0.58	18.87	18.87
	小计					816.25	877.48
四	主材类别						
1	三通恒温控制阀、DN20	个	105.04	30	30	3151.2	3151.2
2	截止阀、DN25	个	46.46	20	20	929.2	929.2

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-附属楼

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				708.44
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	374.62	374.62
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1	0.58	0.58
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	199.15	199.15
2.5	装饰装修	项	1	174.89	174.89
3	二次搬运	项	1	136.08	136.08
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1	0.35	0.35
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	89.09	89.09
3.5	装饰装修	项	1	46.64	46.64
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	197.74	197.74
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1	0.23	0.23
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	110.06	110.06
4.5	装饰装修	项	1	87.45	87.45
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				867.96
14	脚手架	项	1	867.96	867.96
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1576.40

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程-附属楼

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	人工工日	工日	44.319	20.31	136	900.12	6027.38
2	综合工日	工日	178.6054	42	136	7501.43	24290.33
3	综合工日(装饰)	工日	149.8721	50	146	7493.61	21881.33
	小计					15895.16	52199.04
二	材料类别						
1	H型真石涂料	kg	3693.25	14.55	8.52	53736.79	31466.49
2	白水泥	kg	369.325	0.53	0.53	195.74	195.74
3	二甲苯稀释剂	kg	42.8417	3.5	3.5	149.95	149.95
4	方垫木	m3	0.0367	1300	1800	47.71	66.06
5	防水漆	kg	295.46	15	10.16	4431.9	3001.87
6	防锈漆	kg	0.2937	5.56	5.56	1.63	1.63
7	钢管 Φ48×3.5	kg	0.301	3.9	3.9	1.17	1.17
8	钢丝绳	kg	7.4888	8.3	8.3	62.16	62.16
9	各种型钢	kg	13.5827	4	4.1	54.33	55.69
10	花兰螺栓 Φ16×60	套	3.5242	8.83	8.83	31.12	31.12
11	建筑胶	kg	166.4828	7	7	1165.38	1165.38
12	净砂	m3	8.865	40.37	58	357.88	514.17
13	其他材料费(占材料费%)	元	581.4709	1	1	581.47	581.47
14	水	m3	7.7278	3.85	3.85	29.75	29.75
15	水泥 32.5	kg	3205.6207	0.32	0.31	1025.8	993.74
16	松厚板	m3	0.0369	1533	1800	56.57	66.42
17	透明底漆	kg	258.5275	27.38	27.38	7078.48	7078.48
18	油漆溶剂油	kg	0.0294	10.81	10.81	0.32	0.32
19	镀锌钢丝网	m2	812.515	10.5	9.8	8531.41	7962.65
20	塑料膨胀螺栓 D8	套	3323.925	0.85	0.85	2825.34	2825.34
21	成品抗裂砂浆	kg	4173.3725	1.5	1.5	6260.06	6260.06
	小计					86624.96	62509.66
三	机械类别						
1	安拆费及场外运输费(台班用)	元	81.0054	1	1	81.01	81.01
2	大修理费(台班用)	元	28.8443	1	1	28.84	28.84
3	经常修理费(台班用)	元	105.6899	1	1	105.69	105.69
4	其他费用(台班用)	元	18.3558	1	1	18.36	18.36
5	折旧费(台班用)	元	178.0937	1	1	178.09	178.09
6	多用喷枪	台班	7.3865	5.34	5.34	39.44	39.44
7	综合人工(台班用)	工日	12.8498	42	136	539.69	1747.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 建筑工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.1	土(石)方工程				
1	010101002001	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 1.9m	m ³	64.19	4.32	277.30
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求: 综合土	m ³	59.69	19.37	1156.20
3	AB003	垃圾外运 【项目特征】 1. 名称: 垃圾外运 2. 种类: 现场拆除垃圾 2. 外运运距: 5km	m ³	4.5	15.74	70.83
		分部小计				1504.33
	A.4	混凝土及钢筋混凝土工程				
4	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 碎石	m ³	2.15	375.27	806.83
5	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 碎石	m ³	0.95	375.27	356.51
6	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度: 1.5m 2. 柱截面尺寸: 540mm*540mm 3. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.75	375.27	656.72
7	010404001001	直形墙 【项目特征】 1. 墙类型: 女儿墙 2. 墙厚度: 150mm 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土拌和料要求: 碎石	m ³	1.14	375.27	427.81
8	010405003001	平板 【项目特征】 1. 板厚度: 120 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 碎石	m ³	1.18	375.27	442.82
9	010405003002	钢筋骨架楼承板混凝土(不计模板) 【项目特征】 1. 板厚度: 不规则 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 碎石	m ³	3.28	375.27	1230.89
		本页合计				5425.91

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 建筑工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	AB004	压型钢板 【项目特征】 1.厚度:0.8/1.0mm	m ²	27.36	46.00	1258.56
11	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢	t	0.57	4312.71	2458.24
12	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:螺纹钢	t	0.807	4255.15	3433.91
		分部小计				11072.29
	A.6	金属结构工程				
13	010603003001	钢管柱 【项目特征】 1.钢材品种、规格:钢柱300*8、柱脚板 2.材质要求:Q235B 3.油漆种类、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍	t	1.284	8154.38	10470.22
14	010604001001	钢梁 【项目特征】 1.钢材品种、规格:HM294*200*8*1 2.预埋件 2.安装高度:3.55m 3.材质要求:Q235B 4.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍	t	1.325	7628.52	10107.79
		分部小计				20578.01
		屋面及防水工程				
15	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1.部位:屋面 2.图集做法:陕09J01 屋II4 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 4.3厚高聚物改性沥青防水卷材两道	m ²	86.26	91.82	7920.39
16	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1.部位:屋面 2.图集做法:陕09J01 屋II4 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 4.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡) 5.100mm厚挤塑聚苯板 6.钢筋混凝土屋面板	m ²	34.82	52.47	1827.01
		分部小计				9747.40
		本页合计				37476.12

分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程-办公楼门厅

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

合计				42902.03
----	--	--	--	----------

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				647.40
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	322.48	322.48
2.1	人工土石方	项	1	8.68	8.68
2.2	机械土石方	项	1	0.35	0.35
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	312.68	312.68
2.5	装饰装修	项	1	0.77	0.77
3	二次搬运	项	1	147.97	147.97
3.1	人工土石方	项	1	7.67	7.67
3.2	机械土石方	项	1	0.21	0.21
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	139.88	139.88
3.5	装饰装修	项	1	0.21	0.21
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	176.95	176.95
4.1	人工土石方	项	1	3.63	3.63
4.2	机械土石方	项	1	0.14	0.14
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	172.80	172.80
4.5	装饰装修	项	1	0.38	0.38
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				2572.99
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	1438.12	1438.12
12	脚手架	项	1	1134.87	1134.87
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				3220.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程-办公楼门厅

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	128.4531	42	136	5395.03	17469.62
2	综合工日	工日	24.061	42	136	1010.56	3272.3
3	综合工日(装饰)	工日	2.9482	50	146	147.41	430.44
	小计					6553	21172.36
二	材料类别						
1	压型钢板 0.8/1.0mm	m2	27.36	46	46	1258.56	1258.56
2	草板纸 80#	张	13.143	1.3	1.3	17.09	17.09
3	草袋子	m2	7.4195	1.71	1.71	12.69	12.69
4	挡脚板	m3	0.002	1341	1341	2.68	2.68
5	底座	个	0.3295	5	5	1.65	1.65
6	电焊条(普通)	kg	143.0753	5.35	5.35	765.45	765.45
7	垫木 60×60×60	块	1.4473	0.33	0.33	0.48	0.48
8	垫铁	kg	37.0297	5	5	185.15	185.15
9	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.6901	26	26	17.94	17.94
10	镀锌铁丝 22#	kg	7.2622	4.72	4.72	34.28	34.28
11	镀锌铁丝 8#	kg	16.6913	4.12	4.12	68.77	68.77
12	对接扣件	个	1.3527	5.39	5.39	7.29	7.29
13	二甲苯	kg	27.9482	5.26	5.26	147.01	147.01
14	发泡聚苯板B2级	m3	3.5168	360	220	1266.05	773.7
15	方垫木	m3	0.1145	1300	1800	148.85	206.1
16	防腐漆	kg	3.8052	15.68	15.68	59.67	59.67
17	防锈漆	kg	42.7933	5.56	5.56	237.93	237.93
18	改性沥青卷材	m2	212.9069	14.8	26	3151.02	5535.58
19	钢管 Φ48×3.5	kg	48.9126	3.9	3.9	190.76	190.76
20	钢模维修费(占钢模、扣件、卡具)	元	26.395	1	1	26.4	26.4
21	钢丝绳 8	kg	0.1699	8.3	8.3	1.41	1.41
22	钢丝绳	kg	0.0509	8.3	8.3	0.42	0.42
23	钢支架摊销	kg	0.2029	4.9	4.9	0.99	0.99
24	隔离剂	kg	4.4972	3	3	13.49	13.49
25	各种型钢	t	2.7655	4000	4100	11062	11338.55
26	规格料(支撑用)	m3	0.1107	1533	1800	169.7	199.26
27	焊剂	kg	2.3322	4.8	4.8	11.19	11.19
28	回转扣件	个	0.533	6.22	6.22	3.32	3.32
29	机油	kg	0.1044	7	7	0.73	0.73
30	建筑胶	kg	1.2528	7	7	8.77	8.77

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
31	净砂	m3	3.2281	40.37	58	130.32	187.23
32	卡具插销	kg	22.1348	4.5	4.5	99.61	99.61
33	缆风桩木	m3	0.002	1054	1054	2.11	2.11
34	氯丁胶乳沥青	kg	31.3641	2.5	2.5	78.41	78.41
35	螺栓	kg	3.2716	6.65	6.65	21.76	21.76
36	螺纹钢(综合)	t	0.8433	3700	3260	3120.21	2749.16
37	麻袋	条	0.2874	6	6	1.72	1.72
38	麻绳	kg	0.0522	8.5	8.5	0.44	0.44
39	棉纱头	kg	0.287	8	8	2.3	2.3
40	尼龙帽	个	11.685	0.2	0.2	2.34	2.34
41	汽油	kg	7.9053	6.57	6.57	51.94	51.94
42	铅油	kg	2.0872	4.5	4.5	9.39	9.39
43	砂轮片	片	0.5218	53	53	27.66	27.66
44	砂纸	张	20.872	0.5	0.5	10.44	10.44
45	石棉垫	kg	0.2421	20	20	4.84	4.84
46	水	m3	22.4187	3.85	3.85	86.31	86.31
47	水泥 32.5	kg	1491.3975	0.32	0.31	477.25	462.33
48	水泥钢钉	kg	0.5521	6.3	6.3	3.48	3.48
49	水泥炉渣料	m3	3.6213	109.62	90	396.97	325.92
50	铁钉	kg	3.5145	4.98	4.98	17.5	17.5
51	氧气	m3	18.4417	9	9	165.98	165.98
52	液化气	kg	45.666	7.73	7.73	353	353
53	乙炔气	m3	8.0023	68	68	544.16	544.16
54	乙酸乙酯	kg	8.7123	4.5	4.5	39.21	39.21
55	油漆溶剂油	kg	1.7375	10.81	10.81	18.78	18.78
56	圆钢筋(综合)	t	0.5814	3550	3100	2063.97	1802.34
57	圆木	m3	0.013	1065	1065	13.85	13.85
58	支撑钢管及扣件	kg	14.9003	5.04	5.04	75.1	75.1
59	直角扣件	个	9.4939	5.27	5.27	50.03	50.03
60	组合钢模板	kg	31.3602	4.95	4.95	155.23	155.23
61	木脚手板	m3	0.0783	1300	1300	101.79	101.79
62	木垫块	m3	0.0261	1533	1533	40.01	40.01
63	铁砂布	张	0.1827	0.92	0.92	0.17	0.17
64	黏土(未计价)	m3	85.6552				
65	商品砼 C25 32.5R	m3	10.5024	339	315	3560.31	3308.26
	小计					30598.33	31940.11
三	机械类别						

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		拆除部分				
1	020101001001	铲除原有室外块料 【项目特征】 1.名称: 铲除原有室外块料 2.部位: 室外平台及台阶 3.拆除形式: 人工拆除 4.拆除(面层, 100mm厚混凝土垫层、300mm厚三合土基础)	m2	21.82	26.29	573.65
2	AB001	铲除原有二层雨棚防水及保温 【项目特征】 1.名称: 铲除原有二层雨棚防水及保温 2.部位: 原有二层 3.拆除形式: 人工拆除	m2	11.3	8.62	97.41
3	010302001001	拆除原有雨棚混凝土女儿墙 【项目特征】 1.名称: 拆除女儿墙 2.部位: 原有雨棚 3.墙体材质: 混凝土 4.拆除形式: 人工拆除	m3	0.89	65.39	58.20
4	AB002	垃圾外运 【项目特征】 1.名称: 垃圾外运 2.种类: 现场拆除垃圾 2.外运运距: 5km	m3	14.06	15.79	222.01
		分部小计				951.27
		新建部分				
5	020108001001	石材台阶面 【项目特征】 1.部位: 室外平台 2.图集做法: 陕09J01 台5 3.20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 4.撒素水泥面(洒适量清水) 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 8.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 9.素土夯实	m2	40.98	172.41	7065.36
6	020108001002	石材台阶面 【项目特征】 1.部位: 室外台阶 2.图集做法: 陕09J01 台5 3.20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝	m2	18.53	251.20	4654.74
本页合计						12671.37

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	
		4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 8. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 9. 素土夯实					
7	020108001003	石材台阶面 【项目特征】 1. 部位: 室外坡道 2. 图集做法: 陕09J01 坡5 3. 20厚花岗岩板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 4. 素水泥面(洒适量清水) 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 100厚C15混凝土 8. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 9. 素土夯实(坡度按工程设计)	m ²	9.9	186.35	1844.87	
8	020107001001	不锈钢无障碍栏杆 【项目特征】 1. 部位: 坡道边 2. 图集做法: 陕09J01 2/76 3. 不锈钢栏杆	m	6.3	120.00	756.00	
9	020204001001	石材墙面 【项目特征】 1. 图集做法: 陕09J03 65/- 2. 墙体类型: 柱外侧 3. 挂贴方式: 干挂 4. 干挂方式(膨胀螺栓、钢龙骨): 钢龙骨(平均每平米12kg) 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 30mm厚荔枝面芝麻白石材	m ²	43.2	429.51	18554.83	
10	020207001001	装饰板墙面 【项目特征】 1. 图集做法: 陕09J03 73/- 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 防荔枝面芝麻白石材铝板、厚度2mm	m ²	67.46	220.18	14853.34	
11	020302001001	天棚吊顶 【项目特征】 1. 部位: 门厅 2. 图集做法: 陕09J01 棚70 3. 铝合金方600×600(575×575)	m ²	37.22	152.46	5674.56	
本页合计							41683.60

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				311.22
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	172.62	172.62
2.1	人工土石方	项	1	5.28	5.28
2.2	机械土石方	项	1	0.22	0.22
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	14.47	14.47
2.5	装饰装修	项	1	152.65	152.65
3	二次搬运	项	1	51.98	51.98
3.1	人工土石方	项	1	4.67	4.67
3.2	机械土石方	项	1	0.13	0.13
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	6.47	6.47
3.5	装饰装修	项	1	40.71	40.71
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	86.62	86.62
4.1	人工土石方	项	1	2.21	2.21
4.2	机械土石方	项	1	0.09	0.09
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	8.00	8.00
4.5	装饰装修	项	1	76.32	76.32
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				311.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程-办公楼门厅

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	人工工日	工日	33.3175	20.31	136	676.68	4531.18
2	综合工日	工日	3.1062	42	136	130.46	422.44
3	综合工日	工日	17.1257	42	136	719.28	2329.1
4	综合工日(装饰)	工日	109.7524	50	146	5487.62	16023.85
	小计					7014.04	23306.57
二	材料类别						
1	不锈钢无障碍栏杆	m	6.3	120	120	756	756
2	生石灰	t	5.1363	181.78	305	933.68	1566.57
3	白水泥	kg	8.1128	0.53	0.53	4.3	4.3
4	玻璃胶	kg	4.4292	17	17	75.3	75.3
5	不锈钢干挂件(钢骨架干挂材专用)	套	203.904	22.86	22.86	4661.25	4661.25
6	草袋子	m2	3.238	1.71	1.71	5.54	5.54
7	草酸	kg	0.432	6.1	6.1	2.64	2.64
8	穿墙螺栓 Φ16	套	207.36	4	4	829.44	829.44
9	电焊条(普通)	kg	12.6194	5.35	5.35	67.51	67.51
10	垫圈	个	65.5072	0.03	0.03	1.97	1.97
11	吊筋	kg	10.2355	29.93	29.93	306.35	306.35
12	镀锌螺丝	只	1690.6286	0.28	0.28	473.38	473.38
13	镀锌自攻螺丝	千只	0.7556	35.65	35.65	26.94	26.94
14	高强螺栓	kg	0.4541	8	8	3.63	3.63
15	各种型钢	kg	549.504	4	4.1	2198.02	2252.97
16	合金钢钻头 Φ20	个	12.96	22	22	285.12	285.12
17	花岗岩板	m2	80.9712	240	90	19433.09	7287.41
18	30mm厚荔枝面芝麻白石材	m2	45.792	240	120	10990.08	5495.04
19	镀锌锁紧螺母 3×15~20	个	8.9	0.91	0.91	8.1	8.1
20	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.05	4.61	4.61	0.23	0.23
21	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.046	4.67	4.67	0.21	0.21
22	建筑胶	kg	6.9404	7	7	48.58	48.58
23	净砂	m3	1.933	40.37	58	78.04	112.11
24	结构胶	kg	8.64	15	15	129.6	129.6
25	锯木屑	m3	0.4721	6	6	2.83	2.83
26	铝扣板 600×600	m2	39.081	60	95	2344.86	3712.7
27	防荔枝面芝麻白石材铝板、厚度2mm	m2	71.5076	57	140	4075.93	10011.06
28	铝收口条压条	m	71.4334	6.17	6.17	440.74	440.74

单位工程人材机汇总表

工程名称: 装饰装修工程-办公楼门厅

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
29	钢锯条	根	0.2	0.98	0.98	0.2	0.2
30	钢丝 Φ1.6	kg	0.054	9	9	0.49	0.49
31	螺母	个	131.0144	0.14	0.14	18.34	18.34
32	煤油	kg	1.728	6.05	6.05	10.45	10.45
33	密封胶	支	8.64	6.52	6.52	56.33	56.33
34	棉纱头	kg	1.2188	8	8	9.75	9.75
35	泡沫塑料密封条	m	133.92	3	3	401.76	401.76
36	其他材料费(占材料费%)	元	10.1731	1	1	10.17	10.17
37	轻钢龙骨 50×15mm	m	35.7538	4	4	143.02	143.02
38	轻钢龙骨 75×40mm	m	56.6664	6.31	6.31	357.56	357.56
39	轻钢龙骨 75×50mm	m	162.5786	7.07	7.07	1149.43	1149.43
40	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	37.7783	40.8	13.15	1541.35	496.78
41	铁件	kg	14.888	5.6	5.6	83.37	83.37
42	焊锡	kg	0.066	47.13	47.13	3.11	3.11
43	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.006	40	40	0.24	0.24
44	射钉	个	223.5728	0.02	0.02	4.47	4.47
45	石料切割锯片	片	1.6871	60	60	101.23	101.23
46	水	m ³	10.473	3.85	3.85	40.32	40.32
47	水泥 32.5	kg	817.9597	0.32	0.31	261.75	253.57
48	松节油	kg	0.2592	7.2	7.2	1.87	1.87
49	胶合剂	kg	0.016	21	21	0.34	0.34
50	棉纱头	kg	0.12	8	8	0.96	0.96
51	硬白蜡	kg	1.1448	10	10	11.45	11.45
52	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	2.08	0.16	0.16	0.33	0.33
53	其他材料费(占材料费)	元	2.6336	1	1	2.63	2.63
54	汽油 90#	kg	0.3	6.57	6.57	1.97	1.97
55	伞形螺栓 M6~8×150	套	8.16	1	1	8.16	8.16
56	黏土(未计价)	m ³	23.9014				
57	水泥砂浆 M10	m ³	0.036	126.93	126.93	4.57	4.57
58	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	8.9	0.2	0.2	1.78	1.78
59	塑料绝缘线 BV-2.5mm ²	m	1.22	1.86	1.86	2.27	2.27
60	碳化硅砂轮 Φ290×185	个	0.134	88.36	88.36	11.84	11.84
61	圆木台 Φ150~250	块	4.2	5.25	5.25	22.05	22.05
62	阻燃管接头 FST15	个	5.15	0.39	0.39	2.01	2.01
63	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.42	3.5	3.5	1.47	1.47
64	拆除垃圾	m ³	15.1948				

