三、分项报价清单

投 标 总 价

靖边县2025年龙洲镇坪庄村型拦沙坝工程采购项		(项目名称)	_ (标段名称)
			_
H L Y W 1 L T (1 5)		拾贰万零壹佰贰拾肆元伍角贰	
投标总价人民币(大写)	· <u>分</u>		_
(¥)	:	2920124. 52	_ 元

合同编号:

工程名称:靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
第一部分	工程措施					
1	土坝工程					
1. 1	推土机清理表土	m³	3051.6	0.83	2532. 83	
1. 2	坝体土方					
1. 2. 1	推土机推土 运距 80m (取土 场)	m³	36568. 9 7	5. 75	210271. 58	
1. 2. 2	推土机推土 运距 80m (放水 工程)	m ³	4502. 58	5. 75	25889. 84	
1. 2. 3	推土机推土 运距 80m (溢洪 道)	m³	45470. 6 9	5. 75	261456. 47	
1. 2. 4	机械压实	m³	73340. 8 8	5. 89	431977. 78	
1.3	坝肩削坡土方	m³	1258. 64	11. 93	15015. 58	
1.4	石方开挖	m³	1115	26. 94	30038.1	
1. 5	结合槽					
1. 5. 1	挖掘机挖土	m³	1044. 97	3. 39	3542.45	
1. 5. 2	机械压实	m ³	1044. 97	5. 89	6154.87	
1.6	结合齿墙					
1. 6. 1	沟槽石方开挖	m ³	43. 69	26. 94	1177. 01	
1. 6. 2	C25 砼结合齿墙	m³	174. 74	549. 82	96075. 55	
1. 7	反滤体	_				
1. 7. 1	反滤层	m³	104. 87	187	19610. 69	
1. 7. 2	堆石 (片石)	m ³	219. 82	191. 2	42029. 58	
1. 7. 3	堆石 (块石)	m ³	47. 76	191. 2	9131. 71	
1.8	排水沟 (长 472.66m)					
1. 8. 1	人工挖沟槽	m³	95. 17	11. 99	1141.09	
1. 8. 2	C25 砼排水沟	m³	85. 08	601.11	51142. 44	
2	放水工程					
2. 1	放水卧管					
2. 1. 1	推土机清理表土	m³	770. 5	0.83	639. 52	
2. 1. 2	挖掘机挖土	m³	4502. 58	3. 39	15263. 75	
2. 1. 3	人工回填夯实	m³	39. 13	27. 28	1067. 47	
2. 1. 4	C30 砼卧管浇筑	m ³	34. 1	613. 07	20905. 69	
2. 1. 5	C30 砼齿墙浇筑	m ³	4. 04	560. 72	2265. 31	

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2. 1. 6	C15 砼垫层	m³	17. 48	572. 67	10010. 27	
2. 1. 7	钢筋制安	t	2. 94	6385. 23	18772. 58	
2. 1. 8	放水孔盖板	套	55	500	27500	
2. 1. 9	伸缩缝					
2. 1. 9. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	4. 61	52. 59	242. 44	
2. 1. 9. 2	651 橡胶止水带	m	10.8	103. 56	1118. 45	
2. 1. 9. 3	2cm 聚乙烯油膏	m²	0. 54	326. 88	176. 52	
2. 2	放水消力池					
2. 2. 1	推土机清理表土	m³	23. 31	0.83	19. 35	
2. 2. 2	挖掘机挖土	m³	117. 06	3. 39	396. 83	
2. 2. 3	人工回填夯实	m³	62. 72	27. 28	1711	
2. 2. 4	C30 砼消力池浇筑	m³	11.72	619. 9	7265. 23	
2. 2. 5	C15 砼垫层	m³	1. 57	572. 67	899. 09	
2. 2. 6	钢筋制安	t	0.66	6385. 23	4214. 25	
2. 3	放水涵管					
2. 3. 1	挖掘机挖土	m³	2568. 24	3. 39	8706. 33	
2. 3. 2	石方开挖	m ³	385. 24	26. 94	10378.37	
2. 3. 3	人工回填夯实	m³	217. 94	27. 28	5945. 4	
2. 3. 4	预应力钢筋砼涵管安装(DN800)壁 厚 12.5cm	m	116	790. 84	91737. 44	
2. 3. 5	C30 砼底座	m³	133. 61	591. 49	79028. 98	
2. 3. 6	C30 砼截水墙	m³	19. 96	622. 11	12417. 32	
2. 3. 7	C15 砼垫层	m³	31. 32	572. 67	17936. 02	
2. 3. 8	伸缩缝					
2. 3. 8. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	14. 22	52. 59	747. 83	
2. 4	放水缓坡、明渠、护坦					
2. 4. 1	推土机清理表土	m³	95. 87	0.83	79. 57	
2. 4. 2	挖掘机挖土	m³	163. 74	3. 39	555. 08	
2. 4. 3	石方开挖	m ³	49. 33	26. 94	1328. 95	
2. 4. 4	人工回填夯实	m³	28. 28	27. 28	771. 48	
2. 4. 5	C30 砼明渠浇筑	m³	11. 49	569. 57	6544. 36	
2. 4. 6	C30 砼齿墙浇筑	m³	1. 53	560. 72	857. 9	

合同编号:

工程名称:靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	単位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2. 4. 7	C15 砼垫层	m³	4. 64	572. 67	2657. 19	
2. 4. 8	钢筋制安	t	0. 54	6385. 23	3448.02	
2. 4. 9	伸缩缝					
2. 4. 9. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	2. 92	52. 59	153. 56	
2. 4. 9. 2	651 橡胶止水带	m	8.8	103. 56	911. 33	
2. 4. 9. 3	2cm 聚乙烯油膏	m²	0. 44	326. 88	143. 83	
2. 4. 10	铅丝石笼护坦	m ³	4. 5	535. 94	2411.73	
3	溢洪道					
3. 1	渐变段					
3. 1. 1	推土机清理表土	m ³	692. 65	0.83	574. 9	
3. 1. 2	挖掘机挖土	m³	10037. 9 7	3. 39	34028.72	
3. 1. 3	人工回填夯实	m³	333. 67	27. 28	9102. 52	
3. 1. 4	C25 砼溢洪道浇筑	m³	93. 38	525. 07	49031.04	
3. 1. 5	C25 砼齿墙浇筑	m³	40. 41	549. 82	22218. 23	
3. 1. 6	C15 砼垫层	m³	18. 86	572. 67	10800.56	
3. 1. 7	钢筋制安	t	10. 11	6385. 23	64554.68	
3. 1. 8	排水孔					
3. 1. 8. 1	反滤料	m ³	0. 11	187	20. 57	
3. 1. 8. 2	土工布 (300g/m²)	m²	5. 25	18. 78	98. 6	
3. 1. 8. 3	dn50pe 管	m	4. 9	29. 45	144. 31	
3. 1. 9	伸缩缝					
3. 1. 9. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	11. 92	52. 59	626. 87	
3. 1. 9. 2	651 橡胶止水带	m	27. 6	103. 56	2858. 26	
3. 1. 9. 3	2cm 聚乙烯油膏	m²	1. 38	326. 88	451.09	
3. 2	溢流堰					
3. 2. 1	推土机清理表土	m³	600. 67	0.83	498. 56	
3. 2. 2	挖掘机挖土	m ³	7333. 08	3. 39	24859. 14	
3. 2. 3	人工回填夯实	m ³	333. 67	27. 28	9102. 52	
3. 2. 4	C25 砼溢洪道浇筑	m ³	70. 21	525. 07	36865. 16	
3. 2. 5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	23. 82	549. 82	13096.71	
3. 2. 6	C15 砼垫层	m ³	11. 12	572. 67	6368.09	
3. 2. 7	钢筋制安	t	7. 13	6385. 23	45526. 69	

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	単位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3. 2. 8	排水孔					
3. 2. 8. 1	反滤料	m³	0. 08	187	14. 96	
3. 2. 8. 2	土工布 (300g/m²)	m²	5. 25	18. 78	98.6	
3. 2. 8. 3	dn50pe 管	m	4. 9	29. 45	144. 31	
3. 2. 9	伸缩缝					
3. 2. 9. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	10. 94	52. 59	575. 33	
3. 2. 9. 2	651 橡胶止水带	m	27.6	103. 56	2858. 26	
3. 2. 9. 3	2cm 聚乙烯油膏	m²	1. 38	326. 88	451.09	
3. 3	泄槽段					
3. 3. 1	推土机清理表土	m ³	3006. 36	0.83	2495. 28	
3. 3. 2	挖掘机挖土	m³	28099.6	3. 39	95257.75	
3. 3. 3	石方开挖	m³	387. 52	26. 94	10439. 79	
3. 3. 4	人工回填夯实	m³	185. 3	27. 28	5054. 98	
3. 3. 5	C25 砼溢洪道浇筑	m³	250. 54	525. 07	131551. 04	
3. 3. 6	C25 砼齿墙浇筑	m³	183. 66	549. 82	100979. 94	
3. 3. 7	C15 砼垫层	m³	56. 1	572. 67	32126. 79	
3. 3. 8	钢筋制安	t	37. 27	6385. 23	237977. 52	
3. 3. 9	排水孔					
3. 3. 9. 1	反滤料	m³	0. 37	187	69. 19	
3. 3. 9. 2	土工布 (300g/m²)	m²	23. 15	18. 78	434. 76	
3. 3. 9. 3	dn50pe 管	m	21. 61	29. 45	636. 41	
3. 3. 10	Φ75 透水软管	m	242. 58	25. 32	6142. 13	
3. 3. 11	Φ90PVC 管	m	24	31. 32	751.68	
3. 3. 12	伸缩缝					
3. 3. 12. 1	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	25. 13	52. 59	1321. 59	
3. 3. 12. 2	651 橡胶止水带	m	64. 2	103. 56	6648.55	
3. 3. 12. 3	2cm 聚乙烯油膏	m²	3. 21	326. 88	1049. 28	
3. 4	挑流段					
3. 4. 1	推土机清理表土	m³	148. 12	0.83	122. 94	
3. 4. 2	挖掘机挖土	m³	3185. 69	3. 39	10799. 49	
3. 4. 3	石方开挖	m³	477. 85	26. 94	12873. 28	
3. 4. 4	人工回填夯实	m ³	182. 86	27. 28	4988. 42	

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	単位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3. 4. 5	C25 砼溢洪道浇筑	m³	23. 98	525. 07	12591. 18	
3. 4. 6	C25 砼齿墙浇筑	m ³	22. 05	549. 82	12123. 53	
3. 4. 7	C15 砼垫层	m ³	3. 26	572. 67	1866. 9	
3. 4. 8	钢筋制安	t	2. 4	6385. 23	15324. 55	
3. 4. 9	排水孔					
3. 4. 9. 1	反滤料	m ³	0. 03	187	5. 61	
3. 4. 9. 2	上工布 (600g/m²)	m²	2. 18	18. 78	40. 94	
3. 4. 9. 3	dn50pe 管	m	2. 04	29. 45	60. 08	
3. 4. 10	Φ75 透水软管	m	20	25. 32	506. 4	
3. 4. 11	Φ90PVC 管	m	11.2	31. 32	350. 78	
4	配套措施工程					
4. 1	防汛道路	km	1.4	100000	140000	
4. 2	检修道路	km	0. 085	100000	8500	
4. 3	坡面排水 (长 1032m)					
4. 3. 1	人工挖沟槽	m ³	452. 21	11.99	5422	
4. 3. 2	M7.5 浆砌砖排水沟	m ³	90. 53	28. 46	2576. 48	
4. 4	取土场顶部截水沟(长 131.4m)					
4. 4. 1	人工挖沟槽	m ³	159. 68	11.99	1914. 56	
4. 4. 2	M7.5 浆砌砖排水沟	m ³	62. 44	28. 46	1777.04	
4. 5	管理房	m²	15	650	9750	
4.6	工程标志牌	个	1	5300	5300	
4. 7	大坝安全监测					
4. 7. 1	HLU-8600 视频遥测终端机 (4G)	台	1	25000	25000	
4. 7. 2	北斗短报文通信模块	套	1	10000	10000	
4. 7. 3	GNSS 位移监测接收机	台	1	25000	25000	
4. 7. 4	DATA-6311B 渗压遥测终端机	台	1	25000	25000	
4. 7. 5	DATA-7218B 渗流遥测终端机	台	1	25000	25000	
4. 7. 6	4G/NB-IoT 流量卡	个	1	200	200	
4. 7. 7	100W 单晶硅太阳能板	个	4	600	2400	
4. 7. 8	安装立杆及支架 (5m)	根	4	500	2000	
4. 7. 9	监测机箱	套	4	3500	14000	

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年龙洲镇坪庄村马营坬中型拦沙坝工程采购项目

序号	项目名称	单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4. 7. 10	防雷器	个	4	200	800	
4. 7. 11	电气配件	套	1	5000	5000	
第二部分	林草措施					
1	坝坡绿化					
1. 1	坡面种草	hm²	0. 61	467. 02	284. 88	
1. 2	茅苔草	kg	15. 25	20	305	
2	取土边坡整治					
2. 1	栽植侧柏 (株高 0.8m)					
2. 1. 3	栽植	株	800	1	800	
2. 2	坡面栽植紫穗槐(一穴两株)					
2. 2. 1	紫穗槐 (一年生)	穴	25180	0. 1	2518	
3	行道树					
3. 1	栽植侧柏					
3. 1. 3	栽植侧柏(株高 1.0m)	株	500	1.2	600	
	合 计				2920124.	52

供应商名称陕西通辉建设工程有限公司 (加盖公章)

2025年 9 月 18 日