

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2025-00480	
项目名称		吴堡县水利局寇家塬镇庙岔上村供水工程						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 3,085,656.53	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县寇家塬镇庙岔上村供水工程	3,085,656.53	1	项	3,085,656.53	1、铺设输配水管网30830m； 2、新建高位水池30m³ 316不锈钢储水罐1座、新建20m³ 卧式储水罐4座、配套潜水泵150QJ5-300/42（Q=5m³ /h，H=300M，W=9.2KW）2台套、铺设低压线路0.4kva-400m。 管道说明： （1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求； （3）管道与阀门间采用法兰连接，法兰螺栓采用黄油包封防护，图纸中弯头根据现有设计资料进行设计，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件； （4）管道基础、支墩及埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。 卧式316不锈钢储水罐： （1）20m³ 卧式316不锈钢储水罐：尺寸D=3m，L=3m，开挖尺寸12.5m×12m×5.1m，基础采用原土夯实（30cm厚），3：7灰土基础垫层（30cm）；（2）30m³ 卧式316不锈钢储水罐：尺寸D=3.5m，L=4m，开挖尺寸14.5m×14m×5.6m，基础采用原土夯实（30cm	

							厚），3：7灰土基础垫层（30cm）；（3）安装及验收均应遵照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008进行。
2							
3							
4							
5							