

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

编制范围：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

第 1 页 共 1 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基										辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	296.107	296.107												
1051001	机械工	工日	105.89	34.611	34.611												
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	3.86	114.024	114.024												
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.16	4.223	4.223												
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.5	1474.949	1474.949												
3005002	电	kW·h	0.75	291.092	291.092												
3005004	水	m ³	2.64	295.617	295.617												
4003001	原木(混合规格)	m ³	1177.24	1.267	1.267												
4003002	锯材(中板 =19~35mm,中方混合规格)	m ³	1331.35	0.845	0.845												
5001014	PVC塑料管(100mm)(100mm)	m	15	76.016	76.016												
5501003	黏土(堆方)	m ³	24.27	7.602	7.602												
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m ³	145.63	164.279	164.279												
5505005	片石(码方)	m ³	71.25	485.657	485.657												
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m ³	97.09	4.645	4.645												
5509001	32.5级水泥	t	442.48	40.246	40.246												
7801001	其他材料费	元	1	147.809	147.809												
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1198.73	1.756	1.756												
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机(ZL20)	台班	589.75	4.223	4.223												
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)(HW-280)	台班	28.15	8.929	8.929												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	135.25	6.335	6.335												
8007015	装载质量10t以内自卸汽车(QD361)	台班	765.12	20.542	20.542												

编制：10816278

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

编制范围：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															2770.25	
2	101	通则															487.01	
3	101~1	保险费															487.01	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额														487.01	
5	102	工程管理															2283.24	
6	102~2	施工环保费	总额														591.95	
7	102~3	安全生产费	总额														1691.29	
8		清单 第200章 路基			115818.2		31354.81	82112.68	21420.22	134887.72				11682.59	8593.71	13964.76	169128.75	
9	203	挖方路基			17031.89		174.96		16982.03	17156.99				858.57	1263.77	1735.14	21016.19	
10	203~1	路基挖方			17031.89		174.96		16982.03	17156.99				858.57	1263.77	1735.14	21016.19	
11	~a	挖土方(运距17km)	m3	533	17031.89		174.96		16982.03	17156.99				858.57	1263.77	1735.14	21016.19	39.43
12	209	挡土墙			98786.31		31179.85	82112.68	4438.2	117730.73				10824.03	7329.94	12229.62	148112.56	
13	209~3	砌体挡土墙			98786.31		31179.85	82112.68	4438.2	117730.73				10824.03	7329.94	12229.62	148112.56	
14	~a	浆砌片(块)石(M7.5浆砌石)	m3	422.31	98786.31		31179.85	82112.68	4438.2	117730.73				10824.03	7329.94	12229.62	148112.56	350.72
合计														11682.59	8593.71	13964.76	171899.00	

编制：10816278

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

编制范围：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面 (隧道路面)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 (绿化)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 (一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 (室内)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 (桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 (设备安装)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：10816278

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

编制范围：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费							
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	取费	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
												12	13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	挖土方(运距17km)																		411.78	18.02	186.59	23.42	218.76	858.57		
2	浆砌片(块)石(M7.5浆砌石)																		5191.38	227.12	2352.34	295.26	2757.92	10824.03		
3	合计：																		5603.16	245.14	2538.93	318.68	2976.68	11682.59		

编制：10816278

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

编制范围：文彩村二组水毁公路挡护恢复工程

第 1 页 共 1 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	28.15	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	135.25	
3	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	3.86		21	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	765.12	
4	铁钉混合格格	kg	2009030	4.16		22	定额基价	元	1999	1	
5	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.5							
6	电	kW·h	3005002	0.75							
7	水	m ³	3005004	2.64							
8	原木混合格格	m ³	4003001	1177.24							
9	锯材中板 = 19~35mm,中方混合格格	m ³	4003002	1331.35							
10	PVC塑料管(100mm) 100mm	m	5001014	15							
11	黏土堆方	m ³	5501003	24.27							
12	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	145.63							
13	片石码方	m ³	5505005	71.25							
14	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	97.09							
15	32.5级水泥	t	5509001	442.48							
16	其他材料费	元	7801001	1							
17	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1198.73							
18	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	589.75							

编制：10816278

复核：

