

工程量清单封面

2025年五泉镇绛中村等四村跨村
联建设施樱桃种植采摘示范园项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 08 月 25 日

工程量清单扉页

工程名称：2025年五泉镇绛中村等四村跨村
联建设施樱桃种植采摘示范园项
目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 08 月 25 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	91.34		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.34		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.48		
5	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.93		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.9		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	419.4		
9	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.169		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ8~10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.349		
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	242.48		
13	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 2. 30厚1：5干硬性水泥砂浆 3. 150厚级配砂石夯实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	238.29		
	A. 6	金属结构工程					
14	010603003001	钢管柱（中立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60x2圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.996		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010603003002	钢管柱（遮阳网支杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80x2方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.602		
16	010603003003	钢管柱（后墙柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管150x100x2.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	4.167		
17	010607002012	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管80x2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.784		
18	010607002013	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管40*60*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.482		
19	010607002014	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：纵梁 方管 40*60*2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.964		
20	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拉杆 圆管25x2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拱杆 30*75*2.5 椭圆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.608		
22	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：后墙檩条 方管50*100*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.868		
23	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管32x1.8 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.548		
24	010607002008	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网斜撑杆方管30*50*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.3		
25	010607002009	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管40x3 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.224		
26	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	0.558		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	AB001	棚膜 [项目特征] 1. 规格:12丝po膜		m2	2431.36		
28	AB002	5层防雨棉被 [项目特征] 材质: 5层防雨棉被		m2	2431.36		
29	AB003	电动卷膜器 [项目特征] 1. 电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
30	AB015	丝杠卷帘机 [项目特征] 1. 丝杠卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
31	AB004	滚筒式卷帘机 [项目特征] 1. 滚筒式卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	2		
32	AB012	自动温控放风机 [项目特征] 1. 自动温控放风机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	3		
33	AB005	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质: 圆管30x2.0 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
34	AB009	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质: 圆管50x2.5 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
35	AB010	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质: 圆管75*3 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
36	AB007	黑色圆丝抗老化遮阳网 [项目特征] 1. 黑色圆丝抗老化遮阳网 2. 抗老化轮胎绳		m2	2512.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：厂棚1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号大棚电气					
1	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP2 2. 规格:400*400*150mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	040803001002	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	29.17		
3	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC40 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	29.17		
4	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	800.28		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	262.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
		给水管					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63*4.2 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De16 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:De16*1.1 3. 滴灌间距20mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1823.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 （双喷头） 2. 规格:De10*1.1 3. 滴灌间距2000mm 4. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	456		
		管件					
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
6	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC旁通 2. 规格:DN16 3. 包含旁通和胶圈 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	196		
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC八字堵 头 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚1-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：厂棚1-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	91.34		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.34		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.48		
5	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.93		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.9		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	419.4		
9	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.169		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ8~10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.349		
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	242.48		
	A.6	金属结构工程					
13	010603003001	钢管柱（中立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60x2圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.996		
14	010603003002	钢管柱（遮阳网支杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80x2方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.602		
15	010603003003	钢管柱（后墙柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管150x100x2.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	4.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 80x2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.784		
17	010607002012	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 40*60*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.482		
18	010607002013	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：纵梁 方管 40*60*2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.964		
19	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拉杆 圆管25x2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.27		
20	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拱杆 30*75*2.5 椭圆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.608		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：后墙檩条 方管50*100*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.868		
22	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管32x1.8 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.548		
23	010607002008	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网斜撑杆方管30*50*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.3		
24	010607002009	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管40x3 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.224		
25	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	0.558		
		补充分部					
26	AB001	棚膜 [项目特征] 1. 规格：12丝po膜		m2	2431.36		
27	AB002	5层防雨棉被 [项目特征] 材质：5层防雨棉被		m2	2431.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	AB003	电动卷膜器 [项目特征] 1. 电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
29	AB015	丝杠卷帘机 [项目特征] 1. 丝杠卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
30	AB004	滚筒式卷帘机 [项目特征] 1. 滚筒式卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	2		
31	AB012	自动温控放风机 [项目特征] 1. 自动温控放风机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	3		
32	AB005	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管30x2.0 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
33	AB009	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管50x2.5 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
34	AB010	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管75*3 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
35	AB007	黑色圆丝抗老化遮阳网 [项目特征] 1. 黑色圆丝抗老化遮阳网 2. 抗老化轮胎绳		m2	2512.64		
36	AB008	防兜水网 [项目特征] 1. 防兜水网		m2	720		
37	AB016	钢丝 [项目特征] 1. 钢丝		m	3360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	AB017	压膜绳 [项目特征] 1. 规格:3cm 加厚		m	1215.68		
39	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板 (复合板) 型号、厚度:75mm 彩钢板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	902.42		
40	010605002003	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板 (复合板) 型号、厚度:50mm 岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	891.94		
41	010802001001	吊轨钢架塑料膜推拉门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 门框为镀锌方管 (单独计) ，表面为I2S P0膜 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 门、五金配件安装	m2	10		
42	010802002001	彩板门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 彩钢板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	10		
43	AB014	卡槽 [项目特征] 1. 规格:0.8纳米卡槽		m	960		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂棚2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号大棚电气					
1	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP2 2. 规格:400*400*150mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	040803001002	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	36.54		
3	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC40 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	36.54		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	800.28		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	262.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚2-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
		给水管					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63*4.2 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De16 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:De16*1.1 3. 滴灌间距20mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1823.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚2-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 （双喷头） 2. 规格:De10*1.1 3. 滴灌间距2000mm 4. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	456		
		管件					
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
6	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC旁通 2. 规格:DN16 3. 包含旁通和胶圈 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	196		
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC八字堵 头 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	91.34		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.34		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.48		
5	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.93		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.9		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	419.4		
9	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.169		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ8~10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.349		
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	242.48		
	A.6	金属结构工程					
13	010603003001	钢管柱（中立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60x2圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.996		
14	010603003002	钢管柱（遮阳网支杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80x2方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.602		
15	010603003003	钢管柱（后墙柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管150x100x2.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	4.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 80x2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.784		
17	010607002012	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 40*60*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.482		
18	010607002013	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：纵梁 方管 40*60*2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.964		
19	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拉杆 圆管25x2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.27		
20	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拱杆 30*75*2.5 椭圆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.608		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：后墙檩条 方管50*100*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.868		
22	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管32x1.8 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.548		
23	010607002008	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网斜撑杆方管30*50*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.3		
24	010607002009	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管40x3 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.224		
25	010607010002	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	0.558		
		补充分部					
26	AB001	棚膜 [项目特征] 1. 规格：12丝po膜		m2	2431.36		
27	AB002	5层防雨棉被 [项目特征] 材质：5层防雨棉被		m2	2431.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	AB003	电动卷膜器 [项目特征] 1. 电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
29	AB015	丝杠卷帘机 [项目特征] 1. 丝杠卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
30	AB004	滚筒式卷帘机 [项目特征] 1. 滚筒式卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	2		
31	AB012	自动温控放风机 [项目特征] 1. 自动温控放风机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	3		
32	AB005	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管30x2.0 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
33	AB009	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管50x2.5 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
34	AB010	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管75*3 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
35	AB007	黑色圆丝抗老化遮阳网 [项目特征] 1. 黑色圆丝抗老化遮阳网 2. 抗老化轮胎绳		m2	2512.64		
36	AB008	防兜水网 [项目特征] 1. 防兜水网		m2	720		
37	AB016	钢丝 [项目特征] 1. 钢丝		m	3360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	AB017	压膜绳 [项目特征] 1. 规格:3cm 加厚		m	1215.68		
39	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75mm 彩钢板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	902.42		
40	010605002003	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:50mm 岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	891.94		
41	010802001001	吊轨钢架塑料膜推拉门	[项目特征] 1. 尺寸：2*2.5m 2. 材质：门框为镀锌方管（单独计），表面为12S P0膜 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 门、五金配件安装	m2	10		
42	010802002001	彩板门	[项目特征] 1. 尺寸：2*2.5m 2. 材质：彩钢板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	10		
43	AB014	卡槽 [项目特征] 1. 规格:0.8纳米卡槽		m	960		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂棚3-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号大棚电气					
1	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP2 2. 规格:400*400*150mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	040803001002	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	57.89		
3	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC40 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	57.89		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	800.28		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	262.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚3-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001003	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-4x4 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	280.1		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 型号: PC20 [工作内容] 1. 安装	m	275.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
		给水管					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63*4.2 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De16 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:De16*1.1 3. 滴灌间距20mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1823.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管（双喷头） 2. 规格:De10*1.1 3. 滴灌间距2000mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	456		
		管件					
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
6	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC旁通 2. 规格:DN16 3. 包含旁通和胶圈 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	196		
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC八字堵头 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚3-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	91.34		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.34		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.48		
5	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.93		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.9		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	419.4		
9	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.169		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ8~10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.349		
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	242.48		
	A.6	金属结构工程					
13	010603003001	钢管柱（中立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60x2圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.996		
14	010603003002	钢管柱（遮阳网支杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80x2方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.602		
15	010603003003	钢管柱（后墙柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管150x100x2.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	4.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 80x2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.784		
17	010607002012	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 40*60*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.482		
18	010607002013	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：纵梁 方管 40*60*2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.964		
19	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拉杆 圆管25x2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.27		
20	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拱杆 30*75*2.5 椭圆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.608		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：后墙檩条 方管50*100*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.868		
22	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管32x1.8 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.548		
23	010607002008	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网斜撑杆方管30*50*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.3		
24	010607002009	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管40x3 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.224		
25	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	0.558		
		补充分部					
26	AB001	棚膜 [项目特征] 1. 规格：12丝po膜		m2	2431.36		
27	AB002	5层防雨棉被 [项目特征] 材质：5层防雨棉被		m2	2431.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	AB003	电动卷膜器 [项目特征] 1. 电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
29	AB015	丝杠卷帘机 [项目特征] 1. 丝杠卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
30	AB004	滚筒式卷帘机 [项目特征] 1. 滚筒式卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	2		
31	AB012	自动温控放风机 [项目特征] 1. 自动温控放风机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	3		
32	AB005	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管30x2.0 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
33	AB009	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管50x2.5 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
34	AB010	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管75*3 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
35	AB007	黑色圆丝抗老化遮阳网 [项目特征] 1. 黑色圆丝抗老化遮阳网 2. 抗老化轮胎绳		m2	2512.64		
36	AB008	防兜水网 [项目特征] 1. 防兜水网		m2	720		
37	AB016	钢丝 [项目特征] 1. 钢丝		m	3360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	AB017	压膜绳 [项目特征] 1. 规格:3cm 加厚		m	1215.68		
39	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75mm 彩钢板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	902.42		
40	010605002003	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:50mm 岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	891.94		
41	010802001001	吊轨钢架塑料膜推拉门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 门框为镀锌方管（单独计），表面为I2S P0膜 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 门、五金配件安装	m2	10		
42	010802002001	彩板门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 彩钢板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	10		
43	AB014	卡槽 [项目特征] 1. 规格:0.8纳米卡槽		m	960		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂棚4-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号大棚电气					
1	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP2 2. 规格:400*400*150mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	040803001002	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	78.96		
3	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC40 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	78.96		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	800.28		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	262.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚4-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001003	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-4x4 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	280.1		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC20 [工作内容] 1. 安装	m	275.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
		给水管					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63*4.2 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De16 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:De16*1.1 3. 滴灌间距20mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1823.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 （双喷头） 2. 规格:De10*1.1 3. 滴灌间距2000mm 4. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	456		
		管件					
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
6	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC旁通 2. 规格:DN16 3. 包含旁通和胶圈 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	196		
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC八字堵 头 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚4-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 厂棚4-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	91.34		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.34		
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.48		
5	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.93		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.9		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	419.4		
9	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.169		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢Φ8~10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.349		
12	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	242.48		
	A. 6	金属结构工程					
13	010603003001	钢管柱（中立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60x2圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.996		
14	010603003002	钢管柱（遮阳网支杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：80x2方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	0.602		
15	010603003003	钢管柱（后墙柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管150x100x2.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	4.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 80x2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.784		
17	010607002012	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网纵杆 方管 40*60*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.482		
18	010607002013	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：纵梁 方管 40*60*2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.964		
19	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拉杆 圆管25x2.0 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.27		
20	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：拱杆 30*75*2.5 椭圆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.608		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：后墙檩条 方管50*100*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.868		
22	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管32x1.8 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.548		
23	010607002008	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：遮阳网斜撑杆方管30*50*2 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.3		
24	010607002009	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：方管40x3 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.224		
25	010607010002	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	0.558		
		补充分部					
26	AB001	棚膜 [项目特征] 1. 规格：12丝po膜		m2	2431.36		
27	AB002	5层防雨棉被 [项目特征] 材质：5层防雨棉被		m2	2431.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	AB003	电动卷膜器 [项目特征] 1. 电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
29	AB015	丝杠卷帘机 [项目特征] 1. 丝杠卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	1		
30	AB004	滚筒式卷帘机 [项目特征] 1. 滚筒式卷帘机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	2		
31	AB012	自动温控放风机 [项目特征] 1. 自动温控放风机 [工作内容] 1. 制作、安装		个	3		
32	AB005	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管30x2.0 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
33	AB009	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管50x2.5 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
34	AB010	卷膜杆 [项目特征] 1. 材质：圆管75*3 [工作内容] 1. 制作、安装		m	160		
35	AB007	黑色圆丝抗老化遮阳网 [项目特征] 1. 黑色圆丝抗老化遮阳网 2. 抗老化轮胎绳		m2	2512.64		
36	AB008	防兜水网 [项目特征] 1. 防兜水网		m2	720		
37	AB016	钢丝 [项目特征] 1. 钢丝		m	3360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	AB017	压膜绳 [项目特征] 1. 规格:3cm 加厚		m	1215.68		
39	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75mm 彩钢板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	902.42		
40	010605002003	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:50mm 岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 安装 2. 接缝、嵌缝	m2	891.94		
41	010802001001	吊轨钢架塑料膜推拉门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 门框为镀锌方管（单独计），表面为12S P0膜 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 门、五金配件安装	m2	10		
42	010802002001	彩板门	[项目特征] 1. 尺寸: 2*2.5m 2. 材质: 彩钢板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	10		
43	AB014	卡槽 [项目特征] 1. 规格:0.8纳米卡槽		m	960		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 厂棚5-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号大棚电气					
1	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP2 2. 规格:400*400*150mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
2	040803001002	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	100.34		
3	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC40 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	100.34		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	800.28		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	262.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂棚5-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001003	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-4x4 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	280.1		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC20 [工作内容] 1. 安装	m	275.6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
		给水管					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De63*4.2 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	160		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:De16 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	243		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:De16*1.1 3. 滴灌间距20mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1823.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管（双喷头） 2. 规格:De10*1.1 3. 滴灌间距2000mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	456		
		管件					
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
6	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC旁通 2. 规格:DN16 3. 包含旁通和胶圈 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	196		
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC八字堵头 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂棚5-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 辅助用房-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.31 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	70.09		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
	A. 11	楼地面装饰工程					
2	011101002002	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子,压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	226.11		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011207003001	成品隔断	[工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	套	4		
4	01B001	活动板房夹芯板	[项目特征] 1. 100mm夹芯彩钢板 2. 安装	m2	158.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 辅助用房-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		辅助用房					
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	197.37		
2	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	349.11		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC16 [工作内容] 1. 安装	m	64.29		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 型号:PC20 [工作内容] 1. 安装	m	107.97		
5	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:网线配管 2. 型号:SC32 [工作内容] 1. 安装	m	6		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吊装LED灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:距地3m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	7		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 材质:250V 16A 3. 柜机距地0.3米安装/挂机距地2.8米安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 材质:250V 16A 3. 距地0.3米安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
10	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 2. 距地0.3米安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 距地0.3米安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
12	030905021001	智能电源箱	[项目特征] 1. 名称:户内弱电配电箱 2. 规格:400*300*120mm 3. 安装:暗装距地0.5m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
14	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.5米安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
		辅助用房设备					
15	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP 2. 规格:600*1800*400mm 3. 挂墙明装,底部距地面0.3m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
16	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AP1 2. 规格:800*2000*400mm 3. 挂墙明装,底部距地面0.3m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号: 配电箱SBK 2. 规格: 600*1400*400mm 3. 挂墙明装, 底部距地面0.3m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	1		
18	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV22-0.6/1kV-4x50+1x25 2. 敷设方式: 埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	100		
19	030211002001	电动给水泵	[项目特征] 1. 名称: 立式离心泵 2. 型号: 5.5KW 50 L/S 扬程20米 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	台	1		
20	030211002002	电动给水泵	[项目特征] 1. 名称: 卧室离心泵 2. 型号: 7.5KW 50 L/S 扬程32米 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	15		
22	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 型号: PC16 [工作内容] 1. 安装	m	5		
23	040803001003	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-4x6 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	168.61		
24	040803001004	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-0.6/1kV-4x4 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	4		
25	040803001005	电缆	[项目特征] 1. 名称: YJV-5x10 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040803001006	电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5x6 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	6		
27	040803001007	电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5x2.5 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板	m	6		
28	040803002002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:钢管SC25 2. 敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	8		
29	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 型号:SC50 [工作内容] 1. 安装	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030604006001	水处理在线监测系统	[项目特征] 1. 名称:农业环境监测系统报 2. 包含:百叶箱、温湿度传感器、pm 2.5/pm10传感器、光照度传感器、风向传感器、翻斗式雨量计、智能气象主板、3m立杆、ed显示屏、农业四情平台及APP 介绍 [工作内容] 1. 配合安装 2. 水封制作、安装 3. 排污漏斗制作、安装 4. 取源部件安装 5. 系统调试	套	1		
		接地					
31	040807003001	接地装置	[项目特征] 1. 类别:基础接地 2. 接地极,利用建筑物基础内钢筋网防雷引下线,利用柱内4*%%C14钢筋作为防雷引下线,柱内钢筋与基础底板钢筋网可靠焊接等电位接地端子箱,+0.3m(用2根40x4的热镀锌扁钢引下与基础接地体可靠连接) [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	040807003002	接地装置	[项目特征] 1. 类别:屋面接地 2. 接地极建筑物屋面利用女儿墙内钢筋做接闪器(避雷带), 并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。接闪器、引下线、接地极三者之间必须接成良好的电气通路, 相互连接位置不应少于两个可靠焊接点, 不同标高的避雷带相互焊接, 所有凸出屋面的金属物体、构件、护栏及金属楼梯均与避雷带可靠连接, 连接位置不少于两点, 避雷带:采用%%C10结构钢筋沿女儿墙暗设 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：辅助用房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		农棚给排水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	319		
2	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.3		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:PE外丝直接 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:PE直接 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		
5	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:PE堵头 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC三通 2. 规格:DN63-DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
7	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
8	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
9	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC阀门 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
10	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:PVC直接 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502031001	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 构件名称:蓄水池 2. 井、池净空尺寸:直径8m, 150m³ 蓄水量 3. 成品镀锌板蓄水池 4. 基础 5. 详见图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 安装	座	1		
12	010502031002	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 名称:搅拌施肥桶 2. 规格:1000升搅拌施肥桶 1.5KW 3. 含基础安装 4. 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	010502031003	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 名称:水肥发酵桶 2. 规格:1000升水肥发酵桶 3. 含基础安装 4. 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	个	4		
14	031102042001	变频器及基带设备	[项目特征] 1. 型号:7.5千瓦变频器 2. 规格:7.5千瓦 [工作内容] 1. 安装	套	1		
15	031102042002	变频器及基带设备	[项目特征] 1. 型号:5.5千瓦变频器 2. 规格:5.5千瓦 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040502015001	过滤器	[项目特征] 1. 种类:碟片过滤器 2. 规格:4寸 [工作内容] 1. 安装	组	3		
17	040502014001	调压器	[项目特征] 1. 名称:智能单通道施肥一体机 2. 规格:7寸 3. 包含:7寸触摸屏，定时定量，远程控制，定时搅拌 [工作内容] 1. 安装	组	1		
18	040502015002	过滤器	[项目特征] 1. 种类:带增压双过滤集成式推车打药机 2. 规格:380伏7.5千瓦50升 [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1.5m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	554.08		
20	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 名称:中粗砂回填 2. 密实度:≥0.95 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	86.72		
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 名称:素土回填 2. 密实度:≥0.90 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	463.82		
		辅助用房给排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040502005001	阀门	[项目特征] 1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
23	040502005002	阀门	[项目特征] 1. 种类: 止回阀 2. 材质及规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
24	040502005003	阀门	[项目特征] 1. 种类: 水表 2. 材质及规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
25	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PPR塑料给水管 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.02		
26	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: De110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.3		
27	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: De50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:De110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.8		
29	010502031004	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 规格:直径1460*1500m, V=2.5m³ 3. 做法参照14SS706/45-53页 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 安装	座	1		
30	030912004001	灭火器箱	[工作内容] 1. 本体放置	个	2		
31	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		
		卫生间器具					
32	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
33	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 辅助用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.3m [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	17.5		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.3m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	23.69		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 级配碎石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.88		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	20.34		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	2.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.67		
7	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 柱截面尺寸:1.2*1.2 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.74		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.3		
9	010502019001	其他板	[项目特征] 1. 板名称:盖板 2. 混凝土种类:C25 3. 混凝土强度等级:商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.4		
11	010505008001	其他板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.9		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.029		
		补充分部					
13	AB001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 规格:电动伸缩门		m	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围栏及室外道路

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
1	AB001	围墙 [项目特征] 1. 规格:1.8米高桃型柱围栏网,柱子厚1.0 网片粗度:工程硬塑5.0丝径		m	685.85		
2	040204003001	砂石路	[项目特征] 1. 60厚粒径10mm~30m白色卵石或砂石浮铺 2. 150厚2:8灰土 3. 土工布 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	1257.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围栏及室外道路

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 120厚 C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度由设计人定 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 200厚3：7灰土分两层夯实 4. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后压实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	192.08		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：围栏及室外道路

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							