

单位工程清单费用汇总表

工程名称:南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 1 页, 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		圆形座凳3个				24259.61	
1	050305004001	石材圆形坐凳	[项目特征] 1. 50厚白色机切面花岗岩压顶, 倒圆角20 , 异形定制 2. 300宽10厚钢板凳面 3. 口50×6方钢管 4. 400×450×12厚钢板立柱, 外喷浅灰色氟碳漆 5. 200×150×120预埋件 6. 600mm宽300mm厚C25混凝土基础 7. 800宽150厚级配碎石垫层 8. 素土夯实, 密实度≥0.93 9. 挖土方、 回填	m	9.42	1353.23	12747.43
2	050305004002	防腐木圆形坐凳	[项目特征] 1. 80宽50厚竹木, 留缝10, 异形定制 2. 300宽10厚钢板凳面 3. 口50×6方钢管 4. 400×450×12厚钢板立柱, 外喷浅灰色氟碳漆 5. 200×150×120预埋件 6. 600mm宽300mm厚C25混凝土基础 7. 800宽150厚级配碎石垫层 8. 素土夯实, 密实度≥0.93 9. 挖土方、 回填	m	9.42	1222.10	11512.18
		树池					41065.54




分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	050201013001	树池砌筑	[项目特征] 1. 50厚150×600烧面芝麻黑花岗岩，倒角10，侧面贴20厚黄色虎皮石贴面 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. MU20 M7.5砂浆砌筑 4. 原广场基础 5. 开挖土方 [工作内容] 1. 树池砌筑	m	182.31	205.39	37444.65
4	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：种植土 2. 回填土厚度：450mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填	m ³	50.13	72.23	3620.89
		1. 2M宽健身步道					43350.26
5	050201007001	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1：3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m ²	146.41	210.05	30753.42
6	040205007001	标线	[项目特征] 1. 油漆品种：面1.8厚白色热熔漆 2. 线形：绘制箭头图案，每5m一组，及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m ²	70.9	149.07	10569.06
7	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度：原广场厚基础50mm（破除） [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	146.41	13.85	2027.78
		特色树池座凳					44141.51



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 南、北广场工程

专业/标段: 市政工程

第 3 页, 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
8	050201013002	花岗岩座凳	[项目特征] 1. 座凳面厚度、宽度: 50厚400×400光面中国黑花岗岩座面 2. 20厚1: 3水泥砂浆抹面找平 3. 侧面贴20厚250X400中国黑光面花岗岩 4. MU10M7.5砂浆砌 5. 原广场基础	m	5.85	636.23	3721.95
9	050201015001	特色树池	[项目特征] 1. 座凳面厚度、宽度: 1.120~140厚光面中国黑花岗岩 2. 30厚1: 3水泥砂浆找平 3. MU10砖M7.5砂浆砌筑 4. 原广场基础	m ²	9.11	2349.62	21405.04
10	011508001001	文化字体	[项目特征] 1. 油漆品种: 面5mm厚白色漆 2. 线形: 阴刻孝廉文化单字 [工作内容] 1. 画线	个	24	515.67	12376.08
11	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类: 200X100X30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1: 3水泥砂浆找平 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实≥93%	m ²	4.15	298.76	1239.85



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	050201003002	园路面层	[项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类：150X100X30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1：3水泥砂浆找平 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实≥93%	m2	1.91	298.76	570.63
13	050201003003	园路面层	[项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类：600X600X30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1：3水泥砂浆找平 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实≥93%	m2	16.16	298.76	4827.96
		健身场地铺装					7722.44
14	050201007002	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1：3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	25.28	210.05	5310.06
15	040205007002	标线	[项目特征] 1. 油漆品种：面1.8厚白色热熔漆 2. 线形：绘制箭头图案，每5m一组，及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m2	2.58	149.07	384.60
16	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度：原广场厚基础50mm（破除） [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	146.41	13.85	2027.78
		1.7M宽鹅卵石步道					22940.8



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	
						综合单价	合价
17	050201003004	1.7M宽鹅卵石步道	[项目特征] 1. 路面规格、宽度、材料种类： 1. Φ 10~20鹅卵石嵌混凝土 2. 80厚C20混凝土垫层 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实 $\geq$ 93%	m ²	77.52	120.92	9373.72
全国建设工程造价员专用 甘安伟 1561128127 建筑(初)							
18	050201003005	园路面层	[项目特征] 1. 100X400X50厚烧面芝麻灰花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实 $\geq$ 93%	m ²	10.34	306.55	3169.73
19	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度:原广场厚基础20cm(破除) [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	87.86	118.34	10397.35
		现状步道翻新					109167.4
20	011403001001	现状步道翻新刷漆	[项目特征] 1. 材料品种:红色防滑透水漆2道 [工作内容] 1. 刷油漆	m ²	3675	26.05	95733.75
21	040204004001	现状步道单侧路沿石	[项目特征] 1. 150X300X100C30混凝土成品沿石	m	205	65.53	13433.65
		羽毛球场					44856.23
22	050201007003	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m ²	99.3	210.05	20857.97

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
23	040205007003	标线	[项目特征] 1. 油漆品种:面1.8厚白色热熔漆 2. 线形:绘制箭头图案,每5m一组,及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m2	28.44	149.07	4239.55
24	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度:原广场厚基础50cm(破除) [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	99.3	198.98	19758.71
		半篮球场					23165.46
25	050201007004	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	98.47	210.05	20683.62
26	040205007004	标线	[项目特征] 1. 油漆品种:面1.8厚白色热熔漆 2. 线形:绘制箭头图案,每5m一组,及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m2	7.5	149.07	1118.03
27	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度:原广场厚基础50mm(破除) [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	98.47	13.85	1363.81
		乒乓球场					9492.14
28	050201007005	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	33.2	210.05	6973.66



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
29	040205007005	标线	[项目特征] 1. 油漆品种:面1.8厚白色热熔漆 2. 线形:绘制箭头图案, 每5m一组, 及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m2	13.81	149.07	2058.66
30	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 厚度:原广场厚基础50mm (破除) [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	33.2	13.85	459.82
		儿童沙丘					6909.41
31	050201007006	橡塑地面面层	[项目特征] 1. 15厚EPDM塑胶地垫 2. 35厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 配料 2. 铺贴	m2	21.32	210.05	4478.27
32	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 砖种类、规格: MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砌砖、石	m3	2.78	874.51	2431.14
		挡墙、挡墙座凳					95674.58
33	040202011001	钢丝网块石挡墙	[项目特征] 1. 规格: $\Phi c10$ 0~300块石, 底部混凝土卧牢 [工作内容] 1. 摆放	m3	62.21	570.33	35480.23
34	010605001001	钢板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 3厚耐候钢板, 与石笼外框焊接	m2	12.15	650.46	7903.09

刚莲
610921002214
全国建设工程造价员专用
甘安伟
1561128127
建筑(初)

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010506007001	钢丝网	[项目特征] 1. 材料品种、规格：Φ6孔径70X70钢丝网 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m ²	372.4	26.84	9995.22
36	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C20 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m ³	43.13	580.81	25050.34
37	050305004003	防腐木面层坐凳	[项目特征] 1. 桌凳直径：2000X50X50厚菠萝格防腐木板缝宽8，与外框自攻螺丝固定 2. 2000X200X50厚菠萝格防腐木板与外框自攻螺丝固定 3. L50X5石笼外框	m ²	16.8	1026.53	17245.70
		1.5M宽栈道					68489.31
38	050201003006	1.5M宽栈道	[项目特征] 1. 120*30仿木硅晶石栈道板，间隙6mm 2. 30*50X3厚不锈钢龙骨Φ450 3. 找平层上30*30V型槽，双向Φ600*600，用于疏水 4. 20厚1：2.5水泥砂浆 5. 100厚C20素混凝土 6. 100厚级配碎石垫层 7. 素土夯实（压实度≥93%）	m ²	56.79	1206.01	68489.31
		1.5M宽汀步路					27595.95

全国建设工程造价员专用
 甘肃 1561128127
 王伟 建筑（初）

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
39	050201003007	1.5M宽汀步路	[项目特征] 1. 80厚600~1200青石板, 缝宽80-100, 边数≥6 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 素土夯实≥93%	m ²	135.7	203.36	27595.95
		毛石花池					371494.41
40	050307019001	毛石花池(524m)	[项目特征] 1. 砖种类、规格: 450X600X50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. Φ50PVC排水管Φ2000, 梅花形布置坡度5%, Φ20~50碎石100~200宽 4. 块径250-500天然毛石, 1:2水泥砂浆砌筑面不露浆, 料石选择较规整长方体 5. 素土夯实≥93% 6. 挖土方、回填	m ³	565.92	610.15	345296.09
41	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 原花池同等拆除, 拆除宽度0.3m, 高0.5m, 基础深度0.3m [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ³	125.76	208.32	26198.32
		围墙墙面装饰					74878.8
42	011205001001	围墙墙面装饰(暂定价)	[项目特征] 1. 400X400X20厚青色瓦片, 成品, M6膨胀螺栓固定 外白漆书写孝廉文化诗句等内容	m ²	116.73	200.00	23346.00

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011205001002	围墙彩绘(暂定价)	[项目特征] 1. 400X400X20厚青色瓦片, 成品, M6膨胀螺栓固定 外白漆书写孝廉文化诗句等内容	m ²	468.48	110.00	51532.80
		仿篱笆铁艺金属围栏					236859.1
44	050307006001	仿篱笆铁艺金属围栏	[项目特征] 1. 材质 : Φ50X3镀锌钢仿竹子栏杆立柱、20X1.5镀锌钢仿竹子栏杆, Φ50X2镀锌钢仿竹子栏杆横撑 2. 成品购买上绘制孝廉文化插画, 每3.4m布置一个 3. 毛石干砌D350-600 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实≥93% 5. 挖土方、回填	m	619.45	382.37	236859.10
		成品物件					37200
45	050306001001	成品花箱(暂定价)		个	17	800.00	13600.00
46	050306001002	成品健身环形廊架(暂定价) [项目特征] 1. 尺寸: 高度2m, 直径6.6m, 拟采用直径100X8厚镀锌钢管, 外黄色氟碳漆, 垂直健身设施共6组, 成品购买		组	6	2000.00	12000.00
47	050306002001	成品篮球架(暂定价) [项目特征] 1. 购买, 安装		个	1	6000.00	6000.00
48	050306002002	成品乒乓球桌, 黄色(暂定价) [项目特征] 1. 购买, 安装		个	2	2800.00	5600.00



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		排水沟					5780.03
49	050201012001	混凝土排水沟	[项目特征] 参图集07J306 P23-1 1. 混凝土排水沟，有防水层，带盖板 2. 150厚C25混凝土沟壁 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 挖土方、回填	m	22.5	256.89	5780.03
		通村道路					528500.85
50	040203006001	沥青混凝土路面	[项目特征] 1. 50mm厚中粒式沥青混凝土路面 2. 在原有混凝土路面洗刨，加玻璃格栅纤维网，碎石封层，底油	m ²	3900	109.66	427674.00
51	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 破损路面挖出20公分厚 2. 60米长、7米宽，石渣回填 3. 20cm厚C30混凝土路面恢复 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	420	185.05	77721.00
52	040205007006	标线	[项目特征] 1. 油漆品种：面1.8厚白色热熔漆 2. 线形：绘制箭头图案，每5m一组，及步道两边 [工作内容] 1. 画线	m ²	155	149.07	23105.85
		成品休息亭					80000



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	040205012001	成品休息亭(暂定价)	1. 类型:成品木制 2. 规格:D=3800mm, H=4000mm	座	1	80000.00	80000.00
		草莓园门头及篱笆				1561128127	482.08
54	050305004004	草莓园大门(暂定价)	1. 尺寸: 长2870mm, 高2367mm 2. 材质: 方木柴扉门, 成品仿木门头构架, 20宽草莓图案亚克力装饰	个	1	20000.00	20000.00
55	031001009001	篱笆围栏	1. 820mm高成品仿木篱笆	m	8	185.26	1482.08
		改造沥青路面					33539.94
56	040203006002	沥青混凝土路面	[项目特征] 1. 50mm厚中粒式沥青混凝土路面 2. 200mm厚碎石垫层 3. 300mm厚3:7灰土, 分两步夯实 4. 素土夯实	m ²	171	196.14	33539.94
		田间小路					4627.85
57	050201013003	田间小路铺装	[项目特征] 1. 50厚400x400烧面芝麻灰花岗岩齐缝铺 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚级配碎石 4. 素土夯实(夯实度≥93%)	m	36.24	127.70	4627.85
		南广场					96987.4


分部分项工程项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	050201013004	花岗岩座凳	[项目特征] 1. 50厚400×400光面中国黑花岗岩座面 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面找平 3. 侧面贴20厚250X400中国黑光面花岗岩 4. MU10 M7.5砂浆砌 5. 原广场基础	m	12	711.55	8538.60
59	050201013005	花岗岩花池	[项目特征] 1. 30厚黄色虎皮石贴面 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 侧面贴30厚黄色虎皮石贴面 4. MU20 M7.5砂浆砌筑 5. 原广场基础	m	77	606.05	46665.85
60	050201003008	园路面层	[项目特征] 1. 30厚500X300烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实(压实度≥93%)	m ²	230.38	154.52	35598.32
61	050201003009	园路面层	[项目特征] 1. 30厚200X600烧面芝麻灰花岗岩工字铺 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实(压实度≥93%)	m ²	35.95	154.52	5554.99
62	040205013001	1.5厚成品草石隔离带	1. 安装	m	18	34.98	629.64



第 14 页 共 14 页

专业/标段：市政

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管网工程					94396.86
63	040501005001	钢带波纹管	[项目特征] 1. 材质及规格:UPVC 500 2. 铺设深度:0.8M [工作内容] 1. 砂垫层 2. 挖土方、 回填土	m	130	508.32	66081.60
64	040203006003	沥青混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 50mm厚中粒式沥青混凝土路面 2. 200mm厚碎石垫层 3. 300mm厚3: 7灰土, 分两步夯实 4. 素土夯实	m2	104	196.14	20398.56
65	031005025001	塑料检查井	[项目特征] 1. 井筒直径 : Φ1000 2. 材质:成品塑料 [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装 4. 挖土方、 回填	座	14	559.05	7826.70
		毛石景墙					9144.61
66	050307019002	毛石景墙 (104m)	[项目特征] 1. M10水泥砂浆砌筑毛石景墙	m3	17.6	519.58	9144.61
合 计							2163632.57

措施项目清单计价表

工程名称: 南、北广场工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表



工程名称：南、北广场工程

专业/标段：市政工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	61 金 额 (元)	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表



工程名称:绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项 目 名 称	金 额(元)
1	分部分项工程项目费	62701.91
1.1	其中:建筑工人社保费用	2922.99
2	措施项目费	3304.81
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3304.81
2.2.1	安全文明施工措施费	2619.69
2.2.2	冬雨季施工增加费	301.09
2.2.3	夜间施工增加费	120.8
2.2.4	二次搬运费	156.86
2.2.5	测量放线定位复测费	106.37
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	66006.72
5	增值税	5940.6
6	单位工程造价	71947.19
合 计		71947.19

分部分项工程项目清单计价表




工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		北广场					46304.78
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 地面农作物清表 [工作内容] 1. 消除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	760	6.01	4567.60
2	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填土厚度: 450mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填	m3	342	71.44	24432.48
3	050101005001	整理绿化用地	[工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 消渣、耙细、平整	m2	760	7.54	5730.40
4	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 月季 2. 株高: 40-50cm 3. 冠径 : 25-30cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护12个月	株	70	36.69	2568.30
5	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类: 矮生百慕大 秋季追播 黑麦草10-12g/m ² [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护12个月	m2	760	11.85	9006.00



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		南广场					16397.13
6	050101002002	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:地面农作物清表 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	39.2	6.91	270.59
7	050101003002	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:450mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填	m3	8.1	71.44	578.66
8	050101005002	整理绿化用地	[工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整	m2	39.2	7.54	295.57
9	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:早樱特 2. 胸径/干径/米径/地径 :22-24cm 3. 株高:600-650cm 4. 冠幅 :500cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护12个月	株	3	1587.21	4761.63
10	050103003002	栽植春鹃	[项目特征] 1. 种类:春鹃 2. 株高:40cm 3. 冠径 :30cm 4. 单位面积株数:36株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护12个月	m2	18	584.76	10525.68
合 计							62701.91



第 1 页 共 1 页

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

全国建设工程造价员专用	
甘	1561128127
安	建筑 (初)
伟	

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

 第 1 页 共 1 页
 金 额 (元)
 综合单价 921.002 合价

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040203007001	硬化道路两侧路面	[项目特征] 1. 破损路面挖出20公分厚 2. 60米长、7米宽，石渣回填 3. 20cm厚C30混凝土路面恢复 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	220	174.68	38429.60
2	050103002001	栽植小柏树	[项目特征] 1. 种类:小柏树 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护12个月	株	30	186.97	5609.10
合 计							44038.70

措施项目清单计价表

工程名称: 高速桥下人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

