

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                  |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    | A. 1         | A. 1 土(石)方工程     |                                                                                                                                                   |      |        |        |     |
| 1  | 040101001001 | 挖一般土方            | 1. 土类别:综合土<br>2. 挖土深度:1.9m                                                                                                                        | m3   | 469.23 |        |     |
| 2  | 040103002001 | 一般回填方            | 1. 材料品种、规格:<br>素土回填                                                                                                                               | m3   | 216.71 |        |     |
| 3  | 040103002002 | 一般回填方            | 1. 材料品种、规格:<br>3:7灰土                                                                                                                              | m3   | 236.9  |        |     |
| 4  | 040103003001 | 余方弃置             |                                                                                                                                                   | m3   | 86.69  |        |     |
|    | A. 3         | A. 3 砌 筑 工 程     |                                                                                                                                                   |      |        |        |     |
| 5  | 010401001001 | 砖基础              | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖<br>2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 水平防潮层铺设                                                 | m3   | 15.57  |        |     |
| 6  | 010401002001 | 实心砖墙             | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖(KP1)<br>2. 墙体类型:外墙<br>3. 墙体厚度:240<br>4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3   | 35.75  |        |     |
|    | A. 4         | A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                                                                   |      |        |        |     |
| 7  | 010502022001 | 圈梁               | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                                                            | m3   | 6.44   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 8  | 010502023001 | 过梁   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C25<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                            | m3   | 0.38  |        |     |
| 9  | 040303013001 | 混凝土板 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 模板制作、安装、拆除<br>2. 混凝土浇筑、养护<br>3. 施工缝、沉降缝处理 | m3   | 15.45 |        |     |
| 10 | 010503003001 | 矩形梁  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 构件就位、安装<br>2. 接头灌缝、养护                     | m3   | 3.67  |        |     |
| 11 | 010502019001 | 雨棚板  | [项目特征]<br>1. 板名称: 雨棚<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护              | m3   | 2.15  |        |     |
| 12 | 010502019002 | 栏板   | [项目特征]<br>1. 板名称: 栏板<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护              | m3   | 0.44  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 13 | 010502032001 | 压顶      | [项目特征]<br>1. 构件名称:压顶<br>2. 混凝土种类:商砼<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                                                                     | m3   | 0.92  |        |     |
| 14 | 010502025001 | 散水      | [项目特征]<br>1. 垫层材料种类、厚度:300mm3:7灰土, 60mmC20细石混凝土<br>2. 面层厚度:20mm砂浆<br>3. 混凝土种类:商品砼<br>4. 混凝土强度等级:C20<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝、分隔缝填塞 | m2   | 38.86 |        |     |
| 15 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                                                                              | t    | 0.511 |        |     |
| 16 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                                                                             | t    | 5.121 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 17 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋     | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢25以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                                                                                                    | t    | 0.391  |        |     |
| 18 | 010506001004 | 砌体加筋        | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢Φ6<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                                                                                                       | t    | 0.138  |        |     |
| 19 | 010506009001 | 预埋铁件        |                                                                                                                                                                                                 | t    | 0.035  |        |     |
|    | A.7          | A.7 屋面及防水工程 |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |     |
| 20 | 010902001001 | 屋面卷材防水-屋面   | [项目特征]<br>1. 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格<br>2、3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材2道<br>3、25厚1：3水泥砂浆找平层<br>4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）<br>5、钢筋混凝土屋面板<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺防水卷材<br>4. 搭接接缝处理、封边、收口 | m2   | 105.75 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                 |                                                                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 21 | 010902001002 | 屋面卷材防水-雨棚       | [项目特征]<br>1. 3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材1道<br>2. 20厚1：3水泥砂浆找平层<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺防水卷材<br>4. 搭接接缝处理、封边、收口 | m2   | 21.46  |        |     |
| 22 | 010902004001 | 屋面排水管           | [项目特征]<br>1. 排水管品种、规格：Φ100<br>[工作内容]<br>1. 排水管及配件安装、固定<br>2. 刷漆                                                     | m    | 8.7    |        |     |
|    | A. 8         | A. 8 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                                                     |      |        |        |     |
| 23 | 011001001001 | 保温隔热屋面          | [项目特征]<br>1. 材料品种：100mm厚EPS保温<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刷粘结材料<br>3. 保温层抹压、粘贴、喷涂<br>4. 铺、刷（喷）防护材料                   | m2   | 105.75 |        |     |
| 24 | 011001003001 | 保温隔热墙面          | [项目特征]<br>1. 保温隔热部位：外墙<br>2. 保温隔热材料品种、规格、性能：EPS板70mm厚<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封胶<br>3. 铺、刷（喷）防护材料  | m2   | 202.97 |        |     |
|    | B. 1         | B. 1 楼地面装饰工程    |                                                                                                                     |      |        |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                                 |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 25 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征]<br>1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光<br>2、60厚C15混凝土垫层<br>3、150厚3:7灰土<br><br>4、素土夯实<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设            | m <sup>2</sup> | 105.74 |        |     |
| 26 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线  | [项目特征]<br>1. 踢脚线高度:150<br>2. 1、8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光<br>2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底层和面层抹灰                                    | m              | 48.24  |        |     |
| 27 | 010502028001 | 台阶       | [项目特征]<br>1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%<br>2、300厚3:7灰土垫层分两层夯实<br>3、素土夯实<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m <sup>2</sup> | 9.74   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                                        |                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 28 | 010502028002 | 台阶平台                                   | [项目特征]<br>1、60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1%<br>2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实<br>3、素土夯实<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m2   | 17.04  |        |     |
|    | B.2          | B.2 墙、柱面工程                             |                                                                                                                                                 |      |        |        |     |
| 29 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（内墙）                           | [项目特征]<br>1. 部位：所有房间<br>2. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面、压实感光<br>3. 10厚1：3水泥砂浆打底<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰                                  | m2   | 160.82 |        |     |
| 30 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（外墙）<br>1、1：3水泥砂浆双面粉刷（内掺5%防水剂） | [项目特征]<br>1. 部位：外墙<br>2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶）<br>3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰                                | m2   | 219.73 |        |     |
| 31 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（女儿墙内侧抹灰）                      | [项目特征]<br>1. 部位：女儿墙内侧<br>2. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面、压实感光<br>3. 10厚1：3水泥砂浆打底<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰                                 | m2   | 21.71  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 32 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰(栏板内侧抹灰) | [项目特征]<br>1. 部位：栏板内侧<br>2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面、压实感光<br>3. 10厚1:3水泥砂浆打底<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰                                                       | m2   | 3.59   |        |     |
| 33 | 011203003001 | 块料墙、柱面（外墙面砖）     | [工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）<br>4. 面层铺贴、安装<br>5. 勾缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 磨光、酸洗、打蜡                                                         | m2   | 219.73 |        |     |
|    | B.3          | B.3 天棚工程         |                                                                                                                                                                      |      |        |        |     |
| 34 | 011301001001 | 天棚抹灰             | [项目特征]<br>1. 部位：所有房间<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平<br>3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平<br>4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆<br>5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底<br>6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 底层抹灰 | m2   | 113.82 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |           |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 35 | 011301001002 | 天棚抹灰（雨棚）  | [项目特征]<br>1. 部位：所有房间<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平<br>3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平<br>4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆<br>5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底<br>6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 底层抹灰 | m2   | 22.18 |        |     |
|    | B. 4         | B. 4 门窗工程 |                                                                                                                                                                      |      |       |        |     |
| 36 | 010802003001 | 防盗门       | 不锈钢防火门<br>[项目特征]<br>1. 门编号:M-1<br>2. 门类型: 不锈钢防火门<br>3. 尺寸:900*2700mm<br>4. 做法详见12J609-GFM2-0927C<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                       | m2   | 4.86  |        |     |
| 37 | 010802003002 | 防盗门       | 不锈钢防火门<br>[项目特征]<br>1. 门编号:M-2<br>2. 门类型: 不锈钢防火门<br>3. 尺寸:3000*2700mm<br>4. 做法详见12J609-GFM2-3027<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                       | m2   | 8.1   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 38 | 010802003003 | 防盗门     | 不锈钢防火门<br>[项目特征]<br>1. 门编号:M-3<br>2. 门类型:不锈钢防火门<br>3. 尺寸:1500*2700mm<br>4. 做法详见12J609-GFM2-1527C<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                                         | m2   | 4.05 |        |     |
| 39 | 010807001001 | 金属（塑钢）窗 | 塑钢窗<br>[项目特征]<br>1. 窗编号：C-1<br>2. 窗类型:塑钢窗<br>3. 玻璃品种、厚度：型材规格80mm，中空玻璃5+9A+5<br>4. 尺寸：900*1800MM<br>5. 做法详见陕09J06-2-CST-28-A<br>[工作内容]<br>1. 窗（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金配件安装<br>4. 嵌缝打胶 | m2   | 3.24 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 40 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗        | 塑钢窗<br>[项目特征]<br>1. 窗编号：C-2<br>2. 窗类型：塑钢窗<br>3. 玻璃品种、厚度：型材规格80mm，中空玻璃5+9A+5<br>4. 尺寸：1200*1800MM<br>5. 做法详见陕09J06-2-CST-30-A<br>[工作内容]<br>1. 窗（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金配件安装<br>4. 嵌缝打胶 | m2   | 10.8   |        |     |
| 41 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗        | 塑钢窗<br>[项目特征]<br>1. 窗编号：C-3<br>2. 窗类型：塑钢窗<br>3. 玻璃品种、厚度：型材规格80mm，中空玻璃5+9A+5<br>4. 尺寸：1500*1800MM<br>5. 做法详见陕09J06-2-CST-34-A<br>[工作内容]<br>1. 窗（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金配件安装<br>4. 嵌缝打胶 | m2   | 2.7    |        |     |
|    | B.5          | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                         |      |        |        |     |
| 42 | 011403001001 | 抹灰面油漆(墙面)      | [项目特征]<br>1. 部位：所有房间内墙面<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆                                                                                             | m2   | 160.82 |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-附属用房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 清水池    |                                                                                                       |      |       |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>2. 开挖深度:2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 26.1  |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                     | m3   | 21.71 |        |     |
| 3  | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.34  |        |     |
| 4  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 1.94  |        |     |
| 5  | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 0.81  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.004 |        |     |
| 7  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.499 |        |     |
| 8  | 010505001001 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.74  |        |     |
| 9  | 010505002001 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.98  |        |     |
| 10 | 010505005001 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 12.96 |        |     |
|    |              | 格栅槽    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010102002002 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 33.5  |        |     |
| 12 | 010102009002 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 3:7 灰土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 4.41  |        |     |
| 13 | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                          | m3   | 26.43 |        |     |
| 14 | 010501001002 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.39  |        |     |
| 15 | 010502032001 | 零星现浇构件 | [项目特征]<br>1. 构件名称: 压顶<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                 | m3   | 0.28  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010502003002 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                        | m3   | 0.94  |        |     |
| 17 | 010401002001 | 实心砖墙   | [项目特征]<br>1. 墙体厚度: 370<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理                 | m3   | 0.93  |        |     |
| 18 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                   | t    | 0.061 |        |     |
| 19 | 010505001002 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.79  |        |     |
| 20 | 010505002002 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 2.12  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|     |              |          |                                                                                                             |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 21  | 010505020001 | 压顶模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放             | m2   | 1.54 |         |     |
| 22  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 8.58 |         |     |
| 23  | 011101006001 | 平面砂浆找平层  | [项目特征]<br>1. 砂浆种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设                                         | m2   | 0.64 |         |     |
| 24  | 040502008001 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN80<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                              | 个    | 1    |         |     |
| 25  | 040502008002 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN200<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                             | 个    | 2    |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
|     |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |
| 合 计 |              |          |                                                                                                             |      |      |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-清水池、格栅槽

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 格栅槽    |                                                                                                         |      |       |        |     |
| 1  | 010102002002 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 33.5  |        |     |
| 2  | 010102009002 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 3:7灰土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                       | m3   | 4.41  |        |     |
| 3  | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                          | m3   | 26.43 |        |     |
| 4  | 010501001002 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.39  |        |     |
| 5  | 010502032001 | 零星现浇构件 | [项目特征]<br>1. 构件名称: 压顶<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                 | m3   | 0.28  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010502003002 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                        | m3   | 0.94  |        |     |
| 7  | 010401002001 | 实心砖墙   | [项目特征]<br>1. 墙体厚度: 370<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理                 | m3   | 0.93  |        |     |
| 8  | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                   | t    | 0.112 |        |     |
| 9  | 010505001002 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.79  |        |     |
| 10 | 010505002002 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 2.12  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                          |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010505020001 | 压顶模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放          | m2   | 1.54 |        |     |
| 12 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 8.58 |        |     |
| 13 | 011101006001 | 平面砂浆找平层  | [项目特征]<br>1. 砂浆种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设                                      | m2   | 0.64 |        |     |
| 14 | 040502008002 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN80<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                           | 个    | 1    |        |     |
| 15 | 040502008003 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN200<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                          | 个    | 2    |        |     |
|    |              | 调节池      |                                                                                                          |      |      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 593.83 |        |     |
| 17 | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 492.53 |        |     |
| 18 | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 3.12   |        |     |
| 19 | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 10.94  |        |     |
| 20 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 19.62  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                               |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 21 | 010502013001 | 实心楼板   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护      | m3   | 2.73  |        |     |
| 22 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 一级圆钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接  | t    | 0.02  |        |     |
| 23 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t    | 0.35  |        |     |
| 24 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t    | 4.621 |        |     |
| 25 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢25以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t    | 0.12  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 26 | 010505001001 | 垫层模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 5.91   |        |     |
| 27 | 010505002001 | 基础模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 12.14  |        |     |
| 28 | 010505005001 | 墙面模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 153.48 |        |     |
| 29 | 010505006001 | 梁模板      | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 8.54   |        |     |
| 30 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 10.26  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |      |                                                    |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 31  | 040502008001 | 套管   | [项目特征]<br>1. 材质、规格：钢<br>套管 DN50<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 3    |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
|     |              |      |                                                    |      |      |        |     |
| 合 计 |              |      |                                                    |      |      |        |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县哭泉镇哭泉村农村污水处理站-调节池安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 清水池    |                                                                                                       |      |       |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>2. 开挖深度:2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 91.68 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                     | m3   | 72.85 |        |     |
| 3  | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.97  |        |     |
| 4  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 5.67  |        |     |
| 5  | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 2.55  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.01 |        |     |
| 7  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 1.22 |        |     |
| 8  | 010505001001 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.25 |        |     |
| 9  | 010505002001 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 3.51 |        |     |
| 10 | 010505005001 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 37.8 |        |     |
|    |              | 集水池    |                                                                                                 |      |      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010102002002 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 34.34 |        |     |
| 12 | 010102009002 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 31.73 |        |     |
| 13 | 010501001002 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.2   |        |     |
| 14 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 1.35  |        |     |
| 15 | 010502003002 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 0.45  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.004 |        |     |
| 17 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.39  |        |     |
| 18 | 010505001002 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.58  |        |     |
| 19 | 010505002002 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.48  |        |     |
| 20 | 010505005002 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 8.98  |        |     |
|    |              | 格栅槽    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 21 | 010102002003 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 111.68 |        |     |
| 22 | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 3:7 灰土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 4.26   |        |     |
| 23 | 010102009004 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                          | m3   | 103.53 |        |     |
| 24 | 010501001003 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.37   |        |     |
| 25 | 010502032001 | 零星现浇构件 | [项目特征]<br>1. 构件名称: 压顶<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                 | m3   | 0.27   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 26 | 010502003003 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                        | m3   | 0.89  |        |     |
| 27 | 010401002001 | 实心砖墙   | [项目特征]<br>1. 墙体厚度: 370<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理                 | m3   | 2.04  |        |     |
| 28 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                   | t    | 0.058 |        |     |
| 29 | 010505001003 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.77  |        |     |
| 30 | 010505002003 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 2.06  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |          |                                                                                                          |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 31  | 010505020001 | 压顶模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放          | m2   | 1.44 |        |     |
| 32  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 14.4 |        |     |
| 33  | 011101006001 | 平面砂浆找平层  | [项目特征]<br>1. 砂浆种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设                                      | m2   | 0.56 |        |     |
| 34  | 040502008001 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN80<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                           | 个    | 1    |        |     |
| 35  | 040502008002 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN200<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                          | 个    | 2    |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |
| 合 计 |              |          |                                                                                                          |      |      |        |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称: 宜君县哭泉镇湫泥河村农村污  
水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县哭泉镇淌泥河村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 出水池    |                                                                                                       |      |       |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>2. 开挖深度:2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 21.6  |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                     | m3   | 19.11 |        |     |
| 3  | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.2   |        |     |
| 4  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 1.4   |        |     |
| 5  | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 0.43  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.004 |        |     |
| 7  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.447 |        |     |
| 8  | 010505001001 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.56  |        |     |
| 9  | 010505002001 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.44  |        |     |
| 10 | 010505005001 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 9.36  |        |     |
|    |              | 格栅槽    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010102002002 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 82.98 |        |     |
| 12 | 010102009002 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 3:7灰土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                       | m3   | 8.09  |        |     |
| 13 | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                          | m3   | 66.82 |        |     |
| 14 | 010501001002 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.9   |        |     |
| 15 | 010502032001 | 零星现浇构件 | [项目特征]<br>1. 构件名称: 压顶<br>2. 混凝土种类: 商砼<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                 | m3   | 0.68  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010502003002 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                        | m3   | 2.34  |        |     |
| 17 | 010401002001 | 实心砖墙   | [项目特征]<br>1. 墙体厚度: 370<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理                 | m3   | 2.24  |        |     |
| 18 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                   | t    | 0.153 |        |     |
| 19 | 010505001002 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.23  |        |     |
| 20 | 010505002002 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 3.46  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |          |                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 21  | 010505020001 | 压顶模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放          | m2   | 3.68  |         |     |
| 22  | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 20.53 |         |     |
| 23  | 011101006001 | 平面砂浆找平层  | [项目特征]<br>1. 砂浆种类及强度等级:25厚1:2防水水泥砂<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设                                      | m2   | 1.42  |         |     |
| 24  | 040502008001 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN80<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                           | 个    | 1     |         |     |
| 25  | 040502008002 | 套管       | [项目特征]<br>1. 材质、规格:钢套管 DN200<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                          | 个    | 2     |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
|     |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |
| 合 计 |              |          |                                                                                                          |      |       |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合   |                            | 计    |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县太安镇焦坪村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 清水池    |                                                                                                       |      |       |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>2. 开挖深度:2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 62.03 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                     | m3   | 44.17 |        |     |
| 3  | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 1.26  |        |     |
| 4  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 4.87  |        |     |
| 5  | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 3.32  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.009 |        |     |
| 7  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 1.101 |        |     |
| 8  | 010505001001 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.55  |        |     |
| 9  | 010505002001 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 4.42  |        |     |
| 10 | 010505005001 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 32.5  |        |     |
|    |              | 集水池    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010102002003 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 48.63 |        |     |
| 12 | 010102009004 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 40.38 |        |     |
| 13 | 010501001003 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.53  |        |     |
| 14 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 3.6   |        |     |
| 15 | 010502003003 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 1.29  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 010506001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.007 |        |     |
| 17 | 010506001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.905 |        |     |
| 18 | 010505001003 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.01  |        |     |
| 19 | 010505002003 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 2.76  |        |     |
| 20 | 010505005003 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 24    |        |     |
|    |              | 调节池    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 21 | 010102002002 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 647.73 |        |     |
| 22 | 010102009003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 540.25 |        |     |
| 23 | 010501001002 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 3.19   |        |     |
| 24 | 010502003002 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 13.35  |        |     |
| 25 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 20.16  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                               |                |       | 综合单价   | 合 价 |
| 26 | 010502013001 | 实心楼板   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护      | m <sup>3</sup> | 3.53  |        |     |
| 27 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 一级圆钢10以外<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接  | t              | 0.115 |        |     |
| 28 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t              | 0.31  |        |     |
| 29 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t              | 4.774 |        |     |
| 30 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢25以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接 | t              | 0.143 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 31 | 010505001002 | 垫层模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 9.5   |        |     |
| 32 | 010505002002 | 基础模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 12.68 |        |     |
| 33 | 010505005002 | 墙面模板     | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 161.9 |        |     |
| 34 | 010505006001 | 梁模板      | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 12.61 |        |     |
| 35 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 8.91  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县棋盘镇棋盘村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 集水池    |                                                                                                       |      |       |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别:综合土<br>2. 开挖深度:2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 96.23 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                     | m3   | 65.28 |        |     |
| 3  | 010501001001 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 1.79  |        |     |
| 4  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 7.02  |        |     |
| 5  | 010502003001 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 4.86  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.011 |        |     |
| 7  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 1.593 |        |     |
| 8  | 010505001001 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.76  |        |     |
| 9  | 010505002001 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 5.04  |        |     |
| 10 | 010505005001 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 46.8  |        |     |
|    |              | 清水池    |                                                                                                 |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 010102002003 | 挖基坑土方  | [项目特征]<br>1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.4m<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 原土夯实 | m3   | 25.7  |        |     |
| 12 | 010102009004 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 材料品种: 素土<br>回填<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                      | m3   | 21.31 |        |     |
| 13 | 010501001003 | 基础垫层   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C20<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实  | m3   | 0.34  |        |     |
| 14 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 孔洞预留<br>2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 1.94  |        |     |
| 15 | 010502003003 | 筏形基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                | m3   | 0.81  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |        |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 16  | 010506001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：一级圆钢10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                     | t    | 0.004 |        |     |
| 17  | 010506001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.499 |        |     |
| 18  | 010505001003 | 垫层模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 0.74  |        |     |
| 19  | 010505002003 | 基础模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 1.98  |        |     |
| 20  | 010505005003 | 墙面模板   | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 12.96 |        |     |
|     |              |        |                                                                                                 |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                                 |      |       |        |     |
| 合 计 |              |        |                                                                                                 |      |       |        |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：宜君县五里镇兴市村农村污水处理站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。