


三、分项报价清单

后附

供应商名称：陕西正荣建设工程有限公司（加盖公章）

2025 年 10 月 17 日




靖边县中共三边特委旧址维修保
护采购项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：



(盖章)


工程名称：靖边县中共三边特委旧址维修保养采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1017016.17

（大写）：壹佰零壹万柒仟零壹拾陆元壹角柒分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

何玉

（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县中共三边特委旧址维修保护采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1号院保护维修					104892.46
		门台阶					41381.4
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除原门台	m3	30.02	143.40	4304.87
2	011107002001	石台阶	1. 面层: 150厚条石面层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 撒素水泥 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 150厚C15混凝土 5. 100厚C15混凝土 6. 素土夯实	m2	50.93	727.99	37076.53
		院落					11250.98
3	010102009002	回填方	1. 土质 2. 夯填(碾压): 夯实	m3	44.34	10.61	470.45
4	010103001001	改性土院落	1. 部位: 1号院 2. 面层厚度: 300mm厚3:7灰土 3. 原土整平、夯实	m2	147.8	72.94	10780.53
		大门					23080.15
5	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1.1m	m3	9.9	7.14	70.69
6	010102009003	回填方	1. 人工回填夯实	m3	0.21	23.41	4.92
7	010102009004	回填方	1. 300mm厚3:7灰土	m3	2.97	93.05	276.36
8	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格: 毛石 (粗料石) 2. 基础深度: 800mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	6.72	424.18	2830.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格: 块石 2. 墙厚: 600mm 3. 石表面加工要求: 打钻路 4. 勾缝要求: 平缝 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m ³	15.12	1002.83	15162.79
10	011102001001	石材楼地面	1. 条形粗纹面600*300*20mm本地 2. 垫层: 1:3 3. 80mm厚C20混凝土 4. 200mm厚3:7灰土 5. 素土夯实, 压实度不小于0.93		4.5	501.64	2257.38
11	010902001001	屋面卷材防水	1. C20细石混凝土找平 2. 防水卷材铺设	m ²	8.1	91.22	738.88
12	010801001001	木质门	1. 规格尺寸: 1.5m*2.4m	m ²	3.6	483.00	1738.80
		围墙					29179.93
13	010403003002	石围墙	1. 石料种类、规格: 块石 2. 围墙高2.3m、厚0.5m 3. 基础: 深0.6m, 300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m	29.5	989.15	29179.93
		2号院保护维修					101119.69
		院落					40557.56
14	010103001002	改性土院落	1. 部位: 2号院 2. 面层厚度: 300mm厚3:7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	556.04	72.94	40557.56
		围墙					56880.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010403003003	石围墙	1. 石料种类、规格: 块石 2. 围墙高1.25m、厚0.5m 3. 基础: 深0.6m, 300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m	59	964.07	56880.13
		大门					1500
16	01B001	木栅栏大门	2. 规格: 2m*2		1	1500.00	1500.00
		窑洞檐口维修					2182
17	010401007001	零星砌砖	窑洞檐口砖砌体		2.93	744.71	2182.00
		3号院保护维修					109424.43
		院落					20817.08
18	010103001003	改性土院落	1. 部位: 3号院 2. 面层厚度: 300mm厚3:7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	285.4	72.94	20817.08
		围墙					48794.64
19	010403003004	石围墙1段	1. 石料种类、规格: 块石 2. 围墙高1.3m、厚0.5m 3. 基础: 深0.6m, 300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m	20.6	989.15	20376.49
20	010403003005	石围墙2段	1. 石料种类、规格: 块石 2. 围墙高1.45m、厚0.5m 3. 基础: 深0.6m, 300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m	26.7	1064.35	28418.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		大门					39812.71
21	010102002002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.1m	m3	11.48	7.14	81.97
22	010102009005	回填方	1. 人工回填夯实	m3	1.79	23.41	41.90
23	010102009006	回填方	1. 300mm厚3:7灰土	m3	1.57	93.05	146.09
24	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:毛料粗料石 2. 基础深度:800mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.74	421.18	1154.03
25	010403003006	石墙	1. 石料种类、规格:毛料粗料石 2. 墙体厚度:240mm 3. 石表面加工要求:打钻路 4. 勾缝要求:平缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	6.44	1002.83	6458.23
26	011102001002	石材楼地面	1. 条形粗纹面600*300*50mm本地石材 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 80mm厚C20混凝土 4. 200mm厚3:7灰土 5. 素土夯实,压实系数不小于0.93	m2	6.45	501.64	3235.58
27	01B002	木质屋架	1. 木支架+细石混凝土+茅草顶	m2	10.17	2500.00	25425.00
28	010801001002	木质门	1. 规格尺寸:3.15m*2.15m	m2	6.73	183.00	1230.91
		室外					10417.54
		2号院外灰土坡道					3663.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010103001004	改性土院落	1. 部位: 2号院外灰土坡道 2. 面层厚度: 300mm厚3:7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	50.23	72.94	3663.78
		石护坡					6753.76
30	010403007001	石护坡	1. 部位: 1号院路旁 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高2.35m, 厚度0.2m 4. 150厚C15混凝土垫层, 300厚3:7灰土垫层 5. 砂浆强度等级: M7.5 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整		34.25	197.19	6753.76
		挡土墙					493531.74
		1号院上坡段					17409.94
31	010403004001	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位: 1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高2.08m, 顶部厚度0.2m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	3.95	637.53	2518.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010403004002	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.82-1.5m（平均高度1.16m），顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	12.2	385.10	4698.22
33	010403004003	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.65-0.82m（平均高度0.74m），顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	12.4	265.78	3295.67
34	010403004004	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.4m，顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	12.6	169.17	1285.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010403004005	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位: 1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高0.65m, 顶部厚度0.2m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	14.75	240.20	3542.95
36	010403004006	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位: 1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高0.3m, 顶部厚度0.2m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	14.7	140.76	2069.17
		2号院及2号院上坡段					49725.18
37	010403004007	石挡土墙 (矮墙)	1. 部位: 2号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.3m, 厚度0.4m 4. 150厚C15混凝土垫层; 300厚3:7灰土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	27.8	476.55	13248.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010403004008	石挡土墙 (矮墙)	1. 部位: 2号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.3m, 厚度0.4m 4. 150厚C15混凝土垫层; 300厚3:7灰土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	15.9	383.07	6090.81
39	010403004009	石挡土墙	1. 部位: 2号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.7m, 厚度0.4m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	4.5	463.40	2085.30
40	010403004010	石挡土墙	1. 部位: 2号院至3号院上坡段 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.3m, 顶部厚度0.4m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	21.1	935.33	19735.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	010403004011	石挡土墙	1. 部位: 2号院至3号院上坡段 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.5m, 顶部厚度0.4m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土基层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	8	1070.69	8565.52
		3号院					27835.53
42	010403004012	石挡土墙(矮墙)	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.45m, 顶部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土基层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	26.7	530.67	14168.89
43	010403004013	石挡土墙	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.58, 顶部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土基层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	3.5	647.61	2266.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010403004014	石挡土墙	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.75m, 顶部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	11.1	711.33	7895.76
45	010403004015	石挡土墙	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.5m, 顶部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	4.8	730.05	3504.24
		上坡台阶踏步 (1-2号院)					40959.49
46	010403008001	石台阶	1. 面层: 1000*300*150mm块石 (表面平整,) M7.5水泥砂浆铺砌 2. 垫层: 100mm厚C15混凝土 3. 基层: 300mm厚3:7灰土, 宽出面层100 4. 原土夯实	m ³	16.23	727.99	11815.28
47	010403009001	石坡道	1. 面层: 砂岩片石 (长150-300、宽200、厚30-40) M10水泥砂浆铺砌 2. 基层: 150mm厚3:7灰土 3. 原土夯实	m ²	47.34	477.08	22584.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	010403006001	石道牙	1. 材料: 人工凿面 石道牙 2. 规格: 100*90 0*300mm 2. 垫层、基础: 材料品种、厚度 、强度: C20混凝土	m	64.3	102.01	6559.24
		上坡台阶踏步 (2-3号 院)					36491.15
49	010403008002	石台阶	1. 面层: 1000*3 00*150mm块石 (表 面平整) M7 水泥砂浆铺砌 2. 垫层: 100mm厚 C20混凝土 3. 基层: 300mm厚 3:7灰土, 表面 抹20 4. 夯实		8.03	727.99	5845.76
50	010403009002	石坡道	1. 面层: 块石 石 (长100-200 宽200、厚30-40) M10水泥砂浆铺 砌 2. 基层: 150mm厚 3:7灰土 3. 原土夯实	m2	50.23	477.08	23963.73
51	010403006002	石道牙	1. 材料: 人工凿面 石道牙 2. 规格: 100*90 0*300mm 2. 垫层、基础: 材料品种、厚度 、强度: C20混凝土	m	65.5	102.01	6681.66
		集水坑					2888.86
52	010102002003	挖基坑土方	1. 机械挖土 2. 挖土深度: 1.6 5m	m3	11.09	7.14	79.18
53	010102009007	回填方	1. 人工回填夯实	m3	1.67	23.41	39.09
54	010102009008	回填方	1. 200mm厚3:7灰 土	m3	1.34	93.05	124.69
55	011102003001	侧铺砖底面	1. 120mm侧铺砖	m2	6.72	36.83	247.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 墙体高度: 1.33m 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆	m ³	3.58	530.28	1898.40
57	01B003	集水坑盖	1. 混凝土盖板 (有孔)	项	1	500.00	500.00
		厕所					62579.77
58	010102002004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 条形基础 3. 垫层底宽、底面积: 700mm	m ³	13.36	7.14	95.39
59	010102009009	回填方	1. 人工回填土	m ³	1.28	23.41	29.96
60	010102009010	回填方	1. 300mm厚7:3灰土	m ³	4.45	93.05	414.07
61	010102002005	挖基坑土方 (粪坑)	1. 人工挖土 2. 挖土深度: 2.6m	m ³	23.79	82.00	1950.78
62	010501001001	基础垫层	垫层 (粪坑) 1. 100mm厚C25混凝土	m ³	0.92	416.75	383.41
63	010401002002	实心砖墙	粪坑 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 墙体高度: 2.5m 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆	m ³	9	530.28	4772.52
64	011201001001	墙、柱面一般抹灰	粪坑 1. 20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2 (平面、立面)	m ²	44	59.00	2596.00
65	01B004	粪坑盖板	1. 尺寸: 1.2m*0.6m*0.12m	块	9	500.00	4500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
66	010403001003	石基础	1. 石料种类、规格: 料石 2. 基础深度: 600mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	7.63	389.07	2968.60
67	010403003007	石墙	1. 石料种类、规格: 块石 2. 墙厚: 400mm 3. 石表面加工要求: 打钻路 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	26.89	1002.83	26966.10
68	01B005	空心板	1. 规格: 1500*600*150mm 2. 安装高度: 2.6m	块	9	1400.00	12600.00
69	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料: 150mm厚聚苯板 2. 50mm厚细石混凝土保护层	m2	14.84	119.43	1772.34
70	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 树脂瓦	m2	19.84	51.22	1016.20
71	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 100mm厚细石混凝土	m2	28	89.80	2514.40
		围网					25920
72	01B006	围网	1. 绿色围网外镀膜 2. 人工栽设围网	m	576	45.00	25920.00
		排水沟、截水沟、排水管					171113.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 15
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
73	010403010001	石砌截沟	1. 人工挖土方、 回填夯实 2. 排水沟截面尺 寸: 600*600mm 3. 排水沟砌筑厚 度: 300mm 4. 100mm厚混凝土 垫层, 150mm厚3: 7灰土基层 5. 砂浆强度等级 、配合比:M7.5水 泥砂浆	m	276.9	527.25	145995.53
74	040504010001	雨水口	1. 图集做法: 陕0 9K-900 2. 基层厚度、材 料品种、厚度: 混 凝土垫层 3. 定型雨水口图 样尺寸及井深: 200mm*680mm*10 00mm		5	935.73	4678.65
75	040501005001	塑料管	1. 管径: DN90 聚乙烯管 2. 管材规格: DN90 3. 人工挖排水沟	m	119.13	102.15	12169.13
76	010401009001	砖截水沟	1. 部位: 1号院至 2号院至3号院挡 墙内侧上部 2. 尺寸: 0.24*0 .24m 3. 做法: 底部120 mm侧铺砖(水泥 砂浆灌缝)+两侧 120mm砖砌体	m	94.7	59.14	5600.56
77	01B007	预制混凝土盖板		m	6.6	150.00	2970.00
		坡面绿化					6793.55
78	050101005001	整理绿化用地	1. 人工整理 2. 暂估量	m2	415	7.64	3170.60
79	050103016001	种植草(灌木)籽	1. 草籽种类: 早熟 禾、黑麦草混播 2. 暂估量	m2	415	8.73	3622.95
		窑洞局部维修					32000

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县山沟留水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程
专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		1号院保护维修									
		门台阶									
1	011701001001	砖砌体拆除	1.人工拆除原门台	m3	16-3	110.28			20.59	12.53	143.4
			1.面层:150厚杂石面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,撒素水泥 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.100厚C15混凝土,台阶面向外坡1%,台阶面向内坡1% 5.300厚3:7灰土分层夯实,露出面层100 6.素土夯实	m2	2-135 -111	88.34 308.76	3.27	17.17	10.45		727.99
		石台阶									
		院落									
3	010102003002	回填方	1.土质要求:素土 2.夯实(碾压):夯实	m3	1-139	0.36	0.08	7.58	1.61	0.98	10.61
4	010103001001	改性土院落	1.部位:1号院 2.面层厚度:300mm厚3:7灰土 3.原土整平、夯实	m2	11-1	21.39	24.72	15.27	7.19	4.37	72.91
		大门									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业：标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	010102002001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1.1m	m3	1-45	2.43		2.99	1.07	0.65	7.14
6	010102009003	回填方	1.人工回填夯实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
7	010102009004	回填方	1.300mm厚3:7灰土	m3	2-135	58.34		7.58	5.08	3.09	93.05
8	010103001001	石基础	1.石料种类、规格:毛石(粗料石) 2.基础深度:800mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4-17	194.19		4.72	32.7	19.9	421.18
9	010103003001	石墙	1.石料种类、规格:块石 2.墙厚:600mm 3.石表面加工要求:打凿路 4.勾缝要求:平缝 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4-51	614.67	159.15	4.02	121.22	73.77	1002.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称: 靖边县中山涧留水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
10	011102001001	石材楼地面	1.条形粗纹面600*300*50mm本地石材 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.80mm厚C20混凝土 4.200mm厚3:7灰土 5.素土夯实,压实系数不小于0.93	m ²	11-1;5-1 换; 11-11		406.29	10.86	13.88	8.45	501.61
11	010902001001	屋面卷材防水	1.C20细石混凝土找平 2.防水卷材铺设	m ²	9-28;5-5 9-28	26.58	56.66		4.96	3.02	91.22
12	010801001001	木质门	1.规格尺寸:1.5m*2.1m	m ²	8-1		460.1		3.29	2	483
		围墙									
13	010403003002	石围墙	1.石料种类、规格:块石 2.围墙高2.3m、厚0.5m 3.基础:深0.6m,300mm厚3:7灰土 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	4-51;11-1	623.13	163.55	11.45	118.75	72.27	989.15
		2号院保护维修									
		院墙									

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇永路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建											
专业/标段：房屋建筑与装饰工程											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
14	010103001002	改性土院落	1. 部位：2号院 2. 面层厚度：300mm 厚3：7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	11-1	21.39	24.72	15.27	7.19	4.37	72.94
		围墙									
15	010103003003	石围墙	1. 石料种类、规格：块石 2. 围墙高1.25m、厚0.5m 3. 基础：深0.6m、300mm厚3：7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m	4-5	607.01	159.57	11.35	115.72	70.42	961.07
		大门									
16	010601	木栅栏大门	1. 成品木栅栏大门 2. 规格：1.2m*2m	樘	补子目1		1500				1500
		窑洞檐口维修									
17	010101007001	零星砌砖	1. 檐口砌砌体	m ³	4-26	377.84	243.74	7.17	72.09	43.87	744.71
		3号院保护维修									
		院落									
18	010103001003	改性土院落	1. 部位：3号院 2. 面层厚度：300mm 厚3：7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	11-1	21.39	24.72	15.27	7.19	4.37	72.94
		围墙									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇永路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
19	01040300-004	石围墙1段	1. 石料种类、规格：块石 2. 围墙高1.3m、厚0.5m 3. 基础：深0.6m、300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	4-51:11-1	623.13	163.55	11.45	118.75	72.27	989.15
20	01040300-005	石围墙2段	1. 石料种类、规格：块石 2. 围墙高1.45m、厚0.5m 3. 基础：深0.6m、300mm厚3:7灰土 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	4-51	671.49	175.49	11.75	127.84	77.8	1064.35
		大门									
21	01010200-002	挖基础土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.1m	m3	1-45	2.43		2.99	1.07	0.65	7.14
22	01010200-005	回填方	1. 人工回填夯实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
23	01010200-006	回填方	1. 300mm厚3:7灰土	m3	2-135	18.96	58.34	7.58	5.08	3.09	93.05

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业：标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	010403001002	石基础	1.石料种类、规格：毛石（粗料石） 2.基础深度：800mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	4-47 换	169.67	194.19	4.72	32.7	19.9	421.18
25	010403003006	石墙	1.石料种类、规格：块石 2.墙厚：600mm 3.石表面加工要求：打凿路 4.勾缝要求：平缝 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	4-14 换	614.64	159.15	4.02	121.22	73.77	1002.83
26	011102001002	石材楼地面	1.条形粗纹面600*300*50mm本地石材 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.80mm厚C20混凝土 4.200mm厚3:7灰土 5.素土夯实，压实系数不小于0.93	m2	11-1:5-1 换; 11-1	62.16	406.29	10.86	13.88	8.45	501.64
27	011002	木质屋架	1.木支架+细石混凝土+茅草顶	m2	补子目2		2500				2500
28	010801001002	木质门	1.规格尺寸：3.15m*2.15m	m2	8-1	17.61	460.1		3.29	2	483

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单


工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
		室外									
		2号院外灰土坡道									
29	010103001001	改性土院落	1. 部位：2号院外灰土坡道 2. 面层厚度：300mm厚3:7灰土 3. 原土整平、夯实	m ²	11-1		21.72	15.27	7.19	4.37	72.94
		石护坡									
30	010103007001	石护坡	1. 部位：1号院路边 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高1.35m，厚度0.2m 4. 150厚C15混凝土垫层：300厚3:7灰土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;135;5-1		97.18	4.53	14.46	8.8	197.19
		挡土墙									
		1号院土坡段									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程						专业/标段：房屋建筑与装饰工程						第 8 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计		
						其中				利润			
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费				
31	010403004001	石挡土墙	石挡土墙 1.部位：1号院至2号院上坡段 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高2.08m，底部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;5-1		332.59	13.84	44.1	26.84	637.53		



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。


工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞量水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 24 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
32	010403001002	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.82-1.5m（平均高度1.16m），顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59、4-63 1	205.47	7.75	25.97	15.8	385.1	



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程										专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 10 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计			
						其中				管理费		利润		
						人工费	材料费	施工机具使用费						
33	010103001003	石挡土墙	石挡土墙 1.部位：1号院至2号院上坡段 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高0.65-0.82m（平均高度0.74m），顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59；4-60		147.08	4.95	17.16	10.44	265.78			



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
34	010403001001	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.4m，顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200号C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;5-1	76.57	99.81	2.67	10.02	6.1	169.17
35	010403001005	石挡土墙	石挡土墙 1. 部位：1号院至2号院上坡段 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高0.65m，顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4. 200号C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;5-1	76.73	134.57	4.34	15.27	9.29	240.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业：标段：房屋建筑与装饰工程 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
36	010103001006	石挡土墙	石挡土墙 1.部位：1号院至2号院上坡段 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高0.3m，顶部厚度0.2m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:1-63:5-1		85.91	2.01	7.92	4.82	140.76
		2号院及2号院上坡段									
37	010103001007	石挡土墙（矮墙）	1.部位：2号院 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高1.3m，厚度0.3m 4.150厚C15混凝土垫层；300厚3:7灰土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:1-63:5-1:11-1	160.17	242.28	19.38	34.02	20.7	476.55

注：采用估价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称: 靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
38	010403001008	石挡土墙（矮墙）	1. 部位：2号院 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高1.3m，厚度0.4m 4. 150厚C15混凝土垫层；300厚3:7灰土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:4-63;5-1:11-1	134.47	189.63	13.84	28.06	17.07	383.07
39	010403001009	石挡土墙	1. 部位：2号院 2. 石料种类、规格：毛石 3. 挡墙高1.7m，厚度0.4m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:4-63;5-1	161.75	235.53	10.12	32.95	20.05	463.4

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 14 页 共 24 页

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010103001010	石挡土墙	1.部位：2号院至3号院上坡段 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高1.3m，顶部厚度0.4m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:4-63:5-1	325.25	483.98	21.08	65.29	39.73	935.33
11	010103001011	石挡土墙	1.部位：2号院至3号院上坡段 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高1.5m，顶部厚度0.4m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59:4-63:5-1	373.95	551.64	24.33	75.08	45.69	1070.69
		3号院									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山润镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程
专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
42	010403001012	右挡土墙（矮墙）	1.部位：3号院 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高1.45m，厚度0.5m 4.150厚C15混凝土垫层；300厚3:7灰土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;5-1;11-1	183.3	267.63	18.38	38.15	23.21	530.67
43	010403001013	右挡土墙	1.部位：3号院 2.石料种类、规格：毛石 3.挡墙高1.58，顶部厚度0.5m，下部厚度0.7m 4.200厚C15混凝土垫层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6.1:2水泥砂浆勾缝，表面平整	m	4-59;4-63;5-1	224.69	336.51	14.01	44.99	27.38	647.61

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
44	010403001014	石挡土墙	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.75m, 下部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	4-59; 4-63; 5-1	247.94	367.96	15.55	49.66	30.22	711.33
45	010403001015	石挡土墙	1. 部位: 3号院 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 挡墙高1.8m, 下部厚度0.5m, 下部厚度0.7m 4. 200厚C15混凝土垫层 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 6. 1:2水泥砂浆勾缝, 表面平整	m	4-59; 4-63; 5-1		377.21	15.99	51.03	31.05	730.05
		上城台阶踏步 (1-2号院)									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
46	010403008001	石台阶	1. 面层：1000*300*150mm块石（表面平整，）M7.5水泥砂浆铺砌 2. 垫层：100mm厚C15混凝土 3. 基层：300mm厚1:7灰土，宽出面层100 4. 原土夯实	m ³	2-135、5-1:11-111	88.34	608.76	3.27	17.17	10.45	727.99
47	010403009001	石坡道	1. 面层：砂岩片石（长150-300、宽200、厚30-40）M10水泥砂浆铺砌 2. 基层：150mm厚1:7灰土 3. 原土夯实	m ²	2-135、5-1:11-111	62.45	391.2	3.48	12.4	7.55	477.08
48	010403006001	石道牙	1. 材料：人工凿面石道牙 2. 规格：100*400*300mm 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C20混凝土	m	借2-4-29、5-1	18.87	77.46	0.01	3.52	2.15	102.01
		土坡台阶踏步（2-3号院）									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
49	010103008002	石台阶	1. 面层：1000*300*150mm块石（表面平整，）M7.5水泥砂浆铺砌 2. 垫层：100mm厚C15混凝土 3. 基层：300mm厚3:7灰土，宽出面层100 4. 原土夯实	m3	2-135:5-1:11-111	88.34	608.76	3.27	17.17	10.15	727.99
50	010103009002	石坡道	1. 面层：砂岩片石（长150-300、宽200、厚30-40）M10水泥砂浆铺砌 2. 基层：150mm厚3:7灰土 3. 原土夯实	m2	2-135:4-8		391.2	3.48	12.4	7.55	477.08
51	010103006002	石道牙	1. 材料：人工凿面石道牙 2. 规格：100*900*300mm 3. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C20混凝土	m	借2-4-29:5-1	18.87	77.46	0.01	3.52	2.15	102.01
		集水坑									
52	010102002003	挖基坑土方	1. 机械挖土 2. 挖土深度：1.65m	m3	1-45	2.43		2.99	1.07	0.65	7.14
53	010102009007	回填方	1. 人工回填夯实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
54	010102006008	回填方	1. 200mm厚3:7灰土	m3	2-135	18.96	58.34	7.58	5.08	3.09	93.05
55	011102003001	侧铺砖底面	1. 120mm侧铺砖	m2	借2-4-32	19.17	11.86	0.03	3.59	2.18	36.83
56	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 墙体高度:1.33m 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	4-7	211.47	244.42	8.07	41.23	25.09	530.28
57	010803	集水坑盖	1. 混凝土盖板(有孔洞)		补子目3		500				500
		厕所									
58	010102002001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 垫层底宽、底面积:700mm			2.43		2.99	1.07	0.65	7.14
59	010102003009	回填方	1. 人工回填方实	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
60	010102003010	回填方	1. 300mm厚3:7灰土	m3	2-135	18.96	58.34	7.58	5.08	3.09	93.05
61	010102003005	挖基坑土方(弃坑)	1. 人工挖土 2. 挖土深度:2.0m	m3	1-14	63.07			11.77	7.16	82
62	010501001001	基础垫层	垫层(类坑) 1. 100mm厚C25混凝土	m3	5-1 换	62.13	335.96		11.6	7.06	416.75

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 20 页 共 24 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
63	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砌体高度:2.5m 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	4-7	211.47	244.42	8.07	41.23	25.09	530.28
64	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆 2. 防水剂 1:2 (平面、立面)	m ²			6.85	0.78	7.5	4.57	59
65	011204	梁板底抹灰	1. 尺寸: 1.2m*0.6m*0.12m	块	补子目3		500				500
66	010403001003	石基础	1. 石料种类、规格:料石 2. 基础深度:600mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³			162.08	4.72	32.7	19.9	389.07
67	010403001007	石墙	1. 石料种类、规格:块石 2. 墙厚:100mm 3. 石表面加工要求:打铅路 4. 勾缝要求:平缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	4-51	644.67	159.15	4.02	121.22	73.77	1002.83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。


工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
68	010805	空心板	1. 尺寸: 2.65m*0.6m*0.12m 2. 安装高度: 2.6m	块	补子目4		1400				1400
69	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 150mm厚聚苯板 2. 50mm厚细石混凝土保护层	m2	10-11 换; 9-85 + 9-86	43.35	63.07		8.09	4.92	119.43
70	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 树脂瓦	m2	9-1		33.34	0.04	2.57	1.56	51.22
71	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 100mm厚细石混凝土	m2	9-8		34.5		7.94	4.83	89.8
72	01120606	排水沟、截水沟、排水管	1. 绿色围网外覆塑 2. 人工裁设围网	m	补子目5		45				45



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程											
专业/标段：房屋建筑与装饰工程											
第 22 页 共 24 页											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
73	010403010001	石砌截沟	1.人工挖土方、回填夯实 2.排水沟截面尺寸：600*600mm 3.排水沟砌筑厚度：300mm 4.100mm厚混凝土垫层，150mm厚3:7灰土基层 5.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m	借2-1-92;2-1-35;5-1	206.07	251.7	5.65	39.68	24.15	527.25
74	010501010001	圆水口	1.图集做法：陕09S3-90 2.垫层厚度、材料品种、强度：混凝土垫层 100 3.定型井名称和型号、尺寸及井深：380mm*680mm*1000mm	座	借5-3-5	382	436.08	2.01	71.78	43.68	935.73
75	010501005001	塑料管	1.管道材料名称：聚乙烯管 2.管材规格：DN90 3.人工挖排水管沟	m	1-7;借6-7-29	73.22	5.9	0.78	13.83	8.42	102.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
76	010101005001	砖截水沟	1.部位：1号院至2号院至3号院挡墙内侧上部 2.尺寸：0.24*0.24m 3.做法：底部120mm侧铺砖（水泥砂浆灌缝）+两侧120mm砖砌体	m	4-29	21.41	29.99	0.97	4.21	2.56	59.14
77	0118007	预制混凝土盖板		m			450				450
		玻面绿化									
78	050101005001	整理绿化用地	1.人工整理 2.暂估量	m2	1-142				1.1	0.67	7.64
79	050103016001	播种草（灌木）籽	1.草籽种类：早熟禾、黑麦草混播 2.暂估量	m2			4.4		0.62	0.38	8.73
		窑洞局部维修									
80	0118008	窑洞局部维修	1.窑洞正立面、窑洞室内地面、墙面等 2.暂估价	项	补子目6		32000				32000
		窑洞屋顶上部整修									
81	0118009	人工整修屋檐排水沟	1.人工修整屋面 2.人工挖排水沟夯实	项	补子目7		15500				15500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址
维修保护项目-建筑与装饰工程

专业: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	189.4704	155	155	29367.91	29367.91
2	综合一类工	工日	13.5207	155	155	2095.71	2095.71
3	综合二类工	工日	775.3382	190	190	147314.26	147314.26
4	综合二类工	工日	19.8709	186	186	3695.99	3695.99
5	综合二类工	工日	270.6598	185	185	50072.06	50072.06
6	综合二类工	工日	7.4493	160	160	1191.89	1191.89
7	综合三类工	工日	31.8116	215	215	6839.49	6839.49
	小计					240577.31	240577.31
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	369.089	1.96	1.96	723.41	723.41
2	无纺布	m2	456.5	5.6	2.75	2556.4	1255.38
3	沉头木螺钉L32	个	73.0284	0.12	0.12	8.76	8.76
4	不锈钢合页	个	12.0238	6.81	6.81	81.88	81.88
5	砂轮片Φ100	片	0.1787	2.02	2.02	0.36	0.36
6	铁砂布0#~2#	张	5.5563	1.35	1.35	8.04	8.04
7	聚氯乙烯焊条(综合)	kg	27.44	7.44	7.44	13.08	13.08
8	铁件(综合)	kg	15.36	4.82	4.82	74.99	74.99
9	块石	m3	279.431	248	155	56864.69	35540.43
10	黏土	m3	408.036	24.27	20	9854.51	8120.73
11	熟石灰	kg	143028.6	0.32	0.18	45769.16	25745.15
12	毛石(综合)	m3	175.468	155	155	30596.36	27197.54
13	砂岩片石(长150-300、宽200、厚30-40)	m2	100.4971	101.35	350	10185.38	35173.99
14	料石	m3	7.5697	165.49	122.64	1252.71	928.35
15	块石	m3	180.5333	165.49	122.64	29876.46	22140.6
16	标准砖240×115×53	千块	1.855	480	330	890.4	612.15
17	标准砖240×115×53	千块	0.2251	752.59	330	169.41	74.28
18	标准砖240×115×53	千块	7.8722	480	330	3778.66	2597.83
19	红机砖240×115×53	千块	6.6737	480	330	3203.38	2202.32
20	树脂瓦387×218	千块	0.3581	1769.91	1800	633.8	644.58
21	树脂瓦455×195	块	5.5925	1.59	1.8	8.89	10.07
22	木材(成材)	m3	0.0003	2065	1920	0.62	0.58
23	板枋材	m3	0.0185	2065	1920	38.2	35.52
24	条石面层150mm	m2	79.899	195	350	15580.31	27964.65
25	块石面层1000*300*150mm	m2	38.0591	195	350	7421.52	13320.69
26	条形粗纹面600*300*50mm本	m2	11.169	110	350	1228.59	3909.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址
维修保护项目-建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
	地石材						
27	装饰门扇(成品)	m2	10.37	288	451	2986.56	4676.87
28	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.735	13.78	13.78	23.91	23.91
29	SBS改性沥青防水卷材	m2	9.1834	27.43	30	251.9	275.5
30	SBS弹性沥青防水胶	kg	2.3425	9.12	9.12	21.36	21.36
31	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.4841	4.82	4.82	2.33	2.33
32	冷底子油	kg	3.9269	6.87	6.87	26.98	26.98
33	石油沥青玛蹄脂	kg	0.035	3.81	3.81	0.13	0.13
34	液化石油气	kg	2.1864	7.26	7.26	15.87	15.87
35	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1237	788.5	788.5	97.54	97.54
36	聚苯乙烯板	m3	2.2705	251.11	296	576.96	672.07
37	塑料水落管Φ110以内	m	42	12.39	12.39	520.38	520.38
38	塑料落水斗	个	5.1	15	15	76.5	76.5
39	塑料落水口	个	5.05	15	15	75.75	75.75
40	伸缩节	只	10.8	8.85	8.85	95.58	95.58
41	塑料卡子	个	166.752	0.59	0.59	98.4	98.4
42	塑料管卡子Φ110mm以内	个	48.48	1.98	1.98	48.47	48.47
43	塑料管卡子110mm	个	7.6	1.52	1.52	7.6	7.6
44	草种	kg	9.46	55	55	547.8	547.8
45	水	m3	184.4619	5.63	5.63	1040.43	1040.43
46	电	kW·h	43.32	0.71	0.71	30.76	30.76
47	木模板	m3	0.053	1921.1	102.59	102.59	102.59
48	人工凿面石道牙100*900*300mm	m	131.098	147	57	19271.41	7472.59
49	石灰砂浆1:3	m3	1.0644	396.46	396.46	421.99	421.99
50	其他材料费(占材料费)	元	2080.4981	1	1	2080.5	2080.5
51	集水坑盖	项	1	500	500	500	500
52	集水坑盖	块	9	500	500	4500	4500
53	空心板	块	9	1400	1400	12600	12600
54	围网	m	576	45	45	25920	25920
55	木栅栏大门	樘	1	1500	1500	1500	1500
56	标识牌	项	1	2500	2500	2500	2500
57	预制混凝土盖板	m	6.6	450	450	2970	2970
58	窑洞局部维修	项	1	32000	32000	32000	32000
59	人工修整屋檐排水沟	项	1	15500	15500	15500	15500
60	木质屋架	m2	10.17	2500	2500	25425	25425
61	材料费调整	元	0.0076	1	1	0.01	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址
维修保护项目-建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页


二	材料类别						
62	预拌混凝土C15	m3	72.8515	345.13	301	25143.24	21928.3
63	预拌混凝土C20	m3	0.8848	353.98	311	313.2	275.17
64	预拌混凝土C25	m3	0.9292	362.83	321	337.14	298.27
65	预拌细石混凝土C20	m3	3.9046	389.38	311	1520.37	1214.33
66	干混砌筑砂浆M5	m3	69.79	477.88	249	33351.25	17377.71
67	干混砌筑砂浆M10	m3	105.7256	477.88	284	50524.15	30026.07
68	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.688	477.88	293	806.66	494.58
69	干混地面砂浆DS M15	m3	0.0878	182.3	301	42.35	26.43
70	干混地面砂浆DS M20	m3	2.449	486.73	249	1192	609.8
71	预拌混合砂浆M10	m3	0.87	460.18	284	400.36	247.08
72	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.02	469.03	249	9.38	4.98
73	预拌水泥砂浆1:3	m3	0.015	460.18	249	6.9	3.74
	小计					486303.68	422737.88
三	机械类别						
1	机械人工	工日	4.5818	215	215	985.09	985.09
2	机械人工	工日	53.0723	215	215	11410.54	11410.54
3	汽油	kg	5.6822	78.61	9.5	48.4	53.22
4	柴油	kg	549.518	8.5	8.5	4140.36	4840.86
5	电	kW·h	192.5798	0.71	0.71	491.53	491.53
6	安拆费及场外运费	元	265.3948	1	1	265.39	265.39
7	折旧费	元	3002.56	1	1	3002.56	3002.56
8	检修费	元	774.42	1	1	774.42	774.42
9	维护费	元	1775.41	1	1	1775.41	1775.41
10	其他费	元	3.0925	1	1	3.09	3.09
	小计					22896.79	23602.11
四	主材类别						
1	聚乙烯DN90排水管PN1.6 DN50×4.6	m	122.7039	4.7	4.7	576.71	576.71
2	铸铁平算	套	5.05	200	200	1010	1010
	小计					1586.71	1586.71
	合计					751364.49	688504.01

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-电气安装工程 专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	53200.25
1.1	其中:建筑工人社保费用	1784.84
2	措施项目费	2202.34
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2202.34
2.2.1	安全文明施工措施费	1660.6
2.2.2	冬雨季施工增加费	263.13
2.2.3	夜间施工增加费	87.34
2.2.4	二次搬运费	114.98
2.2.5	测量放线定位复测费	76.29
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	55402.59
5	增值税	4986.23
6	单位工程造价	60388.82
合 计		60388.82



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边
特委旧址维修保护项目-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1号院窑洞					14958.58
1	030402012001	成套配电箱	配电箱 1. 规格:600*800*200mm 2. 箱体安装	台	1	1975.78	1975.78
2	030409001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*25+1*16mm2	m	50	106.83	5341.50
3	030412002001	线槽	1. 规格:30×15A (mm)	m	120	34.71	4165.20
4	030412003001	配线	1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2	m	360	4.02	1447.20
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	11	160.15	1761.65
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:开关	套	5	53.45	267.25
		2号院窑洞					22040.14
7	030402012002	成套配电箱	配电箱 1. 规格:600*800*200mm 2. 箱体安装	台	1	1975.78	1975.78
8	030409001002	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*25+1*16mm2	m	50	106.83	5341.50
9	030412002002	线槽	1. 规格:30×15A (mm)	m	191.5	34.71	6646.97
10	030412003002	配线	1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2	m	574.5	4.02	2309.49
11	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	31	160.15	4964.65
12	030413012002	开关、按钮	1. 名称:开关	套	15	53.45	801.75
		3号院窑洞					16201.53
13	030402012003	成套配电箱	配电箱 1. 规格:600*800*200mm 2. 箱体安装	台	1	1975.78	1975.78
14	030409001003	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*25+1*16mm2	m	50	106.83	5341.50
15	030412002003	线槽	1. 规格:30×15A (mm)	m	150	34.71	5206.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-电 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		1号院窑洞									
1	030402012001	成套配电箱	配电箱 1. 规格:600*800*200mm 2. 箱体安装	台	4-2-81	234.7	1538.61	127.63	45.13	29.71	1975.78
2	030403001001	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*25+1*16mm ²	m	4-9-141		95.81	1.24	1.43	0.94	106.83
3	030412002001	线槽	1. 规格:30×15A(mm)	m	4-12-112	16.34	13.16		3.14	2.07	34.71
4	030412003001	配线	1. 配线形式:明配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ²	m	4-13-113		2.37		0.24	0.16	4.02
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	4-14-1		122.81		5.44	3.58	160.15
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:开关	套	4-14-365	11.24	38.63		2.16	1.42	53.45
		2号院窑洞									
7	030402012002	成套配电箱	配电箱 1. 规格:600*800*200mm 2. 箱体安装	台	4-2-81;	234.7	1538.61	127.63	45.13	29.71	1975.78
8	030403001002	电力电缆	1. 规格:YJV22-4*25+1*16mm ²	m	4-9-141;	7.41	95.81	1.24	1.43	0.94	106.83
9	030412002002	线槽	1. 规格:30×15A(mm)	m	4-12-112;	16.34	13.16		3.14	2.07	34.71

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇水路畔中共三边特委旧址维修保护项目-电 专业：标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030412003002	配线	1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ²	m	4-13-16	1.25	2.37		0.24	0.16	4.02
11	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯	套	4-14-1	28.32	122.81		5.44	3.58	160.15
12	030413012002	开关、按钮 3号瓷瓷洞	1.名称:开关	套	4-14-365	11.24	38.63		2.16	1.42	53.45
13	030405012003	成套配电箱	配电箱 1.规格:600*800*200mm 2.箱体安装		4-2-81		1538.61	127.63	45.13	29.71	1975.78
14	030405001003	电力电缆	1.规格:YJV22-4*25+1*16mm ²	m	4-12-11	16.34	95.81	1.24	1.43	0.94	106.83
15	030412002003	线槽	1.规格:30×15A(6m)	m	4-12-1		13.16		3.14	2.07	34.71
16	030412003003	配线	1.配线形式:明配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ²	m	4-13-16	1.25	2.37		0.24	0.16	4.02
17	030413001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯	套	4-14-1	28.32	122.81		5.44	3.58	160.15
18	030413012003	开关、按钮	1.名称:开关	套	4-14-365	11.24	38.63		2.16	1.42	53.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 靖边县中山洞镇水路畔中共三边特委旧址
维修保护项目-电气安装工程

专业: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	59.4345	186	186	11054.82	11054.82
	小计					11054.82	11054.82
二	材料类别						
1	钢丝绳Φ14.1~15	kg	1.02	8.5	8.5	8.67	8.67
2	镀锌扁钢(综合)	kg	3.396	4.64	4.64	15.76	15.76
3	黄铜线(综合)	kg	0.135	69.5	69.5	9.38	9.38
4	塑料带20mm×40m	卷	0.255	5.89	5.89	1.5	1.5
5	自粘性塑料带20mm×20m	卷	1.104	5.08	5.08	5.61	5.61
6	塑料台	个	26.25	1.77	1.77	46.46	46.46
7	棉布400g/m ²	kg	0.39	6.02	6.02	2.35	2.35
8	木螺钉d2~4×6~65	个	321.32	0.07	0.07	22.49	22.49
9	低碳钢焊条(综合)	kg	0.987	10.53	10.53	10.39	10.39
10	松香焊锡丝(综合)	m	0.246	5.31	5.31	1.31	1.31
11	锡基钎料	kg	1.3845	67.9	67.9	94.01	94.01
12	镀锌铁丝(综合)	kg	2.150	6.85	6.85	1.75	1.75
13	平铁(综合)	kg	2.150	5.12	5.12	2.35	2.35
14	碎布	kg	1.075	2.83	2.83	8.7	8.7
15	酚醛调和漆各色	kg	0.093	12	12	1.12	1.12
16	防锈漆	kg	0.043	11	11	0.33	0.33
17	汽油92#	kg	8.307	8.61	9.5	71.77	78.92
18	汽油95#	kg	2.850	8.61	9.5	23.26	24.23
19	电力复合脂	kg	1.254	20.57	20.57	25.79	25.79
20	硬脂酸	kg	0.135	3.81	3.81	0.51	0.51
21	酚醛树脂稀释剂	kg	0.063	14.12	14.12	0.89	0.89
22	塑料管(综合)	kg	0.552	11.28	11.28	6.23	6.23
23	塑料胀管Φ6~8	个	256.3	0.18	0.18	46.13	46.13
24	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	15.2295	4.42	4.42	67.31	67.31
25	硬铜绞线TJ-2.5~4mm ²	m	19.77	2.21	2.21	43.69	43.69
26	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	31.441	1.72	1.72	54.08	54.08
27	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	323.3731	2	2	646.75	646.75
28	热缩端帽不带气门	个	0.9	3.65	3.65	3.29	3.29
29	铜接线端子20A	个	52.78	0.75	0.75	39.59	39.59
30	铜接线端子DT-6mm ²	个	6.213	0.44	0.44	2.73	2.73
31	其他材料费(占材料费)	元	22.7556	1	1	22.76	22.76

