

采购清单

采购单位		靖边县万家畔林场			备案函号	ZCSP-靖边县-2025-01022	
项目名称		榆林市靖边县万家畔林场2025年省级财政 衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）管护站基础设施巩固提升建设项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 2,032,400.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	中心管护站和苗圃管护站基础设施配套设施	2,032,400.00	1	项	2,032,400.00	技术规格方面，土建工程需按对应工程量施工，其中新建附属房完成286.48m³挖沟土方、241.19m³回填（197.35+43.84）及89.13m³余方合规清运，42.92m³砖基础采用MU10砖搭配M5砂浆，82.62m³实心砖墙（69.84+12.78）、20.74m³实心楼板等用C25混凝土，5.174t现浇钢筋（2.779+2.395）为HRB400E级，166.65m²屋面卷材防水用≥4mm SBS料，147.8m²保温屋面导热系数≤0.03W/（m·K），143.65m²块料楼地面等用吸水率≤3%的防滑砖，抹灰平整度≤3mm；东侧及生产用房按量化铲除涂料、拆除块料，新做涂料为环保型，块料铺贴无空鼓；室外按工程量挖方、拆除（含95.68m²车棚等），52株乔木合规砍伐，334.37m²混凝土道路（302.97+31.4）面层为C25且厚度≥150mm，148m侧石强度≥C30；安装工程中，新建附属房DN120/50等塑料管符合GB/T 18742标准且压力≥1.6MPa，691m地源热泵埋管、两台分别为3202m³/h和6542m³/h的通风机需提供检测报告，BV-4/2.5mm²配线、14套灯具等配套齐全，配电箱带漏电保护，生产用房DN120/75等塑料管按量化安装，4组大便器为冲水量≤6L的节水型，安装后打压无渗漏。服务要求上，签约后5日内需提交含工程量对应进度的施工方案，关键材料附带合格证；配备专职安全员，每周上报

							进度，不得破坏林场设施；质保期方面，防水工程5年、结构及管线工程2年，质保期内24小时响应、72小时修复。验收要求为，施工方自检后提交验收申请及竣工资料，采购人7日内组织验收；分项核对工程量，确保土建无渗漏、无空鼓，安装设备运行正常，拆除无残留；所有项目全合格后签署验收单，不合格项需在10日内整改并重新验收。
2							
3							
4							
5							