三、已标价工程量清单 (格式自拟)

投 标 总 价

 靖边县 2025 年杨米涧镇黄蒿地台村狼儿子沟中型拦沙坝工程采购项目
 (项目名称)
 靖边县 2025 年杨米涧镇黄蒿地台村狼儿子沟中型拦沙坝工程采购项目
 (标段名称)

 投标总价人民币(大写):
 叁佰捌拾贰万肆仟玖佰伍拾陆元伍角伍分
 元

投标报价汇总表

工程名称: 靖边县 2025 年杨米涧镇黄蒿地台村狼儿子沟中型拦沙坝工程采购项目

| 组号 | 工程项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------------|----|
| 1 | 第一部分 工程措施 | 3699084.18 | |
| 2 | 第一部分 林草措施 | 125872. 37 | |
| | 合计 | 3824956. 55 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

靖边县 2025 年杨米涧镇黄蒿地台村狼儿子沟中型拦沙坝工程采购 项目采购清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计/元 |
|------------|---------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 第一部分 | 工程措施 | | | | 3699084. 18 |
| 1 | 土坝工程 | | | | 1861709.27 |
| 1. 1 | 推土机清理表土 | m³ | 4473.08 | 5. 05 | 22589.05 |
| 1.2 | 坝体土方 | | | | 1694365. 52 |
| 1. 2. 1 | 推土机推土 运距 60m (放水工程) | m³ | 15903.75 | 4.01 | 63774.04 |
| 1. 2. 2 | 推土机推土 运距 60m (溢洪道) | m³ | 134612.52 | 4. 76 | 640755.6 |
| 1. 2. 3 | 机械压实 | m³ | 127556. 17 | 7. 76 | 989835.88 |
| 1.3 | 结合槽 | | | | 27773. 93 |
| 1. 3. 1 | 挖掘机挖土 | m³ | 2390. 95 | 5. 04 | 12050. 39 |
| 1.3.2 | 机械压实 | m³ | 2026. 23 | 7. 76 | 15723. 54 |
| 1.4 | 结合齿墙 | | | | 23893.87 |
| 1.4.1 | 沟槽石方开挖 | m³ | 217. 10 | 10.2 | 2214.42 |
| 1.4.2 | C25 砼结合齿墙 | m³ | 35. 45 | 611.55 | 21679.45 |
| 1.5 | 反滤体 | | | | 64815. 9 |
| 1. 5. 1 | 反滤层 | m³ | 117.66 | 136. 36 | 16044.12 |
| 1.5.2 | 堆石 (块石) | m³ | 51.71 | 150 | 7756. 5 |
| 1.5.3 | 堆石 (毛石) | m³ | 308.85 | 132.8 | 41015. 28 |
| 1.6 | 排水沟 | | | | 28271 |
| 1.6.1 | 人工挖沟槽 | m³ | 58. 93 | 10.2 | 601.09 |
| 1.6.2 | C25 砼排水沟 | m³ | 53. 04 | 521. 68 | 27669.91 |
| 2 | 放水工程 | | | | 520362.59 |
| 2. 1 | 放水卧管 | | | | 151034.76 |
| 2.1.1 | 推土机清理表土 | m ³ | 951.64 | 5.05 | 4805.78 |
| 2.1.2 | 挖掘机挖土 | m³ | 15511.39 | 5. 04 | 78177.41 |
| 2.1.3 | 人工回填夯实 | m ³ | 37. 78 | 26. 95 | 1018.17 |
| 2.1.4 | C25 砼卧管浇筑 | m ³ | 37.04 | 481.49 | 17834.39 |
| 2.1.5 | C25 砼齿墙浇筑 | m ³ | 2. 55 | 611. 55 | 1559.45 |
| 2.1.6 | C20 砼垫层 | m ³ | 16. 87 | 465. 31 | 7849.78 |
| 2.1.7 | 钢筋制安 | t | 2. 92 | 5634.5 | 16452.74 |
| 2.1.8 | 放水孔盖板 | 套 | 55.00 | 390.3 | 21466.5 |
| 2.1.9 | 伸缩缝 | | | | 1870. 54 |
| 2. 1. 9. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 7. 63 | 62 | 473.06 |
| 2. 1. 9. 2 | 651橡胶止水带 | m | 19.80 | 68. 85 | 1363. 23 |
| 2. 1. 9. 3 | 2cm 聚乙烯油膏 | m² | 0.99 | 34.6 | 34. 25 |
| 2.2 | 放水消力池 | | | | 14084.07 |
| 2. 2. 1 | 推土机清理表土 | m³ | 45.00 | 5. 05 | 227. 25 |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计/元 |
|------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|-----------|
| 2. 2. 2 | 挖掘机挖土 | m ³ | 547.20 | 5. 04 | 2757.89 |
| 2. 2. 3 | 人工回填夯实 | m³ | 55. 18 | 26. 95 | 1487. 1 |
| 2. 2. 4 | C25 砼消力池浇筑 | m³ | 9. 98 | 529. 46 | 5284. 01 |
| 2. 2. 5 | C20 砼垫层 | m ³ | 1.43 | 465. 31 | 665. 39 |
| 2. 2. 6 | 钢筋制安 | t | 0. 65 | 5634.5 | 3662.43 |
| 2. 3 | 放水涵管 | | | | 319802.29 |
| 2. 3. 1 | 挖掘机挖土 | m ³ | 17099.01 | 5. 04 | 86179.01 |
| 2. 3. 2 | 人工回填夯实 | m ³ | 281.82 | 26. 95 | 7595.05 |
| 2. 3. 3 | 预应力钢筋砼涵管安装(DN800)壁厚 12.5cm | m | 150.00 | 650 | 97500 |
| 2. 3. 4 | C25 砼底座 | m ³ | 172. 77 | 523. 89 | 90512.48 |
| 2. 3. 5 | C25 砼截水墙 | m ³ | 34. 48 | 509. 98 | 17584.11 |
| 2.3.6 | C20 砼垫层 | m ³ | 40. 50 | 465. 31 | 18845.06 |
| 2. 3. 7 | 伸缩缝 | | | | 1586. 58 |
| 2. 3. 7. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 25. 59 | 62 | 1586. 58 |
| 2.4 | 放水明渠 | | | | 35441.47 |
| 2.4.1 | 推土机清理表土 | m ³ | 112. 50 | 5. 05 | 568. 13 |

| 2.4.2 | 挖掘机挖土 | m ³ | 321. 25 | 57.1 | 18343. 38 |
|------------|------------|----------------|-----------|---------|------------|
| 2.4.3 | 开挖石方 | m ³ | 24.60 | 57.1 | 1404.66 |
| 2.4.4 | 人工回填夯实 | m ³ | 28. 69 | 26. 95 | 773. 2 |
| 2.4.5 | C25 砼明渠浇筑 | m ³ | 12. 60 | 521.68 | 6573.17 |
| 2.4.6 | C25 砼齿墙浇筑 | m ³ | 1.62 | 611.55 | 990.71 |
| 2.4.7 | C20 砼垫层 | m ³ | 4. 73 | 465. 31 | 2200.92 |
| 2.4.8 | 钢筋制安 | t | 0.66 | 5634.5 | 3718.77 |
| 2.4.9 | 伸缩缝 | | | | 868. 53 |
| 2. 4. 9. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 3.08 | 62 | 190.96 |
| 2.4.9.2 | 651橡胶止水带 | m | 9. 60 | 68. 85 | 660.96 |
| 2.4.9.3 | 2cm 聚乙烯油膏 | m ² | 0. 48 | 34.6 | 16. 61 |
| 3 | 溢洪道 | | | | 1169606.18 |
| 3. 1 | 渐变段 | | | | 178795. 9 |
| 3.1.1 | 推土机清理表土 | m ³ | 275. 00 | 5. 05 | 1388. 75 |
| 3.1.2 | 挖掘机挖土 | m ³ | 27435. 03 | 5. 04 | 138272. 55 |
| 3.1.3 | 人工回填夯实 | m ³ | 71.80 | 26. 95 | 1935. 01 |
| 3.1.4 | C25 砼溢洪道浇筑 | m³ | 22. 65 | 523. 87 | 11865.66 |
| 3. 1. 5 | C25 砼齿墙浇筑 | m ³ | 8. 33 | 611.55 | 5094. 21 |
| 3. 1. 6 | C20 砼垫层 | m³ | 5. 65 | 465. 31 | 2629 |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计/元 |
|------------|---------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 3.1.7 | 钢筋制安 | t | 2.94 | 5634.5 | 16565. 43 |
| 3.1.8 | 排水孔 | | | | 152. 25 |
| 3. 1. 8. 1 | 反滤料 | m ³ | 0.08 | 136. 36 | 10. 91 |
| 3. 1. 8. 2 | 土工布 (300g/m²) | m² | 3. 75 | 6. 33 | 23. 74 |
| 3. 1. 8. 3 | dn50pe 管 | m | 3, 50 | 33.6 | 117.6 |
| 3. 1. 9 | 伸缩缝 | | | | 893.04 |
| 3. 1. 9. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 3. 02 | 62 | 187. 24 |
| 3. 1. 9. 2 | 651橡胶止水带 | m | 10.00 | 68. 85 | 688.5 |
| 3. 1. 9. 3 | 2cm 聚乙烯油膏 | m ² | 0.50 | 34.6 | 17.3 |
| 3. 2 | 溢流堰 | | | | 76856. 75 |

| | | 1 | | | |
|------------|--------------|----------------|----------|---------|------------|
| 3. 2. 1 | 推土机清理表土 | m ³ | 275.00 | 5. 05 | 1388. 75 |
| 3. 2. 2 | 挖掘机挖土 | m³ | 7597. 18 | 5. 04 | 38289.79 |
| 3. 2. 3 | 人工回填夯实 | m ³ | 71.80 | 26. 95 | 1935. 01 |
| 3. 2. 4 | C25 砼溢洪道浇筑 | m ³ | 22.80 | 523. 87 | 11944. 24 |
| 3. 2. 5 | C25 砼齿墙浇筑 | m ³ | 5. 40 | 611.55 | 3302. 37 |
| 3. 2. 6 | C20 砼垫层 | m³ | 3.80 | 465. 31 | 1768. 18 |
| 3. 2. 7 | 钢筋制安 | t | 3. 05 | 5634.5 | 17185. 23 |
| 3. 2. 8 | 排水孔 | | | | 149. 52 |
| 3. 2. 8. 1 | 反滤料 | m³ | 0.06 | 136. 36 | 8. 18 |
| 3. 2. 8. 2 | 土工布(300g/m²) | m² | 3. 75 | 6. 33 | 23. 74 |
| 3. 2. 8. 3 | dn50pe 管 | m | 3, 50 | 33.6 | 117.6 |
| 3. 2. 9 | 伸缩缝 | | | | 893.66 |
| 3. 2. 9. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 3. 03 | 62 | 187. 86 |
| 3. 2. 9. 2 | 651橡胶止水带 | m | 10.00 | 68. 85 | 688.5 |
| 3. 2. 9. 3 | 2cm 聚乙烯油膏 | m² | 0. 50 | 34.6 | 17.3 |
| 3. 3 | 泄槽段 | | | | 884981.46 |
| 3. 3. 1 | 推土机清理表土 | m³ | 3135.00 | 5. 05 | 15831. 75 |
| 3. 3. 2 | 挖掘机挖土 | m ³ | 99482.31 | 5. 04 | 501390.84 |
| 3. 3. 3 | 开挖石方 | m ³ | 59. 24 | 57.1 | 3382. 6 |
| 3. 3. 4 | 人工回填夯实 | m³ | 403. 82 | 26. 95 | 10882. 95 |
| 3. 3. 5 | C25 砼溢洪道浇筑 | m³ | 193. 92 | 523. 87 | 101588.87 |
| 3. 3. 6 | C25 砼齿墙浇筑 | m ³ | 83. 87 | 611.55 | 51290. 7 |
| 3. 3. 7 | C20 砼垫层 | m ³ | 43. 32 | 465. 31 | 20157. 23 |
| 3. 3. 8 | 钢筋制安 | t | 28. 41 | 5634.5 | 160076. 15 |
| 3. 3. 9 | 排水孔 | | | | 912. 64 |
| 3. 3. 9. 1 | 反滤料 | m³ | 0. 37 | 136. 36 | 50. 45 |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计/元 |
|------------|--------------|-------|--------|-------|---------|
| 3. 3. 9. 2 | 土工布(300g/m²) | m^2 | 22. 88 | 6. 33 | 144. 83 |
| 3. 3. 9. 3 | dn50pe 管 | m | 21.35 | 33.6 | 717. 36 |
| 3. 3. 10 | 底板排水 | | | | 9276.41 |

| 3. 3. 10. 1 | Φ75 透水软管 | m | 276.60 | 23 | 6361.8 |
|-------------|---------------|----------------|---------|---------|------------|
| 3. 3. 10. 2 | Φ90PVC 管 | m | 60.00 | 30.6 | 1836 |
| 3. 3. 10. 3 | 反滤层 | m³ | 7. 91 | 136. 36 | 1078.61 |
| 3. 3. 11 | 伸缩缝 | | | | 10191.32 |
| 3. 3. 11. 1 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 34. 60 | 62 | 2145. 2 |
| 3. 3. 11. 2 | 651橡胶止水带 | m | 114.00 | 68. 85 | 7848. 9 |
| 3. 3. 11. 3 | 2cm 聚乙烯油膏 | m² | 5. 70 | 34.6 | 197. 22 |
| 3. 4 | 挑流段 | | | | 28972.07 |
| 3. 4. 1 | 推土机清理表土 | m ³ | 80. 85 | 5. 05 | 408. 29 |
| 3. 4. 2 | 挖掘机挖土 | m ³ | 1281.68 | 5. 04 | 6459.67 |
| 3. 4. 3 | 人工回填夯实 | m³ | 70. 85 | 26. 95 | 1909. 41 |
| 3. 4. 4 | 开挖石方 | m ³ | 31. 26 | 57.1 | 1784. 95 |
| 3. 4. 5 | C25 砼溢洪道浇筑 | m ³ | 9.04 | 523. 87 | 4735. 78 |
| 3. 4. 6 | C25 砼齿墙浇筑 | m³ | 10.58 | 611. 55 | 6470. 2 |
| 3. 4. 7 | C20 砼垫层 | m³ | 1.12 | 465. 31 | 521.15 |
| 3. 4. 8 | 钢筋制安 | t | 1. 17 | 5634.5 | 6592.37 |
| 3. 4. 9 | 排水孔 | | | | 90, 25 |
| 3. 4. 9. 1 | 反滤料 | m ³ | 0.04 | 136. 36 | 5. 45 |
| 3.4.9.2 | 土工布 (300g/m²) | m ² | 2. 25 | 6. 33 | 14. 24 |
| 3. 4. 9. 3 | dn50pe 管 | m | 2.10 | 33.6 | 70. 56 |
| 4 | 附属设施 | | | | 127406.14 |
| 4.1 | 防汛道路 | km | 1.91 | 25600 | 48896 |
| 4.2 | 检修道路 | km | 0.08 | 36500 | 2920 |
| 4.3 | 坡面排水 | | | | 35385. 52 |
| 4.3.1 | 人工挖沟槽 | m³ | 563.46 | 10.2 | 5747. 29 |
| 4.3.2 | M7.5 浆砌砖排水沟 | m ³ | 85. 43 | 346. 93 | 29638.23 |
| 4.4 | 取土场顶部截水沟 | | | | 25204.62 |
| 4.4.1 | 人工挖沟槽 | m ³ | 172.80 | 10.2 | 1762.56 |
| 4.4.2 | M7.5 浆砌砖排水沟 | m³ | 67. 57 | 346. 93 | 23442.06 |
| 4.5 | 管理房 | 间 | 1.00 | 10000 | 10000 |
| 4.6 | 工程标志碑 | 个 | 1.00 | 5000 | 5000 |
| 5 | 大坝安全监测设施费 | 项 | 1.00 | 20000 | 20000 |
| 第二部分 | 林草措施 | | | | 125872. 37 |

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计/元 |
|-----|----------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 坝坡绿化 | hm² | 1.09 | | 2221.65 |
| 1.1 | 穴播草籽 | hm² | 1.09 | | 1721.33 |
| (1) | 穴播草籽(栽植费) | hm² | 1.09 | 1548. 45 | 1687.81 |
| (2) | 紫花苜蓿、柠条种子 | kg | 27. 25 | 1. 23 | 33. 52 |
| 1.2 | 穴播紫花苜蓿、柠条 | kg | 27. 34 | 18. 3 | 500.32 |
| 2 | 取土边坡绿化 | | | | 123650.72 |
| 2.1 | 栽植油松(株高 1.0m) | 株 | 1312.00 | 50 | 65600 |
| 2.2 | 坡面栽植紫穗槐 (一穴两株) | 株 | 51831.00 | 1.12 | 58050.72 |

附件表五

单价名称: 一-1人工清理表层土 土类级别 Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅱ **单价编号:** 1

定额编号: 01001 定额单位: 100m³

| 定额编写: 01001 定额单位: 100 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|---------|---------|---------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:用铁锨、锄头清除施工场地表层土及杂草。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| _ | 直接费 | 元 | | | 412.6 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 393.7 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 357. 93 | | | |
| | 人工 | 工时 | 56. 1 | 6. 38 | 357. 9 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 35. 7 | | | |
| | 零星材料费 | % | 10 | 357. 92 | 35. 79 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 393.71 | 4.80 | 18. 90 | | | |
| = | 间接费 | % | 412.61 | 5. 00 | 20. 63 | | | |
| 三 | 利润 | % | 433. 24 | 7. 00 | 30. 3 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 463. 57 | 9.00 | 41. 72 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 505. 29 | | | |
| - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | + | | 1 | | | | | |

附件表五

单价名称: ——23推土机推土 (1)74kW推土机推土 推土距离(m) 60 60 **单价编号:** 2

定额编号: 01174 **定额单位:** 100m³ 自然方

| 施工方法: 工作内容: 推松、运送、卸除、拖平、空回。 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----|---------|--------|--------|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | |
| | 直接费 | 元 | | | 234. 2 | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 223. 5 | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 23.6 | | |
| | 人工 | 工时 | 3. 7 | 6. 38 | 23.6 | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 22. 1 | | |
| | 零星材料费 | % | 11 | 201.36 | 22. 1 | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 177.7 | | |
| | 推土机 功率(kW) 74 | 台时 | 2. 28 | 77. 96 | 177. 7 | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 223. 51 | 4. 80 | 10.7 | | |
| Ξ. | 间接费 | % | 234. 24 | 5. 00 | 11.7 | | |
| 三 | 利润 | % | 245. 95 | 7. 00 | 17. 2 | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 104. 5 | | |
| | 柴油 | kg | 19. 608 | 5. 33 | 104. 5 | | |
| Ŧi. | 装置性材料费 | 元 | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 367. 68 | 9.00 | 33.0 | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 400.7 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | + | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | + | | + | + | | | |

附件表五

单价名称: ——23推土机推土 (2)88kW推土机推土 推土距离(m) 60 60 **单价编号:** 3

定额编号: 01183 **定额单位:** 100m³ 自然方

| 施工方法: 工作内容: 推松、运送、卸除、拖平,空回。 | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----|---------|--------|--------|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | |
| _ | 直接费 | 元 | | | 281.0 | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 268. 1 | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 21.0 | |
| | 人工 | 工时 | 3. 3 | 6. 38 | 21.0 | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 26. 5 | |
| | 零星材料费 | % | 11 | 241.58 | 26. 5 | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 220.5 | |
| | 推土机 功率(kW) 88 | 台时 | 2. 22 | 99.34 | 220. 5 | |
| (二) | 其他直接费 | % | 268. 15 | 4.80 | 12.8 | |
| = | 间接费 | % | 281.02 | 5. 00 | 14.0 | |
| 三 | 利润 | % | 295. 07 | 7.00 | 20.6 | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 120.6 | |
| | 柴油 | kg | 22. 644 | 5. 33 | 120.6 | |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | | |
| 六 | 税金 | % | 436. 41 | 9.00 | 39. 2 | |
| 七 | 扩大 | % | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 475.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | + | | + | | |
| | + | | + | + | | |

附件表五

定额编号: 01617 **定额单位:** 100m³ 实方

| 施工方法: | 工作内容: 推平、刨毛、压实、削坡、洒水、蛙夯补边夯、辅助工作等。 | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|---------|--------|---------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 496. 22 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 473. 49 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 159. 50 | | | |
| | 人工 | 工时 | 25 | 6. 38 | 159. 50 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 65. 31 | | | |
| | 零星材料费 | % | 16 | 408.18 | 65. 31 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 248. 68 | | | |
| | 轮胎碾 自行式 重量(t) 10~20 | 台时 | 1.04 | 96. 29 | 100. 14 | | | |
| | 拖拉机 轮胎式 功率(kW) 74 | 台时 | 1.04 | 60. 24 | 62. 65 | | | |
| | 推土机 功率(kW) 74 | 台时 | 0.58 | 77.96 | 45. 22 | | | |
| | 蛙式夯实机 功率(kW) 2.8 | 台时 | 1.1 | 14.08 | 15. 49 | | | |
| | 刨毛机 | 台时 | 0. 58 | 43.41 | 25. 18 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 473. 49 | 4.80 | 22. 73 | | | |
| = | 间接费 | % | 496. 22 | 5. 00 | 24. 81 | | | |
| Ξ | 利润 | % | 521.03 | 7.00 | 36. 47 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 154. 10 | | | |
| | 柴油 | kg | 28. 912 | 5. 33 | 154.10 | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 711.6 | 9.00 | 64.04 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 775. 64 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附件表五

定额编号: 01226 **定额单位:** 100m³ 自然方

| 施工方法: | 工作内容:挖松、堆放。 | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|---------|---------|--------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 303.3 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 289. 4 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 20.4 | | | |
| | 人工 | 工时 | 3. 2 | 6. 38 | 20.4 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 54. 1 | | | |
| | 零星材料费 | % | 23 | 235. 32 | 54. 1 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 214.9 | | | |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 1 | 台时 | 2 | 107.45 | 214.9 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 289. 44 | 4. 80 | 13.8 | | | |
| | 间接费 | % | 303. 33 | 5. 00 | 15. 1 | | | |
| =: | 利润 | % | 318. 5 | 7. 00 | 22. 3 | | | |
| Д | 材料补差 | 元 | | | 121. 5 | | | |
| | 柴油 | kg | 22. 8 | 5. 33 | 121. 5 | | | |
| Ŧi. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 462. 32 | 9.00 | 41.6 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 503. 9 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | † | 1 | + | | | | |

附件表五

定额编号: 01014 **定额单位:** 100m³ 自然方

| 施工方法: | 工作内容: 挖槽, 抛土并倒运到槽边两侧0.5m以外, 修整底、边。 | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----|---------|--------|---------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 833. 3 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | Ī | 795. 1 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 771.9 | | | |
| | 人工 | 工时 | 121 | 6. 38 | 771.9 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 23. 1 | | | |
| | 零星材料费 | % | 3 | 771.98 | 23. 1 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 795. 14 | 4.80 | 38. 1 | | | |
| = | 间接费 | % | 833. 31 | 5. 00 | 41.6 | | | |
| Ξ. | 利润 | % | 874.98 | 7.00 | 61. 2 | | | |
| <mark>ДД</mark> | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| Ŧī. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 936. 23 | 9.00 | 84. 2 | | | |
| t | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 1020. 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | + | | | | | |

附件表五

 单价名称:
 四-3挡土墙 (1) 双面立模 悬臂式
 单价编号:
 7

 定额编号:
 04005
 定额单位:
 100m³

| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 49005.0 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 46760.5 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 7631. 7 | | | |
| | 人工 | 工时 | 1196. 2 | 6. 38 | 7631. 7 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 37537. 7 | | | |
| | 锯材 | m^3 | 1.14 | 1735.00 | 1977. 9 | | | |
| | 钢模板 | kg | 248. 3 | 5. 23 | 1298. 6 | | | |
| | 铁件 | kg | 143.86 | 5. 23 | 752. 3 | | | |
| | C25商品混凝土 | m³ | 108 | 295.30 | 31892. 4 | | | |
| | 其他材料费 | % | 4. 5 | 35921.30 | 1616. 4 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1591.0 | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 51 | 1. 45 | 73. 9 | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 21 | 62. 36 | 1309. 5 | | | |
| | 其他机械费 | % | 15 | 1383.51 | 207. 5 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 46760.56 | 4. 80 | 2244. 5 | | | |
| _ | 间接费 | % | 49005.07 | 7.00 | 3430. 3 | | | |
| = | 利润 | % | 52435. 42 | 7.00 | 3670. 4 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 56105. 9 | 9.00 | 5049. 5 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 61155. 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

附件表五

单价名称: 三-1铺筑垫层、反滤层 反滤层 **单价编号:** 8

定额编号: 03002 **定额单位:** 100m³ 实方

| 施工方法: | 工作内容:摊铺、找平、压实、修坡。 | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 10926. 4 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 10426. 0 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3173.4 | | | |
| | 人工 | 工时 | 497. 4 | 6. 38 | 3173. 4 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 7252. 6 | | | |
| | 碎(卵)石 | m ³ | 81.6 | 68.00 | 5548. 8 | | | |
| | 砂 | m ³ | 20. 4 | 80.00 | 1632. 0 | | | |
| | 其他材料费 | % | 1 | 7180.80 | 71.8 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 10426.02 | 4.80 | 500. 4 | | | |
| | 间接费 | % | 10926.47 | 7.00 | 764. 8 | | | |
| 三 | 利润 | % | 11691.32 | 7. 00 | 818. 39 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 12509.71 | 9.00 | 1125. 8 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 13635. 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | + | | + + | + | | | | |

附件表五

单价名称: 四-9明渠 (1)非岩石基础 衬砌厚度(cm) 25 25 **单价编号:** 9

定额编号: 04023 定额单位: 100m³

| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| _ | 直接费 | 元 | | | 41803. 04 | | | |
| () | 基本直接费 | 元 | | | 39888. 40 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5127. 6 | | | |
| | 人工 | 工时 | 803. 7 | 6. 38 | 5127. 6 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 33231.3 | | | |
| | 锯材 | m ³ | 0. 23 | 1735.00 | 399. 0 | | | |
| | 型钢 | kg | 55. 31 | 5. 46 | 301.99 | | | |
| | 铁件 | kg | 2. 59 | 5. 23 | 13. 55 | | | |
| | C25商品混凝土 | m ³ | 109 | 295. 30 | 32187. 70 | | | |
| | 其他材料费 | % | 1 | 32902. 29 | 329. 02 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1529. 48 | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 44. 4 | 1. 45 | 64. 38 | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 2 | 62.36 | 124. 72 | | | |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 0.1 | 72. 12 | 7. 2 | | | |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 3. 58 | 87. 21 | 312. 2 | | | |
| | 卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 3 | 台时 | 76. 44 | 12. 10 | 924. 92 | | | |
| | 其他机械费 | % | 6. 7 | 1433.44 | 96. 04 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 39888.4 | 4. 80 | 1914. 64 | | | |
| = | 间接费 | % | 41803.04 | 7.00 | 2926. 2 | | | |
| Ξ | 利润 | % | 44729. 25 | 7.00 | 3131. 0 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| <u>Т</u> і. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 47860.3 | 9.00 | 4307. 43 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 52167. 73 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | | | + + | | | | | |

附件表五

单价名称: 一-12人工夯实土方 数量 **单价编号:** 10

定额编号: 01091 **定额单位:** 100m³ 实方

| 施工方法: | 工作内容:平土、刨毛、分层夯实和清理杂物等。 | | | | | | | |
|----------|------------------------|----|----------|----------|----------|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| _ | 直接费 | 元 | | | 2200. 3 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 2099. 50 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 2038. 4 | | | |
| | 人工 | 工时 | 319. 5 | 6.38 | 2038. 4 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 61.1 | | | |
| | 零星材料费 | % | 3 | 2038. 41 | 61.1 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 2099. 56 | 4.80 | 100. 78 | | | |
| <u> </u> | 间接费 | % | 2200.34 | 5.00 | 110.02 | | | |
| Ξ | 利润 | % | 2310.36 | 7.00 | 161. 73 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 2472.09 | 9.00 | 222. 49 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | 1 1 | | 2694. 58 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 1 | | | | | |
| | | | 1 1 | | | | | |
| | | | 1 1 | 1 | | | | |
| | | | 1 1 | 1 | | | | |
| | | | 1 1 | | | | | |
| | | | + + | | | | | |
| | | | + + | | | | | |
| | | | + + | | | | | |
| | | | 1 | + | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | + | | + - | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-4溢流面 数量 **单价编号:** 11

定额编号: 04010 定额单位: 100m³

| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 38582. 9 | | | | |
| () | 基本直接费 | 元 | | | 36815. 8 | | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3250.6 | | | | |
| | 人工 | 工时 | 509. 5 | 6.38 | 3250.6 | | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 32001.70 | | | | |
| | 锯材 | m ³ | 0.15 | 1735.00 | 260. 2 | | | | |
| | 钢模板 | kg | 49. 41 | 5. 23 | 258. 4 | | | | |
| | 铁件 | kg | 119. 56 | 5. 23 | 625. 30 | | | | |
| | C25商品混凝土 | m ³ | 103 | 295. 30 | 30415. 9 | | | | |
| | 其他材料费 | % | 1.4 | 31559.86 | 441.8 | | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1563. 5 | | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 24. 68 | 1.45 | 35. 79 | | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 14. 28 | 62.36 | 890. 50 | | | | |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 0. 23 | 72. 12 | 16. 59 | | | | |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 5.34 | 87. 21 | 465. 70 | | | | |
| | 其他机械费 | % | 11 | 1408.58 | 154. 9 | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 36815.83 | 4. 80 | 1767. 1 | | | | |
| _ | 间接费 | % | 38582.99 | 7.00 | 2700.8 | | | | |
| Ξ | 利润 | % | 41283.8 | 7.00 | 2889. 8 | | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | | |
| <u>Б</u> . | 装置性材料费 | 元 | | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 44173.67 | 9.00 | 3975. 6 | | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 48149. 30 | | | | |
| * ** | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-13底板 岩石地基 **单价编号:** 12

定额编号: 04034 **定额单位:** 100m³

| | 04034 | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| • | 直接费 | 元 | | | 37286. 2 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 35578. 4 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 2860. 1 | | | |
| | 人工 | 工时 | 448. 3 | 6. 38 | 2860. 1 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 31784. 5 | | | |
| | 钢模板 | kg | 10. 53 | 5. 23 | 55. 0 | | | |
| | 铁件 | kg | 36.01 | 5. 23 | 188. 3 | | | |
| | C20商品混凝土 | m ³ | 110 | 285.30 | 31383.0 | | | |
| | 其他材料费 | % | 0. 5 | 31626.40 | 158. 13 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 933. 80 | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 44. 44 | 1.45 | 64. 4 | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 12. 17 | 62.36 | 758. 92 | | | |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 0.05 | 72. 12 | 3.6 | | | |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 1.14 | 87. 21 | 99. 42 | | | |
| | 其他机械费 | % | 0.8 | 926. 39 | 7. 4 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 35578.48 | 4.80 | 1707. 7 | | | |
| _ | 间接费 | % | 37286. 25 | 7.00 | 2610. 04 | | | |
| = | 利润 | % | 39896. 29 | 7.00 | 2792. 7 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 42689.03 | 9.00 | 3842.0 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 46531.0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | | |

附件表五

单价名称: 四-37钢筋制作、安装 数量 **单价编号:** 13

定额编号: 04126 **定额单位:** 1t

| 施工方法: | 工作内容:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。 | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 3811. 32 | | | | |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 3636. 76 | | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 630. 34 | | | | |
| | 人工 | 工时 | 98. 8 | 6.38 | 630. 34 | | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 2796. 99 | | | | |
| | 钢筋 | t | 1.05 | 2580.00 | 2709.00 | | | | |
| | 铁丝 | kg | 4 | 6. 42 | 25. 68 | | | | |
| | 电焊条 | kg | 5. 1 | 6. 25 | 31.88 | | | | |
| | 其他材料费 | % | 1.1 | 2766. 56 | 30. 43 | | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 209. 43 | | | | |
| | 钢筋调直机 功率(kW) 4~14 | 台时 | 0.53 | 14. 79 | 7.84 | | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 1. 37 | 62. 36 | 85. 43 | | | | |
| | 钢筋切断机 功率(kW) 20 | 台时 | 0.35 | 21. 27 | 7. 44 | | | | |
| | 钢筋弯曲机 直径(mm) 6~40 | 台时 | 0.97 | 12. 59 | 12. 21 | | | | |
| | 电焊机 交流(kVA) 25 | 台时 | 5. 69 | 12. 16 | 69. 19 | | | | |
| | 其他机械费 | % | 15 | 182. 11 | 27. 32 | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 3636.76 | 4.80 | 174.56 | | | | |
| _ | 间接费 | % | 3811.32 | 5. 00 | 190. 57 | | | | |
| Ξ | 利润 | % | 4001.89 | 7.00 | 280. 13 | | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 887. 25 | | | | |
| | 钢筋 | t | 1.05 | 845.00 | 887. 25 | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 5169. 27 | 9.00 | 465. 23 | | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 5634. 50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | | | |

附件表五

 单价名称:
 四-16止水 橡胶止水 止水带 止水带
 单价编号:
 14

 定额编号:
 04044
 定额单位:
 100m

| 上 微細写: | 及领中位: 100III | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容: 清理缝面、制作、安装。 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | | |
| • | 直接费 | 元 | | | 5517. 4 | | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 5264.7 | | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 1022.7 | | | | |
| | 人工 | 工时 | 160. 3 | 6.38 | 1022.7 | | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 4242.00 | | | | |
| | 橡胶止水带 | m | 105 | 40.00 | 4200.00 | | | | |
| | 其他材料费 | % | 1 | 4200.00 | 42.00 | | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 5264.71 | 4. 80 | 252. 7 | | | | |
| | 间接费 | % | 5517.42 | 7. 00 | 386. 22 | | | | |
| Ξ | 利润 | % | 5903.64 | 7.00 | 413. 25 | | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 6316.89 | 9.00 | 568. 52 | | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 6885. 4 | | | | |
| | | | | | B0000000000000000000000000000000000000 | | | | |
| | 1 | | | <u> </u> | | | | | |
| | | | | - t | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | + | | | | | | |
| | | | + | <u> </u> | | | | | |
| | | | | + | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | + | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - | | + | | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-17伸缩缝 沥青油毛毡 一毡二油 一毡二油 **单价编号:** 15

定额编号: 04046 定额单位: 100㎡

| 上 砂 拥 亏: | 04040 产领 中位: 100III | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----|----------|---------|----------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容: 模板制作、安装、拆除, 凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 2772. 76 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 2645. 76 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 795. 59 | | | |
| | 人工 | 工时 | 124. 7 | 6. 38 | 795. 59 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 1848. 98 | | | |
| | 油毛毡 | m² | 117 | 7. 25 | 848. 25 | | | |
| | 沥青 | t | 1.24 | 725.30 | 899. 37 | | | |
| | 其他材料费 | % | 5. 8 | 1747.62 | 101. 36 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1.19 | | | |
| | 胶轮车 | 台时 | 1. 75 | 0.68 | 1. 19 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 2645. 76 | 4.80 | 127.00 | | | |
| = | 间接费 | % | 2772. 76 | 7.00 | 194.09 | | | |
| ≕ | 利润 | % | 2966. 85 | 7.00 | 207. 68 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 3174.53 | 9.00 | 285. 71 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 3460. 24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-13底板 非岩石地基 **单价编号:** 16

定额编号: 04035 定额单位: 100m³

| 足侧绷节: | 少4035 定视毕位: 100III | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| _ | 直接费 | 元 | | | 42426.8 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 40483.6 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 2757. 4 | | | |
| | 人工 | 工时 | 432. 2 | 6. 38 | 2757. 4 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 37430. 7 | | | |
| | 钢模板 | kg | 10. 53 | 5. 23 | 55. 0 | | | |
| | 铁件 | kg | 36.01 | 5. 23 | 188. 3 | | | |
| | C25商品混凝土 | m ³ | 125. 3 | 295. 30 | 37001.09 | | | |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 37244. 49 | 186. 22 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 295. 50 | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 42. 73 | 1. 45 | 61.9 | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 2 | 62. 36 | 124. 7 | | | |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 0.05 | 72. 12 | 3. 6 | | | |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台时 | 1.14 | 87. 21 | 99. 42 | | | |
| | 其他机械费 | % | 2 | 289.71 | 5. 79 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 40483.65 | 4. 80 | 1943. 2 | | | |
| = | 间接费 | % | 42426.87 | 7. 00 | 2969. 8 | | | |
| 三 | 利润 | % | 45396.75 | 7. 00 | 3177.7 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| Ŧi. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 48574.52 | 9.00 | 4371.7 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 52946. 2 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-12墩 数量 **单价编号:** 17

定额编号: 04033 **定额单位:** 100m³

| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿 | E、清洗、浇筑、养 | 护等。 | | |
|-------|----------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| _ | 直接费 | 元 | | | 41918.0 |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 39998. 13 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5196. 5 |
| | 人工 | 工时 | 814. 5 | 6. 38 | 5196. 5 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 33474. 9 |
| | 锯材 | m ³ | 0.32 | 1735.00 | 555. 2 |
| | 钢模板 | kg | 79. 2 | 5. 23 | 414. 2 |
| | 铁件 | kg | 204.48 | 5. 23 | 1069.4 |
| | C25商品混凝土 | m ³ | 105 | 295.30 | 31006. 5 |
| | 其他材料费 | % | 1.3 | 33045.35 | 429. 5 |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1326. 6 |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 21.42 | 1. 45 | 31.0 |
| | 变频机组 容量(kVA) 8.5 | 台时 | 10.71 | 11.38 | 121.8 |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 13 | 62. 36 | 810.6 |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 1.16 | 72. 12 | 83.6 |
| | 汽车起重机 起重量(t) 8 | 台时 | 2.32 | 60.53 | 140. 4 |
| | 其他机械费 | % | 11.7 | 1187.71 | 138.9 |
| (二) | 其他直接费 | % | 39998. 12 | 4.80 | 1919. 9 |
| = | 间接费 | % | 41918.03 | 7.00 | 2934. 2 |
| 三 | 利润 | % | 44852.29 | 7.00 | 3139.6 |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 71. 7 |
| | 柴油 | kg | 13. 456 | 5. 33 | 71. 7 |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 48063.67 | 9.00 | 4325.7 |
| 七 | 扩大 | % | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 52389. 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 8 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附件表五

单价名称: 四-12墩 数量 **单价编号:** 18

| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿 | 毛、清洗、浇筑、养 | 护等。 | | |
|-------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| _ | 直接费 | 元 | | | 40803. 3 |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 38934. 4 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5196. 5 |
| | 人工 | 工时 | 814. 5 | 6. 38 | 5196. 5 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 32411. 2 |
| | 锯材 | m ³ | 0. 32 | 1735.00 | 555. 2 |
| | 钢模板 | kg | 79. 2 | 5. 23 | 414. 2 |
| | 铁件 | kg | 204.48 | 5. 23 | 1069. 4 |
| | C20商品混凝土 | m ³ | 105 | 285.30 | 29956. 5 |
| | 其他材料费 | % | 1.3 | 31995. 35 | 415. 9 |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 1326. 6 |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 21. 42 | 1. 45 | 31.0 |
| | 变频机组 容量(kVA) 8.5 | 台时 | 10.71 | 11.38 | 121.8 |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 13 | 62.36 | 810.6 |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 1. 16 | 72. 12 | 83.6 |
| | 汽车起重机 起重量(t) 8 | 台时 | 2. 32 | 60.53 | 140. 4 |
| | 其他机械费 | % | 11.7 | 1187.71 | 138. 9 |
| (二) | 其他直接费 | % | 38934.47 | 4.80 | 1868.8 |
| 二 | 间接费 | % | 40803.32 | 7.00 | 2856. 2 |
| Ξ | 利润 | % | 43659.55 | 7.00 | 3056. 1 |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 71.7 |
| | 柴油 | kg | 13. 456 | 5. 33 | 71.7 |
| Ŧi. | 装置性材料费 | 元 | | | |
| 六 | 税金 | % | 46787.44 | 9.00 | 4210.8 |
| 七 | 扩大 | % | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 50998. 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附件表五

单价名称: 二-2-般石方开挖(潜孔钻钻孔) 岩石级别 V-Ⅷ V-Ⅶ V-Ⅷ **单价编号:** 19

定额编号: 02005 定额单位: 100m³

| 上 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------|----------|---------|------------------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 4533. 4 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | Ī | 4325. 7 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 287.7 | | | |
| | 人工 | 工时 | 45, 1 | 6. 38 | 287.7 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 3459. 3 | | | |
| | 合金钻头 | 个 | 0.11 | 40.00 | 4. 4 | | | |
| | 钻头80型 | 个 | 0.29 | 60.00 | 17.4 | | | |
| | 冲击器 | 个 | 0.03 | 120.00 | 3.6 | | | |
| | 乳化炸药 | kg | 45.88 | 30.00 | 1376. 4 | | | |
| | 电子雷管 | 个 | 24. 03 | 25.00 | 600.7 | | | |
| | 导电线 | m | 98 | 8. 50 | 833.0 | | | |
| | 其他材料费 | % | 22 | 2835.55 | 623. 8 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 578. 6 | | | |
| | 风钻 手持式 | 台时 | 1.45 | 44. 12 | 63. 9 | | | |
| | 潜孔钻 型号 80型 | 台时 | 4. 09 | 112. 98 | 462.0 | | | |
| | 其他机械费 | % | 10 | 526. 06 | 52. 6 | | | |
| | 石渣运输 | m ³ | 104 | | V/15. V43.190.00 | | | |
| () | 其他直接费 | % | 4325. 78 | 4. 80 | 207. 6 | | | |
| _ | 间接费 | % | 4533. 42 | 8.00 | 362.6 | | | |
| Ξ | 利润 | % | 4896.09 | 7. 00 | 342. 7 | | | |
| Д | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 5238. 82 | 9.00 | 471.4 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 5710. 3 | | | |
| | | 7.2 | | | | | | |
| | | 1 | | + | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | + | | | | | | |
| | | - | | + | | | | |
| | | | 1 | + | | | | |

附件表五

单价名称: 四-5溢洪道 数量 **单价编号:** 20

| 产 被编节: | 04011 定侧平位: 100回 | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:模板制作、安装、拆除,凿毛、清洗、浇筑、养护等。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 41869.38 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 39951.70 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3299.10 | | | |
| | 人工 | 工时 | 517. 1 | 6. 38 | 3299.10 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 35731. 26 | | | |
| | 锯材 | m ³ | 0.34 | 1735.00 | 589. 90 | | | |
| | 钢模板 | kg | 135. 1 | 5. 23 | 706. 57 | | | |
| | 铁件 | kg | 89. 6 | 5. 23 | 468.61 | | | |
| | C25商品混凝土 | m ³ | 113 | 295. 30 | 33368. 90 | | | |
| | 其他材料费 | % | 1.7 | 35133.98 | 597. 28 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 921. 34 | | | |
| | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 台时 | 32. 67 | 1. 45 | 47. 37 | | | |
| | 变频机组 容量(kVA) 8.5 | 台时 | 2. 14 | 11.38 | 24. 35 | | | |
| | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 台时 | 8. 54 | 62.36 | 532. 55 | | | |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台时 | 0.17 | 72. 12 | 12. 26 | | | |
| | 汽车起重机 起重量(t) 8 | 台时 | 4.04 | 60.53 | 244. 54 | | | |
| | 其他机械费 | % | 7 | 861.07 | 60. 27 | | | |
| () | 其他直接费 | % | 39951.7 | 4.80 | 1917. 68 | | | |
| = | 间接费 | % | 41869.38 | 7.00 | 2930. 86 | | | |
| 三 | 利润 | % | 44800.24 | 7.00 | 3136. 02 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 124. 89 | | | |
| | 柴油 | kg | 23. 432 | 5. 33 | 124. 89 | | | |
| 五. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 48061.15 | 9.00 | 4325. 50 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 52386. 65 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附件表五

单价名称: 三─1铺筑垫层、反滤层 反滤层 **单价编号:** 21

定额编号: 03002 **定额单位:** 100m³ 实方

| 施工方法: 工作内容: 摊铺、找平、压实、修坡。 | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | |
| | 直接费 | 元 | | 2000 9000 20000000000000000000000000000 | 10926. 4 | | |
| () | 基本直接费 | 元 | | | 10426. 0 | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3173. 4 | | |
| | 人工 | 工时 | 497. 4 | 6. 38 | 3173. 4 | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 7252. 6 | | |
| | 碎(卵)石 | m ³ | 81.6 | 68.00 | 5548. 8 | | |
| | 砂 | m ³ | 20. 4 | 80.00 | 1632. 0 | | |
| | 其他材料费 | % | 1 | 7180.80 | 71.8 | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 10426.02 | 4.80 | 500. 45 | | |
| = | 间接费 | % | 10926. 47 | 7.00 | 764. 8 | | |
| Ξ | 利润 | % | 11691.32 | 7.00 | 818. 39 | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | |
| 五 | 装置性材料费 | 元 | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 12509.71 | 9.00 | 1125. 8 | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 13635. 58 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | İ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | |

附件表五

单价名称: 三─2铺土工布 数量 **单价编号:** 22

定额编号: 03003 定额单位: 100m²

| 企 被编写: | 03003 | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----|---------|---------|---------|--|--|--|
| 施工方法: | 工作内容:场内运输、铺设、接缝(针缝)。 | | | | | | | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | | |
| | 直接费 | 元 | | | 507. 3 | | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 484.0 | | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 102.08 | | | |
| | 人工 | 工时 | 16 | 6. 38 | 102.08 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 381.99 | | | |
| | 土工布 | m² | 107 | 3. 50 | 374. 50 | | | |
| | 其他材料费 | % | 2 | 374. 50 | 7. 49 | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 484.07 | 4. 80 | 23. 24 | | | |
| = | 间接费 | % | 507. 31 | 7. 00 | 35. 51 | | | |
| 三 | 利润 | % | 542. 82 | 7. 00 | 38.00 | | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | | |
| <i>I</i> i. | 装置性材料费 | 元 | | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 580. 82 | 9.00 | 52. 2 | | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 633. 09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | + | | | | | | | |
| | | | + - | | | | | |

附件表五

单价名称: 三-5砌砖 墙体 实体砖 实体砖 **单价编号:** 23

定额编号: 03007 **定额单位:** 100m³ 砌体方

| 施工方法: 工作内容: 拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|----------|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | |
| | 直接费 | 元 | | | 27173. 4 | | |
| (-) | 基本直接费 | 元 | | | 25928. 8 | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 5673. 1 | | |
| | 人工 | 工时 | 889. 2 | 6. 38 | 5673. 1 | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 20149. 7 | | |
| | 普通黏土砖 | 千块 | 53. 4 | 302.50 | 16153. 5 | | |
| | 砌筑砂浆 砂浆 M7.5 水泥 32.5 | m ³ | 25 | 155.84 | 3896.0 | | |
| | 其他材料费 | % | 0.5 | 20049.50 | 100.2 | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | 105. 9 | | |
| | 灰浆搅拌机 出料量(L) 500 | 台时 | 4. 5 | 14.63 | 65. 8 | | |
| | 胶轮车 | 台时 | 59. 02 | 0.68 | 40.1 | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 25928. 82 | 4.80 | 1244. 5 | | |
| | 间接费 | % | 27173. 4 | 7.00 | 1902. 1 | | |
| Ξ. | 利润 | % | 29075. 54 | 7.00 | 2035. 2 | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | 717. 5 | | |
| | 粗砂 | m³ | 28 | 12.50 | 350.0 | | |
| | 水泥 | kg | 7350 | 0.05 | 367. 5 | | |
| Т і. | 装置性材料费 | 元 | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 31828. 33 | 9.00 | 2864. 5 | | |
| 七 | 扩大 | % | 1 | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 34692. 8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | |

附件表五

单价名称: 八-11直播种草 (2) 穴播 穴距(cm) 20 20 **单价编号:** 24

定额编号: 08077 定额单位: 1hm²

| 施工方法: 工作内容:条播:种子处理、人工开沟、播草籽、镇压。穴播:种子处理、人工开穴、播草籽 | | | | | | | |
|---|--------|----|----------|-------|----------|--|--|
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | | |
| | 直接费 | 元 | | | 1252. 5 | | |
| (→) | 基本直接费 | 元 | | | 1216. 0 | | |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 1216. 03 | | |
| | 人工 | 工时 | 190. 6 | 6.38 | 1216. 0 | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | | | |
| | 其他材料费 | % | 5 | | | | |
| 3 | 机械使用费 | 元 | | | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 1216.03 | 3.00 | 36. 48 | | |
| = | 间接费 | % | 1252. 51 | 6.00 | 75. 1 | | |
| 三 | 利润 | % | 1327.66 | 7.00 | 92.94 | | |
| 四 | 材料补差 | 元 | | | | | |
| Ŧi. | 装置性材料费 | 元 | | | | | |
| 六 | 税金 | % | 1420.6 | 9.00 | 127. 8 | | |
| 七 | 扩大 | % | | | | | |
| 八 | 合计 | 元 | | | 1548. 48 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Ì | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

施工机械台时费汇总表

附表三 单位:元

| | 名称及规格 | | 其中 | | | | | |
|----|----------------------|---------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--|
| 序号 | | 台时费 | 折旧费 | 修理及 替换 | 安装拆卸费 | 人工费 | 动力 燃料费 | |
| 1 | 推土机 功率(kW) 88 | 99. 34 | 25. 35 | 28. 59 | 1.2 | 13. 4 | 30.8 | |
| 2 | 风钻 手持式 | 44. 12 | 0.43 | 1.56 | | | 42.13 | |
| 3 | 振动器 插入式 功率(kW) 1.1 | 1. 45 | 0. 25 | 0.69 | | | 0.51 | |
| 4 | 拖拉机 轮胎式 功率(kW) 74 | 60. 24 | 16.64 | 8. 01 | 0.75 | 7.66 | 27. 18 | |
| 5 | 刨毛机 | 43. 41 | 4.04 | 4.64 | 0. 19 | 13. 4 | 21.14 | |
| 6 | 钢筋切断机 功率(kW) 20 | 21. 27 | 0.94 | 1.41 | 0. 25 | 7.66 | 11.01 | |
| 7 | 拖拉机 履带式 功率(kW) 55 | 48. 56 | 7. 87 | 6. 85 | 0.51 | 13. 4 | 19. 93 | |
| 8 | 钢筋调直机 功率(kW) 4~14 | 14. 79 | 1.43 | 2.5 | 0.45 | 7.66 | 2. 75 | |
| 9 | 胶轮车 | 0.68 | 0.19 | 0. 49 | | | | |
| 10 | 轮胎碾 自行式 重量(t) 10~20 | 96. 29 | 23. 71 | 28. 68 | | 13. 4 | 30. 5 | |
| 11 | 灰浆搅拌机 出料量(L) 500 | 14.63 | 0.83 | 1.89 | 0. 22 | 7.66 | 4. 03 | |
| 12 | 载重汽车 载重量(t) 5 | 72. 12 | 6. 47 | 9. 37 | | 7. 66 | 48. 62 | |
| 13 | 蛙式夯实机 功率(kW) 2.8 | 14.08 | 0.14 | 0.86 | | 11.48 | 1.6 | |
| 14 | 电焊机 交流(kVA) 25 | 12. 16 | 0. 26 | 0. 24 | 0.08 | | 11.58 | |
| 15 | 单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 1 | 107. 45 | 35. 33 | 22. 38 | | 15. 31 | 34. 43 | |
| 16 | 推土机 功率(kW) 74 | 77. 96 | 16.81 | 20. 92 | 0.86 | 13. 4 | 25. 97 | |
| 17 | 汽车起重机 起重量(t) 8 | 60. 53 | 16.04 | 11.66 | | 15. 31 | 17. 52 | |
| 18 | 变频机组 容量(kVA) 8.5 | 11. 38 | 2. 16 | 5. 12 | | | 4. 1 | |
| 19 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 6~40 | 12. 59 | 0.44 | 1. 25 | 0. 23 | 7.66 | 3. 01 | |
| 20 | 潜孔钻 型号 80型 | 112. 98 | 9.63 | 14. 98 | 0.33 | 7.66 | 80.38 | |
| 21 | 风水(砂)枪 耗风量(m3/min) 6 | 62. 36 | 0.17 | 0.3 | | | 61.89 | |
| 22 | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 87. 21 | 12.41 | 9. 93 | | 15. 31 | 49.56 | |
| 23 | 卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 3 | 12. 1 | 1. 59 | 0.64 | 0. 03 | 6. 38 | 3. 46 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | |
| | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他材料预算价格汇总表

工程名称:靖边县 2025 年杨米涧镇黄蒿地台村狼儿子沟中型拦沙坝工程采购项目

| → □ | 名称及规格 | 36 43- | EE /A | 价格(元) | |
|------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 序号 | | 単位 | 原价 | 运杂费 | 合计 |
| 1 | 人工 | 工时 | | | 6. 3 |
| 2 | 钢模板 | kg | | | 5. 2 |
| 3 | 铁件 | kg | | | 5. 2 |
| 4 | 电 | kW. h | | | 0.6 |
| 5 | 风 | m ³ | | | 0.2 |
| 6 | 水 | m ³ | | | 3. 5 |
| 7 | 汽油 | kg | | | 9. 3 |
| 8 | 锯材 | m^3 | | | 173 |
| 9 | 型钢 | kg | | | 5. 4 |
| 10 | 橡胶止水带 | m | | 3 | 4 |
| 11 | 普通黏土砖 | 千块 | | | 302. |
| 12 | 铁丝 | kg | | | 6. 4 |
| 13 | 电焊条 | kg | | | 6. 2 |
| 14 | 油毛毡 | m² | | | 7. 2 |
| 15 | 沥青 | t | | | 725. |
| 16 | 碎(卵)石 | m ³ | | | e |
| 17 | 合金钻头 | 个 | | | 4 |
| 18 | 钻头80型 | 个 | | | (|
| 19 | 冲击器 | 个 | | | 12 |
| 20 | 乳化炸药 | kg | | | į |
| 21 | 电子雷管 | 个 | | | 2 |
| 22 | 导电线 | m | | | 8. |
| 23 | 土工布 | m² | | | 3. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | _ |