

三、已标价工程量清单

工程项目总价表

工程名称：靖边县2025年天赐湾镇银湾村狐尾巴台小型拦沙坝工程采购项目

| 组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
|-------|--------|------------|----|
| 第一部分 | 工程措施 | 1326015.24 | |
| 第二部分 | 林草措施 | 9356.83 | |
| | | | |
| | | | |
| 合计（A） | | 1335372.07 | |

工程措施预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
|----------|---------------------------|----------------|----------|---------|------------|
| 第一部分 | 工程措施 | | | | 1326015.24 |
| 1 | 工程措施 | | | | 1326015.24 |
| 1.1 | 土坝工程 | | | | 864880.62 |
| 1.1.1 | 人工清理表土 | m ² | 4161 | 1.03 | 4285.83 |
| 1.1.2 | 坝体土方 | | | | 831860.2 |
| 1.1.2.1 | 坝体土方碾压 | m ³ | 43781 | 8.64 | 378267.84 |
| 1.1.2.2 | 推土机推土 80m(利用放水工程开挖土方，自然方) | m ³ | 20751 | 8.78 | 182193.78 |
| 1.1.2.3 | 推土机推土 80m(利用取土场取土，自然方) | m ³ | 30911 | 8.78 | 271398.58 |
| 1.1.3 | 结合槽 | | | | 8703.2 |
| 1.1.3.1 | 挖掘机挖土 | m ³ | 688 | 3.6 | 2476.8 |
| 1.1.3.2 | 蛙夯夯实土 | m ³ | 688 | 9.05 | 6226.4 |
| 1.1.4 | 排水沟 | m | 206.91 | 55.73 | 11531.39 |
| 1.1.4.1 | 人工挖排水沟 | m ³ | 41.38 | 6.81 | 281.8 |
| 1.1.4.2 | C25 砼排水沟 | m ³ | 22.76 | 494.27 | 11249.59 |
| 1.1.5 | 工程标志牌 | 块 | 1 | 8500 | 8500 |
| 1.2 | 放水建筑物 | | | | 378481.64 |
| 1.2.1 | 放水卧管 | m | 45.62 | 2034.43 | 92810.86 |
| 1.2.1.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 39.53 | 6.81 | 269.2 |
| 1.2.1.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 10737.97 | 3.6 | 38656.69 |
| 1.2.1.3 | 蛙夯夯实土 | m ³ | 33.5 | 9.05 | 303.18 |
| 1.2.1.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼卧管 | m ³ | 29.2 | 561 | 16381.2 |
| 1.2.1.5 | 现浇 F200W4C25 砼 | m ³ | 0.9 | 561 | 504.9 |
| 1.2.1.6 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 14.96 | 470.44 | 7037.78 |
| 1.2.1.7 | 普通平面模板 | m ² | 14.05 | 46.1 | 647.71 |
| 1.2.1.8 | 伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板） | m ² | 1.54 | 61.02 | 93.97 |
| 1.2.1.9 | 651 型止水带 | m | 3.6 | 77.97 | 280.69 |
| 1.2.1.10 | 钢筋制作及安装 | t | 2.59 | 5859.28 | 15175.54 |
| 1.2.1.11 | 放水孔铸铁盖板 | 套 | 51 | 260 | 13260 |
| 1.2.1.12 | 0.8*0.8m 拦污栅 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 1.2.2 | 放水消力池 | m | 3 | 2819.28 | 8457.84 |
| 1.2.2.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 28 | 6.81 | 190.68 |
| 1.2.2.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 201 | 3.6 | 723.6 |
| 1.2.2.3 | 蛙夯夯实土 | m ³ | 35 | 9.05 | 316.75 |

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 1.2.2.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼（消力池） | m ³ | 7.2 | 561 | 4039.2 |
| 1.2.2.5 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 1.03 | 470.44 | 484.55 |
| 1.2.2.6 | 钢筋制作及安装 | t | 0.45 | 5859.28 | 2636.68 |
| 1.2.2.7 | 普通平面模板 | m ² | 1.44 | 46.1 | 66.38 |
| 1.2.3 | 放水涵管 | m | 102 | 2272.92 | 231837.37 |
| 1.2.3.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 2898 | 6.81 | 19735.38 |
| 1.2.3.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 6335 | 3.6 | 22806 |
| 1.2.3.3 | 蛙夯夯实土 | m ³ | 975 | 9.05 | 8823.75 |
| 1.2.3.4 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 27.54 | 470.44 | 12955.92 |
| 1.2.3.5 | 预制钢筋砼涵管 Φ80 安装（壁厚 12.5mm） | m | 102 | 884.94 | 90263.88 |
| 1.2.3.6 | 现浇 F200W4C25 砼（截水环） | m ³ | 23.59 | 561 | 13233.99 |
| 1.2.3.7 | 现浇 F200W4C25 砼（管床） | m ³ | 117.48 | 523.85 | 61541.9 |
| 1.2.3.8 | 伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板） | m ² | 17.06 | 61.02 | 1041 |
| 1.2.3.9 | 普通平面模板 | m ² | 31.14 | 46.1 | 1435.55 |
| 1.2.4 | 放水明渠 | m | 5 | 1372.1 | 6860.5 |
| 1.2.4.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 46 | 6.81 | 313.26 |
| 1.2.4.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 447 | 3.6 | 1609.2 |
| 1.2.4.3 | 人工土方回填 | m ³ | 8 | 18.87 | 150.96 |
| 1.2.4.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼 | m ³ | 2.8 | 520.66 | 1457.85 |
| 1.2.4.5 | 现浇 F200W4C25 砼 | m ³ | 0.51 | 561 | 286.11 |
| 1.2.4.6 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 1.05 | 470.44 | 493.96 |
| 1.2.4.7 | 伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板） | m ² | 0.77 | 61.02 | 46.99 |
| 1.2.4.8 | 钢筋制作及安装 | t | 0.38 | 5859.28 | 2226.53 |
| 1.2.4.9 | 651 型止水带 | m | 2.4 | 77.97 | 187.13 |
| 1.2.4.10 | 普通平面模板 | m ² | 1.92 | 46.1 | 88.51 |
| 1.2.5 | 陡坡 | m | 16.2 | 1819.84 | 29481.46 |
| 1.2.5.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 139 | 6.81 | 946.59 |
| 1.2.5.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 4266 | 3.6 | 15357.6 |
| 1.2.5.3 | 人工土方回填 | m ³ | 19 | 18.87 | 358.53 |
| 1.2.5.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼 | m ³ | 9.07 | 520.66 | 4722.39 |
| 1.2.5.5 | 现浇 F200W4C25 砼 | m ³ | 0.6 | 561 | 336.6 |
| 1.2.5.6 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 3.4 | 470.44 | 1599.5 |
| 1.2.5.7 | 伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板） | m ² | 3.08 | 61.02 | 187.94 |
| 1.2.5.8 | 钢筋制作及安装 | t | 0.85 | 5859.28 | 4980.39 |
| 1.2.5.9 | 651 型止水带 | m | 9.6 | 77.97 | 748.51 |
| 1.2.5.10 | 普通平面模板 | m ² | 5.28 | 46.1 | 243.41 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|-------|---------|----------|
| 1.2.6 | 消力池 | m | 3 | 1287.31 | 3861.92 |
| 1.2.6.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 9 | 6.81 | 61.29 |
| 1.2.6.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 23 | 3.6 | 82.8 |
| 1.2.6.3 | 人工土方回填 | m ³ | 5 | 18.87 | 94.35 |
| 1.2.6.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼 | m ³ | 3.42 | 561 | 1918.62 |
| 1.2.6.5 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 0.63 | 470.44 | 296.38 |
| 1.2.6.6 | 钢筋制作及安装 | t | 0.23 | 5859.28 | 1347.63 |
| 1.2.6.7 | 普通平面模板 | m ² | 1.32 | 46.1 | 60.85 |
| 1.2.7 | 尾水渠 | m | 5 | 1034.34 | 5171.69 |
| 1.2.7.1 | 人工土方开挖 | m ³ | 25 | 6.81 | 170.25 |
| 1.2.7.2 | 挖掘机挖土（放水工程回填利用） | m ³ | 19 | 3.6 | 68.4 |
| 1.2.7.3 | 人工土方回填 | m ³ | 8 | 18.87 | 150.96 |
| 1.2.7.4 | 现浇 F200W4C25 钢筋砼 | m ³ | 2.6 | 520.66 | 1353.72 |
| 1.2.7.5 | 现浇 F200W4C25 砼 | m ³ | 0.51 | 561 | 286.11 |
| 1.2.7.6 | 现浇C15 砼垫层 | m ³ | 1.05 | 470.44 | 493.96 |
| 1.2.7.7 | 伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板） | m ² | 0.73 | 61.02 | 44.54 |
| 1.2.7.8 | 钢筋制作及安装 | t | 0.4 | 5859.28 | 2343.71 |
| 1.2.7.9 | 651 型止水带 | m | 2.2 | 77.97 | 171.53 |
| 1.2.7.10 | 普通平面模板 | m ² | 1.92 | 46.1 | 88.51 |
| 1.3 | 附属设施 | | | | 82652.98 |
| 1.3.1 | 防汛道路 | km | 1.32 | 45100 | 59532 |
| 1.3.1.1 | 陡坡段立茬砖路 | km | 1.32 | 45100 | 59532 |
| 1.3.2 | 取土场及开挖边坡排水沟 | m | 132 | 138.8 | 18320.98 |
| 1.3.2.1 | 人工挖排水沟 | m ³ | 84 | 6.81 | 572.04 |
| 1.3.2.2 | 蛙夯夯实土 | m ³ | 18.41 | 9.05 | 166.61 |
| 1.3.2.3 | M7.5 浆砌砖 | m ³ | 50.45 | 348.51 | 17582.33 |
| 1.3.3 | 临时工程 | | | | 4800 |
| 1.3.3.1 | 施工房屋建筑工程 | m ² | 40 | 120 | 4800 |

林草措施预算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
|---------|---------|-----|-------|----------|---------|
| 第二部分 | 林草措施 | | | | 9356.83 |
| 1 | 植物措施 | | | | 9356.83 |
| 1.1 | 取土场绿化 | hm² | 0.48 | 10326.79 | 4956.86 |
| 1.1.1 | 穴播草籽 | hm² | 0.48 | 3388.04 | 1626.26 |
| 1.1.1.1 | 穴播紫花苜蓿 | hm² | 0.48 | 2644.92 | 1269.56 |
| 1.1.1.2 | 紫花苜蓿种子 | kg | 11.89 | 30 | 356.7 |
| 1.1.2 | 栽植灌木 | | | | 3330.6 |
| 1.1.2.1 | 栽植柠条 | 穴 | 4758 | 0.7 | 3330.6 |
| 1.2 | 坝坡绿化 | hm² | 0.42 | 10476.12 | 4399.97 |
| 1.2.1 | 穴播草籽 | | | | 1429.17 |
| 1.2.1.1 | 穴播紫花苜蓿 | hm² | 0.42 | 2644.92 | 1110.87 |
| 1.2.1.2 | 紫花苜蓿种子 | kg | 10.61 | 30 | 318.3 |
| 1.2.2 | 栽植灌木 | | | | 2970.8 |
| 1.2.2.1 | 栽植柠条 | 穴 | 4244 | 0.7 | 2970.8 |