

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 黄土 2. 开挖深度: 1.9m 3. 基底处理方式: 基底钎探, 面积114.66m ² [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	260.75		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础周围 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: ≤ 0.94 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	109.04		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	100.67		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: ≤ 0.94 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ³	72.92		
	A. 4	砌筑工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 承重实心砖(非黏土) 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	16.01		
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 承重实心砖 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.89		
7	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 承重多孔砖(非黏土) 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	27.17		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.28		
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:钢筋混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.2		
10	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 板形式:有梁板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.46		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 板形式:平板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.36		
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.7		
13	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.74		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022003	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土反槛 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.48		
15	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.63		
16	010502025001	散水	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	37.51		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	9.54		
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础下部 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.28		
19	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:混凝土条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.2		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板（有梁板） 2. 高度:3.3m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.28		
21	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板（平板） 2. 高度:3.6m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.4		
22	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.79		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.76		
24	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.56		
25	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.153		
26	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.119		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.754		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.136		
	A.8	门窗工程					
29	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型:M1122 2. 开启方式:平开门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.1		
30	010804007001	特种门	[项目特征] 1. 门类型:WM1227 2. 门框、扇材质:成品钢制门保温门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	m2	6.48		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 开启方式:平开窗 2. 框、扇材质及规格:塑钢框中空玻璃窗5+9(空气)+5,消防救援窗采用易击碎玻璃 3. 五金种类、规格:纱窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.4		
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 开启方式:固定+平开 2. 框、扇材质及规格:塑钢框中空玻璃窗5+9(空气)+5,消防救援窗采用易击碎玻璃 3. 五金种类、规格:纱窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		
33	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 开启方式:固定 2. 框、扇材质及规格:塑钢框中空玻璃窗5+9(空气)+5,消防救援窗采用易击碎玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.62		
	A.9	屋面及防水工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材（I型），距建筑完成面最高点卷起300（单列） 3. 25厚1：3水泥砂浆找平层 4. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚 5. 钢筋混凝土屋面板（随捣随抹光） [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	103.16		
35	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：3+3厚SBS改性沥青防水卷材（I型），距建筑完成面最高点卷起300 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	103.16		
36	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：1.2mm厚JS-II涂膜防水 2. 部位：卫生间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	160.31		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高 2. 部位:卫生间 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	52.15		
	A.11	楼地面装饰工程					
38	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	10.27		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺6~10厚防滑地 砖楼面,干水泥擦 缝 2. 5厚1:2.5水泥砂 浆粘结层(内掺建 筑胶) 3. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高(单列) 5. C15细石混凝土找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,随打随压平 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	40.71		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺6~10厚防滑地 砖楼面, 干水泥擦 缝 2. 5厚1:2.5水泥砂 浆粘结层(内掺建 筑胶) 3. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 150厚C15混凝土 地台, 安装蹲便 5. 1.5厚合成高分 子涂膜防水层, 四 周翻起150高(单 列) 6. C15细石混凝土 找坡层, 最薄处20 厚, 坡向地漏, 随打 随压平 7. 60厚C15混凝土 垫层 8. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	11.44		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 10mm面砖, 150mm高 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序) 5. 基层墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	16.6		
42	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m ²	17.08		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 面层 1. 无机涂料 2. 2厚粉刷石膏罩面压光(石膏与水的重量比为1:0.42) 基层 1. 10厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的重量比为1:2.5:0.6 4）打底抹平 2. 墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 3. 墙面用素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	49.61		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥浆擦缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶1.5厚, 粘贴釉面砖 3. 1.2mm厚JS-II涂膜防水（单列） 4. 20厚水泥砂浆找平层兼刚性防水层（内掺3%超密聚合物防水剂） 5. 刷界面处理剂一道 6. 基层墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	160.8		
45	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 参陕09J05第54页 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	37.18		
	A. 13	天棚工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 喷刷无机防霉涂料面层二道(每道间隔2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 现浇钢筋混凝土楼板表面清理干净 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	10.27		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 顶板基层处理 1. 柔性耐水腻子分两遍批刮磨平 2. 现浇钢筋混凝土楼板表面清理干净 吊顶做法 1. 钉(粘)塑料线脚 2. 9厚阻燃型PVC(或PS)条板面层，宽136(或186)，用自攻螺丝固定 3. U型轻钢龙骨CB50x20，设于条板纵向接缝处 4. U型轻钢龙骨CB50x20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向<900(预制混凝土板、板缝内预留吊环) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	52.15		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刷面层涂料(真石漆) 2. 刷底层涂料两遍 3. 刮外墙柔性耐水腻子两遍 4. 5厚聚合物防水砂浆 5. 界面处理剂采用掺重10%的108胶,水泥浆甩浆(需保证甩浆面的粗糙度) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	138.31		
	A. 15	其他装饰工程					
49	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:石材 2. 做法:参陕09J05第54页 [工作内容] 1. 安装	m2	1.92		
50	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 做法:参国标12J926第H1页 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	8.45		
51	011503003001	扶手	[项目特征] 1. 做法:参国标12J926第J8页 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	4.65		
52	011505002001	洗厕配件	[项目特征] 1. 配件名称:取纸器 2. 做法:参国标12J926第J8页 [工作内容] 1. 安装	个	1		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AX4 2. 规格:320x120x100 3. 安装方式:暗装	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:SC50	m	50		
3	030412001002	配管	1. 名称:PC20	m	67.03		
4	030412001003	配管	1. 名称:PC16	m	77.67		
5	030412003001	配线	1. 名称:BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线	m	150		
6	030412003002	配线	1. 名称:BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	206.37		
7	030412003003	配线	1. 名称:BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	223.19		
8	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	30		
9	030412005002	接线盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:钢制	个	4		
10	030412005003	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 材质:钢制	个	11		
11	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:YMX41x18W	套	11		
12	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:内置变压器220/12V	个	1		
13	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	3		
14	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	3		
15	030413012003	开关、按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413013001	插座	1. 名称:密闭型防水五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	12		
17	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试电阻 2. 材质:钢板 3. 规格:150*150*6	台	2		
19	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋	m	3.6		
20	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	35.4		
21	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位箱	台	1		
22	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
合 计							

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	14.5		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	16		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	7.4		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	5		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:水	m	25		

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格：DN50	个	1		
7	031002001002	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN50	个	1		
8	031002011001	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN50	个	1		
9	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25	个	1		
10	031002001004	阀门	1. 类型：感应式进水阀 2. 规格：DN15	个	10		
11	031002001005	阀门	1. 类型：角阀 2. 规格：DN15	个	11		
		排水					
12	031001006006	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：水	m	18		
13	031001006007	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：水	m	36		
14	031001006008	塑料管	1. 材质：UPVC管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：水	m	25		
15	031003017001	地漏	1. 材质：地漏 2. 型号：DN50	个	4		
16	031003018001	地面扫除口	1. 材质：地面清扫口 2. 规格：DN100	个	4		
17	031001011001	阻火圈	1. 材质：阻火圈 2. 规格：DN100	个	1		
18	03B001	柔性防水套管	1. 柔性防水套管的制作与安装	DN150	2		
19	03B002	刚性防水套管DN100	1. 刚性防水套管的制作与安装	个	1		
		卫浴					

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031003006001	大便器	1. 类型：蹲便器 2. 规格：水箱大于6升	组	10		
21	031003006002	大便器	1. 类型：残疾人坐便器 2. 规格：水箱大于6升	组	1		
22	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手池 2. 材质：陶瓷	组	5		
23	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：拖把池 2. 材质：陶瓷	组	1		
24	031003007001	小便器	1. 类型：小便器 2. 材质：陶瓷	组	5		
25	031003016001	水龙头	1. 材质：金属水龙头 2. 规格：DN15	个	5		
合 计							

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	1. 名称:天花板换气扇 2. 型号:BPT-150型 3. 规格:150cmh 25W/220V	台	8		
2	030703001001	风阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:DN160	个	8		
3	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:160*160	个	5		
4	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料风管 2. 规格:∅160	m2	1		
5	03B001	柔性防水套管∅89x4.5	1. 柔性防水套管安装	个	2		
6	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		
合 计							

备注：清单为统一通用清单。清单工程量为单座公厕工程量，本次共10座。

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。