

采购清单

采购单位		紫阳县林业局			备案函号	ZCSP-紫阳县-2025-00660	
项目名称		安康市紫阳县2024年中央财政林草改革发展资金其他国土绿化项目					
财政拨款		¥ 3,000,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	造林服务	城关镇4个村，绿化长度折合面积（亩）：571亩	900,000.00	1	次	900,000.00	一、造林技术措施 1、种植密度 灌木五叶地锦的初植密度1090株/亩，其它乔木树种的初植密度平均为 50 株/亩。 2、种植点的配置 本项目为路旁线性植苗造林，因受造林地段长度、定植点立地条件、交叉路口、民居房屋等限制，无法做到等距、定点栽植，所以本次设计乔木树种株距为3-5米。还有部分小班属于对原有绿化进行补植，绿化线路长补植苗木较少。根据现地立地情况，灵活确定植苗点但栽植数量要达到每个小班的设计株数。 3、地方法及规格 整地方法:穴状整地、带状整地，整地规格:穴状整地40cmX40cmx40cm，带状整地(宽X深)20cmx10cm。 4. 苗木栽植 土球苗栽植：将苗木土球放置栽植穴，解除无法降解的土球绑缚物，将苗木土球轻移至栽植穴底部中心(注意保护土球完整);扶正苗木，在土球周围填充细碎土壤至穴深度的2/3，踩实新填入的土壤，再填土至穴口平，再踩实填入的土壤，再覆土高于根颈部2-3cm，将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。裸根苗栽植：采用“三埋两踩一提苗”栽植法。将苗放入穴中心，扶正，使根舒展，先填细表土填至穴的2/3处(一)，用手轻轻提一下苗(一提)，然后踩实(一踩)，再将土填至穴平(二埋)，再踩实(二

						踩)，再填些疏松土至根颈部上2-3cm处(三埋)。将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。 二、植苗后期管理 1、抚育管护 植苗后，苗木成活新萌芽期，抹除主干下部多余的萌芽;苗木生长期的夏、秋季，清除苗木周边一米范围影响苗木生长的的杂灌杂草;浅耕根盘区土壤，以苗木为中心，直径1米周围拦土形成聚水围沿。项目竣工后，按照造林技术规程，施工单位还要采用抹芽除萌、松土除草、扩盘浇水等抚育管护措施，连续抚育管护3年，确保苗木保存率达到85%以上。 2、病虫害防治 跟踪检查苗木病虫害情况，发现病虫害，一是及时清除病虫害危害的枝、叶集中烧毁处理;二是根据不同病虫害，有针对性的使用低毒低残化学农药，按照相关使用说明进行病虫害防治。 3、补植 苗木初植一个生长期后，检查苗木成活情况，苗木死亡的，在植苗适宜时令季节补植同种同规格质量苗木，植苗技术与初植相同。 三、验收要求： 按合同约定履约验收。
						一、造林技术措施 1、种植密度 灌木五叶地锦的初植密度1090株/亩，其它乔木树种的初植密度平均为 50 株/亩。 2、种植点的配置 本项目为路旁线性植苗造林，因受造林地段长度、定植点立地条件、交叉路口、民居房屋等限制，无法做到等距、定点栽植，所以本次设计乔木树种株距为3-5米。还有部分小班属于对原有绿化进行补植，绿化线路长补植苗木较少。根据现地立地情况，灵活确定植苗点但栽植数量要达到每个小班的设计株数。 3、地方法及规格 整地方法:穴状整地、带状整地，整地规格:穴状整地40cmX40cmx40cm，带状整地(宽X深)

2	造林服务	双安镇、汉王镇，涉村：4个，绿化长度折合面积（亩）：977.8亩；	1,200,000.00	1	次	1,200,000.00	20cmx10cm。 4. 苗木栽植 土球苗栽植：将苗木土球放置栽植穴，解除无法降解的土球绑缚物，将苗木土球轻移至栽植穴底部中心(注意保护土球完整);扶正苗木，在土球周围填充细碎土壤至穴深度的2/3，踩实新填入的土壤，再填土至穴口平，再踩实填入的土壤，再覆土高于根颈部2-3cm，将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。裸根苗栽植：采用“三埋两踩一提苗”栽植法。将苗放入穴中心，扶正，使根舒展，先填细表土填至穴的2/3处(一)，用手轻轻提一下苗(一提)，然后踩实(一踩)，再将土填至穴平(二埋)，再踩实(二踩)，再填些疏松土至根颈部上2-3cm处(三埋)。将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。 二、植苗后期管理 1、 抚育管护 植苗后，苗木成活新萌芽期，抹除主干下部多余的萌芽;苗木生长期的夏、秋季，清除苗木周边一米范围影响苗木生长的的杂灌杂草;浅耕根盘区土壤，以苗木为中心，直径1米周围拦土形成聚水围沿。项目竣工后，按照造林技术规程，施工单位还要采用抹芽除萌、松土除草、扩盘浇水等抚育管护措施，连续抚育管护3年，确保苗木保存率达到85%以上。 2、病虫害防治 跟踪检查苗木病虫害情况，发现病虫害，一是及时清除病虫害危害的枝、叶集中烧毁处理:二是根据不同病虫害，有针对性的使用低毒低残化学农药，按照相关使用说明进行病虫害防治。 3、补植 苗木初植一个生长期后，检查苗木成活情况，苗木死亡的，在植苗适宜时令季节补植同种同规格质量苗木，植苗技术与初植相
---	------	-----------------------------------	--------------	---	---	--------------	---

							同。 三、验收要求： 按合同约定履约验收。
3	造林服务	涉镇：焕 古镇、洄 水镇，涉 村：4个， 绿化长度 折合面积 （亩）： 451.2亩；	900,000.00	1	次	900,000.00	一、造林技术措施 1、种植密度 灌木五叶地锦的初植密度1090株/亩，其它乔木树种的初植密度平均为 50 株/亩。 2、种植点的配置 本项目为路旁线性植苗造林，因受造林地段长度、定植点立地条件、交叉路口、民居房屋等限制，无法做到等距、定点栽植，所以本次设计乔木树种株距为3-5米。还有部分小班属于对原有绿化进行补植，绿化线路长补植苗木较少。根据现地立地情况，灵活确定植苗点但栽植数量要达到每个小班的设计株数。 3、地方法及规格 整地方法:穴状整地、带状整地，整地规格:穴状整地40cmX40cmX40cm，带状整地(宽X深)20cmX10cm。 4. 苗木栽植 土球苗栽植：将苗木土球放置栽植穴，解除无法降解的土球绑缚物，将苗木土球轻移至栽植穴底部中心(注意保护土球完整);扶正苗木，在土球周围填充细碎土壤至穴深度的2/3，踩实新填入的土壤，再填土至穴口平，再踩实填入的土壤，再覆土高于根颈部2-3cm，将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。裸根苗栽植：采用“三埋两踩一提苗”栽植法。将苗放入穴中心，扶正，使根舒展，先填细表土填至穴的2/3处(一)，用手轻轻提一下苗(一提)，然后踩实(一踩)，再将土填至穴平(二埋)，再踩实(二踩)，再填些疏松土至根颈部上2-3cm处(三埋)。将根盘区周围的土壤聚拢形成与根盘区大小一致的围沿，浇足定根水(根盘围堰内表层呈现积水)。 二、植苗后期管理 1、抚育管护 植苗后，苗木成活新萌芽期，抹除主干下部多余的萌芽;苗木生长期的夏、秋季，清

							除苗木周边一米范围影响苗木生长的的杂灌杂草;浅耕根盘区土壤，以苗木为中心，直径1米周围拦土形成聚水围沿。项目竣工后，按照造林技术规程，施工单位还要采用抹芽除萌、松土除草、扩盘浇水等抚育管护措施，连续抚育管护3年，确保苗木保存率达到85%以上。 2、病虫害防治 跟踪检查苗木病虫害情况，发现病虫害，一是及时清除病虫害危害的枝、叶集中烧毁处理:二是根据不同病虫害，有针对性的使用低毒低残化学农药，按照相关使用说明进行病虫害防治。 3、补植 苗木初植一个生长期后，检查苗木成活情况，苗木死亡的，在植苗适宜时令季节补植同种同规格质量苗木，植苗技术与初植相同。 三、验收要求：按合同约定履约验收。
4							
5							